Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM **D.I. No. 032/2.021**

A: **Lic. Raúl Alfonso, Gerente**
Gerencia Económica

De: **Arq. Omar Maidana, Encargado de Despacho**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **I.D. No. 379.185 – LOTE 4**
Contrato No. 037/2020

Fecha: 15 de Marzo de 2.021

Se remiten los trabajos requeridos para la elaboración de la Orden de Servicio correspondiente, a cargo de la Empresa **CONSORCIO NUEVA OBRA,** con el listado adjunto de rubros, a ser ejecutados en un plazo de 30 (treinta) días, en el **BLOQUE 3**, por un monto de **Gs. 114.191.619** (ciento catorce millones, ciento noventa y un mil, seiscientos diecinueve guaraníes) referente a trabajos adicionales de mantenimiento en la Sede **CORONEL OVIEDO**.

Se adjunta copia del Presupuesto remitido por la Empresa, recibido en la Dirección de Infraestructura en fecha 12 de Marzo de 2.021.

Atentamente.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · Dirección de Infraestructura

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
632
15 / 03 / 2021
HORA: 09:25


RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
FECHA:

LOTE 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE LA SEDE CNEL. OVIEDO

BLOQUE Nº3 - ADICIONALES

Contratista: Consorcio Nueva Obra

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	PRECIO TOTAL
8	Construcción de Pared	Demolición de Pared 0.15, 0.30, 0.20 m sin recuperación (incluye	42	m2	37.222	1.563.324
10	Colocación de Pisos - Contrapisos	Demolición de Piso (incluye retiro de escombros)	18	m2	32.413	583.434
17	Construcción de Pared	Demolición de Revestido (incluye retiro de escombros)	38	m2	25.972	986.936
18	Construcción de Pared	Desmonte y Retiro de Aberturas (puertas y ventanas) sin recuperación (incluye retiro de escombros)	20	un	51.450	1.029.000
19	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Demolición de Artefacto Sanitario por artefactos (incluye remoción y traslado de escombros)	7	un	38.283	267.981
44	Reparación de Pared	Abrir Vano en Mamposteria (incluye remoción y traslado de escombros)	8	m2	53.912	431.296
45	Reparación de Pared	Mampostería de 0,15 m Ladrillo Común	40	m2	147.112	5.884.480
46	Reparación de Pared	Mampostería de 0,15 m Visto Una Cara Ladrillo Prensado	9	m2	159.606	1.436.454
51	Revoques	Revoque Filtrado de Pared a 2 capas	165	m2	57.284	9.451.860
54	Revestimiento	Revestimiento de Azulejo Blanco	38	m2	114.469	4.349.822
67	Colocación de Piso - Contrapisos	Carpeta de Alisada con Hidrófugo	153	m2	41.088	6.286.464
72	Colocación de Piso - Contrapisos	Piso Porcelanato	43	m2	231.481	9.953.683
81	Reparación de Zócalo	Reparación de Zócalo de Piso Porcelanato	20	ml	73.859	1.477.180
94	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Destranque de Cañerías Pluviales o Cloacales hasta Cámara Séptica o Salida Calle	5	ml	68.193	340.965
95	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Destranque de Cañerías de Inodoros, Mingitorios y/o Lavatorios hasta 1er Registro c/u.	5	un	81.889	409.445
97	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Reparación de Registros Pluviales y Cloacales (incluye destranques, vaciamientos del registro, alisado con cemento, aislación, ampliación de ser necesario.	2	un	253.411	506.822
102	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Provisión y Colocación de Cañerías para Desagües cloacales. PVC 100 mm	10	ml	64.917	649.170
107	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Provisión y Cambio de Canilla Sencilla de Sanitario y Kitchenette (según las existentes)	5	un	172.725	863.625
116	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Cambio de Caja Sifonada (incluye reponer piso)	2	un	236.870	473.740
118	Mantenimiento y	Cambio de Tapa de Inodoro de acuerdo al modelo extraido	4	un	132.656	530.624
119	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Cambio de Colocación de Espejo del Baño	1	m2	229.523	229.523
120	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Cambio de Llave de Paso con Campana	2	un	207.996	415.992
121	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Mantenimiento y Control de Cisterna Alta para Inodoro	4	un	55.340	221.360

CONSORCIO NUEVA OBRA
RUC: 80114268-5

Arq. Omar A. Maidana Arias
Director, Dirección de Infraestructura
SNPP

122	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Provisión, Cambio y Colocación de Llave de Paso de Mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído	2	un	204.808	409.616
124	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Cambio de Inodoro de acuerdo al modelo extraído	4	un	612.884	2.451.536
125	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Provisión y Cambio de MINGITORIOS idénticos a los existentes	2	un	667.747	1.335.494
126	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Provisión y Cambio de Conexión y Desagüe para Mingitorio	2	un	149.363	298.726
128	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Provisión y Colocación de Mesada de Granito Natural para Baño	5	m2	1.334.910	6.674.550
129	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Provisión y Colocación de Zócalo de Mesada de Mármol para Baño	5	ml	844.384	4.221.920
135	Instalacion Electrica	Cambio de Cableado de un Circuito de acuerdo a la potencia del mismo	11	un	150.475	1.655.225
136	Instalacion Electrica	Mantenimiento y Control de Acometidas de la Instalación Eléctrica. Trifásico	20	Unidad Medida Global	323.053	6.461.060
144	Instalacion Electrica	Provisión y Colocación de Equipos Fluorescentes Comunes de 1x40 watts	3	un	94.314	282.942
145	Instalacion Electrica	Provisión y Colocación de Equipos Fluorescentes Comunes de 2x40 watts	1	un	184.350	184.350
169	Instalacion Electrica	Foco LED 16W p/ Artefacto Fluorescente Convencional	5	un	32.894	164.470
198	Mantenimiento y Reparación de Puertas y	Provisión, Cambio y Colocación de Puerta Placa de Madera (incluye herrajes y cerradura)	6	un	528.167	3.169.002
207	Colocación de Vidrios	Provisión, Cambio y Colocación de Ventanas (Blindex) con perfilerías, herrajes y accesorios.	26	m2	990.822	25.761.372
225	Servicio de Pintura de Interiores	Pintura de Techo al Barniz	198	m2	38.337	7.590.726
239	RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS	Destronque de Raíz de Arboles Grandes (con retiro de troncos, ramas y hojas)	2	Unidad	1.558.401	3.116.802
241	RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS	Poda de Árboles Grandes. Con retiro de ramas y hojas	1	EVENTO	969.994	969.994
259	Instalacion Electrica	Servicio de mantenimiento equipo acondicionador de aire, ventilación mecánica y todos los componentes del sistema de acondicionamiento de aire. Precio Unitario para equipos Split y de Piso de 12.000 BTU (incluye limpieza total del equipo: carcaza-serpentina- turbina, carga de gas, cambio de capacitor)	2	un	550.327	1.100.654
TOTAL ADICIONALES BLOQUE 3						**114.191.619**

Plazo de culminacion 30 dias

Representante Legal

Aclaracion: Alfonso Rivas Rodríguez

Dirección de Infraestructura
Recibido: JAVIER BERGAS
Fecha: 12/03/21 Hora: 13:00 hs.
Nº:

CONSORCIO NUEVA OBRA
RUC: 80114269-5

Arq. Omar A. Maidana Arias
Director, Dirección de Infraestructura
SNPP