AIRMECT

Service e Industria
Construcciones – Montajes

Refrigeración, Aire Acondicionado Split Central
Individual e Instalaciones Industriales

Nº 20

Señor:
Mariano Ramón Jaquet
Director Administrativo
Comisión Demarcadora de Limites
Ministerio de Relaciones Exteriores
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de presentarle mi presupuesto referente a Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de Acondicionadores de Aire tipo Split, suscrito con vuestra institución.

TRABAJO A REALIZAR

Item 1,2	A.A. 12.000 BTU marca James tipo Split pared PB Limites Codigo Patrimonial:			
	Descripción del Servicio	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total (IVA incluido)**
2.1	Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores. Revisión de pérdidas de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactares, relés. temporizadores, presostatos de alta y baja	1	293.000	293.000
1.20	Provisión de gas refrigerante F22- R410 por equipos	1	367.500	367.500
2.26	Mano de obra por carga de gas refrigerante F22 por equipo	1	293.000	293.000
			TOTAL	**953.500**

El precio total es de Gs 953.500 (guaraníes novecientos cincuenta y tres mil quinientos.) I.V.A. Incluido.

Sin otro motivo aprovecho la oportunidad para saludarle atte.

EDUARDO CABRERA
Propietario

AIRMECT

Callejón 100 c/Ruta Transchaco Km. 19/5 Telefax: 021- 761-485 E-mail airmect@hotmail.es