ESTERO GUAZU S.A.
CONSTRUCTORA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL, INTENTENCIA Y DEL EDIFICIO CULTURAL DE LA POLICIA NACIONAL con ID: 385987

LOTE Nº 2

LOTE Nº 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE LA POLICIA NACIONAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 50.000.000 Máximo: 100.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
12	72102508-001	Restauracion o reparacion de pisos-Desmonte de contrapiso (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	10	23.300	233.000
15	72131601-013	Limpieza de obra-Provisión de Contenedor para escombros	Unidad	EVENTO	5	305.000	1.525.000
16	72101507-001	Servicio de mantenimiento de edificios-Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	EVENTO	30	105.000	3.150.000
20	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Construcción de registro de desagüe cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón armado	Unidad	EVENTO	2	258.000	516.000
29	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	Metro lineal	EVENTO	30	65.000	1.950.000
31	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Instalación y colocación de cañería de 100 mm.	Metro lineal	EVENTO	20	43.000	860.000
32	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Instalación y colocación de cañería de 50 mm.	Metro lineal	EVENTO	10	33.000	330.000
37	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Provisión y cambio de canilla	Unidad	EVENTO	2	113.000	226.000
39	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído	Unidad	EVENTO	2	313.000	626.000
41	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	Unidad	EVENTO	2	195.000	390.000
43	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	Unidad	EVENTO	2	90.000	180.000
44	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
45	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	Unidad	EVENTO	1	146.000	146.000
46	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Cambio de llave de paso de 1/2 en baños.	Unidad	EVENTO	2	122.000	244.000
49	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Trabajo de plomería en general solo mano de obra	Unidad	EVENTO	2	209.000	418.000
51	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y cambio de lámparas led de 24 w	Unidad	EVENTO	5	84.000	420.000
52	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y cambio de lámparas led de 36 w	Unidad	EVENTO	6	93.000	558.000
59	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica	Unidad	EVENTO	2	87.000	174.000
62	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio de llaves termo magnéticas en los tableros y mantenimiento	Unidad	EVENTO	4	138.000	552.000
63	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Unidad	EVENTO	4	430.000	1.720.000
64	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos.	Unidad	EVENTO	4	308.000	1.232.000
65	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte	Unidad	EVENTO		402.000	-
66	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de longitud.	Unidad	EVENTO	4	254.000	1.016.000
68	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de llave de un punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	8	54.000	432.000
72	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	Unidad	EVENTO	6	29.000	174.000
73	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de jabalina para puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
75	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
81	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	EVENTO	8	43.000	344.000
82	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	7	25.000	175.000
86	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	EVENTO	90	8.700	783.000
96	72102201-002	cable multiflor de 2 mm2	Metro lineal	EVENTO	50	15.200	760.000
97	72102201-002	cable multiflor de 4 mm2	Metro lineal	EVENTO	130	21.800	2.834.000
98	72102201-002	cable multiflor de 6 mm2	Metro lineal	EVENTO	45	23.400	1.053.000
135	72101607-006	Espesor de 1,5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	200	23.500	4.700.000
136	72101607-006	Revoque de pared-Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	EVENTO	20	21.000	420.000
137	72101607-006	(con andamios)	Metros cuadrados	EVENTO	80	79.000	6.320.000
140	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de contra piso	Metros cuadrados	EVENTO	54,54	22.700	1.238.058
141	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Colocación de carpeta para piso	Metros cuadrados	EVENTO	54,54	21.800	1.188.972
153	72102508-002	cm.	Metros cuadrados	EVENTO	38,45	55.000	2.114.750
154	72102508-002	cm.	Metros cuadrados	EVENTO		67.000	-
155	72131601-005	Mamposteria-Mamposteria de 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	EVENTO	11	62.000	682.000
156	72131601-005	Mamposteria-Mamposteria de 0,20 ladrillo común	Metros cuadrados	EVENTO		73.000	-
157	72131601-005	Mamposteria-Mamposteria de 0,30 ladrillo común	Metros cuadrados	EVENTO	80	89.000	7.120.000
158	72131601-005	Mamposteria-Mamposteria de 0,45 ladrillo común	Metros cuadrados	EVENTO		116.000	-
159	72131601-005	Mamposteria-Mamposteria de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes con armadura de varillas de 10mm en dos camadas, dos varillas en cada camada	Metros cuadrados	EVENTO	13,25	112.000	1.483.720
160	72131601-006	Aislacion-Mantenimiento y reparación de aislación horizontal de muros	Metro lineal	EVENTO	45	21.700	976.500
						Precio Total	**50.000.000**

ESTERO GUAZU S.A.
RUC: 80067516-9

Arq. Angel Moises Garay Roa
fiscal de obras
Policia Nacional

FREDY A. MENDIETA MARIANO
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones

Arq. Veronica Quintana
Representante Legal
Estero Guazu S.A.