Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM **D.I .N° 155A/2019**

A: **Econ. Darío Muñoz**, Gerente
Gerencia Económica

De: **Arq. Omar Maidana,** Director
Dirección de Infraestructura

Asunto: **LPN No. 01/2019 - I.D. No. 356.350**
Contrato N° 021/2019

Fecha: 20 de junio del 2019

Se remiten los trabajos requeridos para la Elaboración de la Orden de Servicio correspondiente, con el listado adjunto de ítems a ejecutar para el Mantenimiento Edilicio de la Sede Central, en un plazo de 60 (sesenta) días.
Atentamente.

Arq. Omar A. Maidana Arias
Director, Dirección de Infraestructura
SNPP

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - SNPP Dirección de Infraestructura

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
20/06/19
Cinthia Vera
HORA: 11:23

Sede Central:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluído)	Precio total
5	72101601-001	Demolición de techo de chapa galvanizada (incluye demolición y traslado de escombro)	m2	378,40	28.000	10.595.200
8	72101607-007	Demolición de pared 0,15,0.30,0.20(incluye remoción y traslado de escombros)	m2	13,46	28.000	376.880
10	72131601-009	Demolición de piso (incluye remoción y traslado de escombros)	m2	2,09	31.000	64.790
15	72101607-007	Demolición de revestido (incluye remoción y traslado de escombros)	m2	2,31	20.000	46.200
17	72102304-001	Demolición de artefacto sanitario por artefacto (incluye remoción y traslado de escombros)	un	3,00	23.000	69.000
19	72101607-003	Mampostería de 0,15 m lad. Lad común	m2	13,46	78.000	1.049.880
24	72101601-002	Revoque filtrado de pared a 2 capas	m2	31,98	40.000	1.279.200
27	72101607-005	Revestimiento de Azulejo blanco	m2	2,31	110.000	254.100
41	72131601-009	Resina Epoxi para pisos de Hormigón	m2	292,20	75.000	21.915.000
42	72101607-004	De Pisos de cerámica PEI4	ml	2,09	40.000	83.600
46	72101601-002	De Yeso con estructura	m2	27,28	120.000	3.273.600
50	72102304-001	Destranque cañerías inodoros, mingitorios y/o lavatorios hasta 1ª registro. c/u	un	6,00	41.600	249.600
55	72102304-001	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales. PVC 100 mm	ml	3,30	62.000	204.600
59	72102304-001	Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.	un	8,00	19.000	152.000
60	72102304-001	Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura.	un	6,00	55.500	333.000
61	72102304-001	Cambio de caja sifonada (incluye reponer y reparar piso)	un	3,00	117.800	353.400
63	72102304-001	Provisión y cambio de canilla sencillas de sanitarios y kitchenettes (según las existentes).	un	1,00	120.000	120.000
67	72102304-001	Cambio llave de paso con campana	un	2,00	120.000	240.000
69	72102201-002	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica. Trifásico	Unidad Medida Global	1,10	220.700	242.770
87	72102201-012	Cambio de llaves termo magnéticas en los tableros y mantenimiento. Trifásico hasta 3x32A	Unidad	16,00	88.600	1.417.600
88	72102201-002	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo.	un	6,00	150.000	900.000
95	72102201-003	Provisión y Cambio de tomacorrientes chuco embutido en pared. (incluye pique de paredes y terminaciones de revoque y pintura similar existente)	un	18,00	100.000	1.800.000

Arq. Omar A. Maidana Arias
Director, Dirección de Infraestructura
SNPP

96	72102201-003	Provisión y cambio de llave de un punto y tomacorriente.	un	20,00	58.000	1.160.000
97	72102201-003	Provisión y Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	un	3,00	58.000	174.000
98	72102201-003	Provisión y Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.	un	2,00	65.000	130.000
101	72102201-009	Provisión y Cambio y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves.	un	2,00	350.000	700.000
104	72102305-9999	Mantenimiento, Cambio y colocación de equipo acondicionador de Aire (incluye soporte y prolongación de cañerías entre evaporadores y compresores hasta 10m) de 24.000 BTU	un	2,00	1.000.000	2.000.000
105	72102201-009	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de longitud.	un	7,00	70.000	490.000
106	72102201-009	Cambio y colocación de bocas para circuitos independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud.	un	3,00	160.000	480.000
118	72102507-001	Reparación y cambio de aislaciones de pinturas tipo impacril con tela Bidim	m2	107,80	57.000	6.144.600
119	72102507-001	Mantenimiento de canaletas embutida con aislación para exterior.	ml	9,90	57.000	564.300
153	72102602-004	Provisión, Cambio y colocación de vidrio de fachada similar al existente de 10mm (blindex).	m2	18,12	425.000	7.701.000
154	72102602-004	Provisión, Cambio y colocación de ventanas (blindex).	m2	4,40	480.000	2.112.000
156	72102602-001	Pintura en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	m2	9,46	28.000	264.880
161	72102401-002	Pintura Látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	m2	497,75	27.950	13.912.113
162	72102401-002	Pintura de cielorraso al látex.	m2	404,93	31.400	12.714.802
179	73121602-008	Trabajos de herrería en Gral. Arreglo de portones. Cambio de rueditas/rieles/enderezar chapa/	m2	6,16	82.500	508.200
185	73121602-007	Cambio de Estructura Metálica de Techo de Chapas Galvanizadas (incluye colocación de chapas nuevas)	m2	378,40	146.000	55.246.400
189	72102401-003	Enduido de Cielorraso	m2	27,28	22.100	602.888
209	72102201-003	Provisión y Colocación de Panel LED de Embutir Circular de 18 Watts 1440 LM 6500K ø 220 mm (incluye transformador y accesorios)	un	4,00	160.000	640.000
218	72102201-003	Provisión y Colocación de Panel LED de Embutir Rectangular de 50 Watts 3500 LM 6500K de 1200x300 mm (incluye transformador y accesorios)	un	34,00	300.000	10.200.000

TOTAL: **160.765.603**

Son Guaranies: Ciento Sesenta Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Tres.-

Arq. Omar A. Maidana Arias
Director, Dirección de Infraestructura
SNPP

REPÚBLICA DEL PARAGUAY · MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · SNPP · Dirección de Infraestructura