Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM **D.I.N° 229/2021**

A: **Lic. Raúl Alfonso, Gerente**
Gerencia Económica

De: **Arq. Omar Maidana, Encargado de Despacho**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **Pedido de Elaboración de Orden de Servicio**
Contrato N° 37/20 - Lote 4
ID N° 379185 – Contratista: Consorcio Nueva Obra

Fecha: 06 de octubre de 2021

Se remiten los trabajos requeridos para la elaboración de la Orden de Servicio correspondiente, a cargo de la Empresa **Consorcio Nueva Obra,** con el listado adjunto de rubros a ser ejecutados en un plazo de 30 (treinta) días en la **Sede Caaguazú (Cnel. Oviedo),** referente a trabajos de mantenimiento de **Rampas y Camineros, Cielorraso de SSHH del Bloque 3, Tanque de Agua y Depósito del Bloque 5 (Informática)**.
Se adjunta copia del presupuesto remitido por la empresa y recibido en la Dirección de Infraestructura en fecha 17 de setiembre de 2021.
Atentamente.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Dirección de Infraestructura

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
2848
06 OCT. 2021
Firma: Hora: 10:25

PRESUPUESTO N°12

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 02/2020 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - ID N°379.185 - LOTE N° 4 - SEDE CNEL.OVIEDO

CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVA OBRA **RUC: 80114269-5**

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
RAMPAS Y CAMINEROS						
8	Demoliciones	Demolición de Pared 0.15, 0.30, 0.20 m sin recuperación (incluye retiro de escombros)	10	m2	37.222	372.220
10	Demoliciones	Demolición de Piso (incluye retiro de escombros)	61	m2	32.413	1.977.193
45	Mamposterias	Mampostería de 0,15 m Ladrillo Común	60	m2	147.112	8.826.720
66	Pisos	Contrapiso de Hormigón de Cascotes E = 0,07 m	85	m2	49.870	4.238.950
67	Pisos	Carpeta de Alisada con Hidrófugo	56	m2	41.088	2.300.928
281	Pisos	Piso de Granito Podotáctil Direccional de 40 x 40 cm sin pulir (para exteriores)	33	metro lineal	153.330	5.059.890
78	Pisos	Piso de Mosaico Granítico Tipo Taquito (Vereda) 40x40 cm	11	m2	140.198	1.542.178
85	Zocalos	Reparación de Zócalo de Mosaico Granítico Tipo Taquito	60	metro lineal	61.713	3.702.780
256	Mantenimiento y reparaciones varias	Provisión, Colocación y Cambio de Barandas Metálicas de Acero Inoxidable de sección tubular (Pasamanos y Postes de ø 2" y Postes de anclaje de ø 2" con Triple Barandilla de ø 3/4 montados entre Postes)	15	Metro lineal	819.579	12.293.685
282	Pisos	Piso de Granito Podotáctil de Alerta de 40 x 40 cm Cara pulida (para interiores)	11	metro lineal	157.890	1.736.790
283	Pisos	Piso de Granito Podotáctil Direccional de 40 x 40 cm Cara pulida (para interiores)	13	metro lineal	151.800	1.973.400
CIELORRASO						
86	Cielorrasos	Provisión y Cambio de Cielorraso tipo Placa de Yeso Acartonado, con Estructura Metálica de Aluminio y Soporte correspondiente	25	m2	163.194	4.079.850
TANQUE, DEPÓSITO y BLOQUE N°5						
59	Techos	Cambio de Estructura Metálica de Techo de Chapas Galvanizadas (incluye Colocación de chapas nuevas)	9	m2	207.590	1.868.310
145	Instalaciones Electricas	Provisión y Colocación de Equipos Fluorescentes Comunes de 2x40 watts	2	un	184.350	368.700
169	Instalaciones Electricas	Foco LED 16W p/ Artefacto Fluorescente Convencional	4	un	32.894	131.576
212	Pinturas	Pintura Látex para Exterior con Tratamiento Antihumedad (con enduído para exterior)	103	m2	44.736	4.607.808
TOTAL PRESUPUESTO N°12						**55.080.978**

Plazo de culminacion 30 dias

CONSORCIO NUEVA OBRA
RUC: 80114269-5
Representante Legal

Aclaracion: Alfonso Rivas

Dirección de Infraestructura
Recibido:
Fecha: 14/09/21 Hora: 14:02 hs
Nº:

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Infraestructura - SNPP

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP