Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM **D.I. No. 014/2.021**

A: **Lic. Raúl Alfonso, Gerente**
Gerencia Económica

De: **Arq. Omar Maidana,**
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura

Asunto: **I.D. No. 379.185 – LOTE 5**
Contrato No. 025/2020

Fecha: 10 de Febrero de 2.021

Se remiten los trabajos requeridos para la elaboración de la Orden de Servicio correspondiente, a cargo de la Empresa **EISA,** con el listado adjunto de rubros, a ser ejecutados en un plazo de 30 (treinta) días, en la conexión entre **el Bloque 1 y Bloque 2**, por un monto de **Gs. 21.913.396** (veintiún millones, novecientos trece mil, trescientos noventa y seis guaraníes) referente a trabajos de mantenimiento en la Sede **CENTRAL**.

Se adjunta copia del Presupuesto remitido por la Empresa en fecha 05 de Febrero de 2.021 y recibido en la Dirección de Infraestructura en fecha 10 de Febrero de 2.021.

Atentamente.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Dirección de Infraestructura

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
326
10 / 02 / 2021
Cynthia Vera
HORA: 15:26

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

Construcciones Civiles, Industriales y Metalúrgicas

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL CON ID: 379185.

PROPIETARIO: MINISTERIO DE TRABAJO.

ATENCIÓN: Arquitecto Javier Benegas

UBICACIÓN: Doctor Molas López, Avenida Aviadores del Chaco 480, Asunción

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL TRABAJO:

El trabajo a realizar incluye la provisión de todos los materiales de los servicios de herreria, el servicio de pintura en gral, asi como tambien el servicio de las instalaciones electricas

PLANILLA DE PRESUPUESTO:

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO
		RAMPA ACCESO FUNCIONARIOS					
61	72101601-001	Provisión e Instalación de Techo de Chapa tipo Sándwich con Aislante de poliuretano (incluye estructura metálica de perfiles de sección hasta10x10)	m2	19,5	576.834,	11.248.263,	
99	72131601-011	Provisión y Colocación de Cañerías para Desagües Pluviales. PVC 100 mm. Incluye excavación, acarreo, relleno de fosas y compactación.	ml	6,50	138.919,	902.974,	
145	72102201-003	Provisión y Colocación de Equipos Fluorescentes Comunes de 2x40 watts	un	4,00	193.025,	772.100,	
215	72102401-001	Pintura Acrílica Impermeabilizante (antialgas, antihongos, flexible, de color blanco reflextivo y de aplicación en frío en varias manos)	m2	22,00	107.130,	2.356.860,	
257	73121602-007	Provisión, Colocación y Cambio de Barandas Metálicas de Acero Inoxidable de sección tubular (Pasamanos ⌀ 2" y Postes de anclaje de Sección Tubular con Cristales Templados de espesor =10 mm)	ml	5,80	1.143.655,	6.633.199,	
						PRECIO CON IVA (10%) EN Gs.:	21.913.396,
Son guaraníes: Veintiun millones novecientos trece mil trescientos noventa y seis-							

OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO:

1. El presupuesto no incluye ningún rubro que no este debidamente especificado.

A CARGO DEL PROPIETARIO:

1. Provisión de energía eléctrica y agua potable al pie de la obra.

Dirección de Infraestructura

Recibido: JAVIER BENEGAS

Fecha: 10/07/2021 Hora: 08:14 hs

Nº:

Felipe Nery Huerta

Cel.: 0971911900

Email: felipe.neryhuerta@eisa.com.py