PODER LEGISLATIVO Congreso Nacional	**ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO**	N°28/2025

Entidad: 1227 - Congreso Nacional	**Actividad: 01 - Gestión Administrativa General**	**Fecha de Emisión:** 20-01-25
ID del llamado: 444.372	**Tipo de Procedimiento: Licitación Pública Nacional N°02/2024**	
Descripción del llamado:	Servicio de Mantenimiento de Equipos y Sistemas del Congreso Nacional	
Proveedor: ELIMEC S.R.L.		**RUC: 80000286-5**

La presente orden tiene por objeto la presentación de los servicios que se detallan a continuación:

N° ORDEN	N° ITEM / LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	1 (Lote 14)	Verificación de temp y presión - Medición del consumo eléc. de los motores de vent. y compresores - Revisión de tableros eléc. de cada chillers - Revisión del estado fisico y de funcionamiento **(Sala de Máquinas Senado: Chiller 1 y Chiller 2)**	Unidad	Nacional	Paraguaya	2	*370.432*	**740.864**
2	2 (Lote 14)	Limpieza de serpentinas del cond. y de evaporadores - Verif. del estado de válvulas y anclajes de motores vent. y compresores - Limpieza gral de los equipos y accesorios de chillers **(Sala de Máquinas Senado: Chiller 1 y Chiller 2)**	Unidad	Nacional	Paraguaya	2	*1.746.180*	**3.492.360**
3	3 (Lote 14)	Limpieza de serpentinas - Control del termostato, vál. de tres vias y func. de motor ventilador - Revisión del sistema de drenaje, estado de rodamientos, ajuste y control de lub. de partes motrices **(Salas de UMAS Senado: PB, 1ro, 2do, 3ero, Plenaria HCS, 4to, Salon VIP)**	Unidad	Nacional	Paraguaya	7	*388.637*	**2.720.459**
4	4 (Lote 14)	Limpieza de filtros de aire, serpentinas int. y ajuste de correas - Rev. del estado de los calefactores eléct. y contactores - Limpieza gral de los equipos, incluyendo rejillas de ductos de aire **(Salas de UMAS Senado: PB, 1ro, 2do, 3ero, Plenaria HCS, 4to, Salon VIP)**	Unidad	Nacional	Paraguaya	7	*324.904*	**2.274.328**
5	5 (Lote 14)	Med. del consumo eléct., verif. del estado de las bombas y sus componentes (juntas, base, válvulas y otros) **(Sala de Bombeo Senado: Bomba Agua Helada y Bomba Agua de Retorno)**	Unidad	Nacional	Paraguaya	2	*87.124*	**174.248**
6	6 (Lote 14)	Verif. del estado fisico de los aislamientos, uniones flexibles y vál., ajuste de uniones y soportes de cañerias de las torres - Verif. de anclaje de motor ventilador, lub., balanceo de aspas del ventilador **(Sala de Bombeo Senado: Bomba Agua Helada y Bomba Agua de Retorno)**	Unidad	Nacional	Paraguaya	2	*95.528*	**191.056**
7	7 (Lote 14)	Limp. del tanque de agua fria, tanques colectores de agua y torres de enfriamiento - Purga del sistema hidráulico y limpieza de filtros tipo Y para evitar acum. de sedimentos, algas y lodos. **(Torres de enfriamiento Senado: Torre 1, Torre 2)**	Unidad	Nacional	Paraguaya	2	*413.577*	**827.154**
8	8 (Lote 14)	Verificación de estado de motor y ventiladores, limpieza general de extractores de ventilación forzada **(Extracción Forzada del Sumidero Senado)**	Unidad	Nacional	Paraguaya	2	*90.243*	**180.486**
9	9 (Lote 14)	Limp. de filtros de aire - Limp. interna de cañerias - Limp. de serpentinas - Control del termostato y la vál. - Rev. del estado de los calefactores - Rev. del sistema de drenaje - Limp. de todas las rejillas de los ductos de aire - Pintura **(Fancoils Senadores: PB (2), 1er P (2), 2do P (2) 3er P (3))**	Unidad	Nacional	Paraguaya	9	*541.230*	**4.871.070**
							TOTAL:	**15.472.025**

SON GUARANIES:

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 72 horas siguientes a la recepción de la Órden de Trabajo y/o Servicio emitida por la Contratante.

LUGAR DE ENTREGA: Edificio del Congreso Nacional, sito en Av. República e/ Río Ypané y Río Jejuí.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: O.G. 246 F.F. 10

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO	DIRECTOR GENERAL FINANCIERO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	PROVEEDOR
ECON. OSCAR PORTILLO **Dirección General Administrativa** **Congreso Nacional**	**CP. MIGUEL ABONTE** **Dirección General Financiera** **Congreso Nacional**	**ING. SEBASTIÁN ROMERO** **Dirección de Mantenimiento** **Congreso Nacional**	**FECHA:**