SEÑORES

FISCALÍA DE PEDRO JUAN CABALLERO

Avenida [illegible]

NR 0313/19

Remitimos informe técnico para mantenimiento preventivo de los seis ascensores de nuestra institución

Ascensor número 137666-137667-137668-137669-143073-143074

| Ítem del contrato | Descripción del bien y/o servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Servicio de mantenimiento preventivo para todos los ascensores | |
| 1.1 | Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137666-agentes fiscales a la derecha 604 | 962.500 |
| 1.2 | Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137667-sala de imputados a la derecha 603 | 962.500 |
| 1.3 | Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137668-sala de imputados 607 | 962.500 |
| 1.4 | Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137669 agentes fiscales 604 | 962.500 |
| 1.5 | Mantenimiento y reparación del ascensor Nº143073- publico central-lado izquierdo 605 | 962.500 |
| 1.6 | Mantenimiento y reparación del ascensor Nº143074- publico central-lado derecho 606 | 962.500 |
| | **TOTAL** | **5.775.000** |

FECHA: 01/11/2019

FIRMA Y SELLO:

ThyssenKrupp Elevadores S.R.L.
Noel Carraro
Jefe de Servicios

ThyssenKrupp Elevadores S.R.L.
Avda. Mariscal López, 121 casi Brasil CP 1522
Asuncón, Paraguay

**THYSSENKRUPP ELEVADORES S**

**MANTENIMIENTO P ENTIVO Nº**

Nº de elevador: 143073
Cliente: Ministerio Publico
Fecha: 15/11/019

Zona:
Dirección: Pedro Juan Caballero
Hora inicio: 13.00h

Sector: 05
Secuencia:

Mes: Noviembre

Hora término 14.32h

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TÉCNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA**

| Item | Tareas | Ene / Jul | Feb / Ago | Mar / Set | Abr / Oct | May / Nov | Jun / Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llaves y fusibles en sala de máquina | I | I | I | I | I | I |
| 2 | Motor de tracción y regulador de velocidad | ILC | | ILC | | ILC | |
| 3 | Máquina de tracción | IL | I | IL | I | IL | I |
| 4 | Polea de tracción y desvío | IC | I | IC | I | IC | I |
| 5 | Freno (embolo, lonas, articulaciones) | LIC | A | LIC | IC | LA | IC |
| 6 | Corona y Sinfín Máquina | I | | | I | | |
| 7 | Cuadro de comando | IL | I | I | IL | I | I |
| 8 | Fusibles y conexiones | I | I | I | I | I | I |
| 9 | Reles y llaves | I | A | I | I | I | I |
| 10 | Sala de máquinas | IL | I | IL | I | IL | I |
| 11 | Iluminación de cabina | I | I | I | I | I | I |
| 12 | Botonera y señalizaciones de cabina | I | I | I | I | I | I |
| 13 | Operador puertas y reglas seguridad | I | I | ILC | I | I | LCA |
| 14 | Techo de cabina | | L | | L | | L |
| 15 | Seguridades electromecánicas | I | I | I | I | I | I |
| 16 | Corredizas de cabina y contrapeso | | IC | | | IC | |
| 17 | Aparato de seguridad | | I | | | IL | |
| 18 | Llaves IR Placas | | I | | I | | I |
| 19 | Cabina (placas, acrílicos, piso) | IL | IL | IL | IL | IL | IL |
| 20 | Guías, braquetas y contrapeso | C | | LC | | C | |
| 21 | Limitadores de curso | I | I | IC | I | I | IC |
| 22 | Cadena o cabos de compensación | | I | | | I | |
| 23 | Cabos de tracción y regulador | | I | | | I | |
| 24 | Recorrido del ducto (pozo) | I | I | I | I | I | I |
| 25 | Fechos hidráulicos y/o electromecánicos | I | I | IA | I | I | IA |

| Item | Tareas | Ene / Jul | Feb / Ago | Mar / Set | Abr / Oct | May / Nov | Jun / Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Puertas, carritos, dispositivos de arrastre | | I | | I | | A |
| 27 | Botoneras de pisos y señalizaciones | I | I | I | I | I | I |
| 28 | Pavimentos y nivelación | I | | | IA | | |
| 29 | Polea regulador y/o compensación | I | ILC | I | ILC | I | ILC |
| 30 | Fondo de pozo y amortiguadores | | | IL | | | IL |

**Señalamos las irregularidades detectadas**

**Sala de Máquinas:**
Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina ____
Luz de emergencia ____
Matafuegos con validez vencida o inexistente ____
Ventilación deficiente ____
Ventana deficiente ____
Puerta con deficiencia ____
Acceso inseguro o deficiente ____
Filtraciones ____
Provisión eléctrica irregular ____
Presencia de materiales extraños ____
Ducto:
Agua en fondo de pozo o filtración ____
Escaleras fondo de pozo no existe ____
Acceso o intervención de terceros en el ascensor ____
OBSERVACIONES: ____

Thyssenkrupp Elevadores S.R.L.
Avda. Mcal. López 1290

I (Inspección, **A** (Ajuste), C (Lubricación) y **L** (Limpieza)
Marque con una **X** en el mes correspondiente
Ajuste ejecutar solamente cuando sea necesario

Vº Bº Técnico Edgar Montiel

Vº Bº Resp. Edificio Jorge Luis González G.

FORM. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-9 - C.H.T. Nº 1.043