TEKOATY HA MBA'ERREKOPY AKÁRAPU ÁRÁ PAPE' APO
Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
N° 176/2020

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SEÑOR (ES): SERVICIO TECNICO JC DE NERI CABALLERO	DUPLICADO
N° R.U.C.: 1976058-2	FECHA DE EMISIÓN : 23/09/2020
CONDICIONES ESPECIALES: SEGÚN CONTRATO N° 09/2019	PLAZO DE ENTREGA: 3 (tres) días hábiles
FORMA DE PAGO: CRÉDITO	LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES	
					GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
Aire acondicionado Central de 120.000 btu marca MCQUAY correspondiente al 1° piso CP N° ANDE 4145						
1	1	Unidad	Limpieza general del evaporador(careta, filtro de aire, turbina y serpentina), condensador, con agua y detergente utilizando hidrolavadora y compresor de aire	440.000		440.000
2	1	Unidad	Provisión y carga de gas refrigerante, con vacio del equipo en caso de que se requiera	900.000		900.000
3	1	Unidad	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermetecidad con nitrógeno	70.000		70.000
4	1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de gas	100.000		100.000
5	1	Unidad	Desmontaje y montaje del equipo	950.000		950.000
6	1	Unidad	Provisión y cambio de moto ventilador o turbina de la unidad evaporadora	300.000		300.000
Aire acondicionado Central de 120.000 btu marca MCQUAY correspondiente al 1° piso CP N° ANDE 4142						
7	1		Limpieza general del evaporador(careta, filtro de aire, turbina y serpentina), condensador, con agua y detergente utilizando hidrolavadora y compresor de aire	440.000		440.000
8	1		Provisión y carga de gas refrigerante, con vacio del equipo en caso de que se requiera	900.000		900.000
9	1		Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermetecidad con nitrógeno	70.000		70.000
10	1		Provisión y cambio de filtro de gas	100.000		100.000
11	1		Provisión y cambio de moto ventilador de la unidad condensadora	350.000		350.000
12	1		Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor	120.000		120.000
13	2		Adaptación de ruleman al eje ventilador de unidad evaporadora	250.000		500.000
14	1		Provisión y colocación de válvula de servicio y robinetes	50.000		50.000
15	1		Provisión y cambio de placa electrónica idéntica a la existente	250.000		250.000
SUBTOTALES					0	5.540.000
TOTAL A PAGAR (letras):		Guaranies cinco millones quinientos cuarenta mil.-			TOTAL:	5.540.000

LIQUIDACION DEL IVA: IVA 5%: - IVA 10%: 503.636 Total IVA: 503.636

ELABORADO POR:
Manuel Núñez

Lic. VICTOR GAMARRA
DIRECTOR INTERINO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FIRMA / ACLARACIÓN / SELLO

C.P. VIVIANA FUSTER
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIRMA / ACLARACIÓN / SELLO

GUMERCINDO OLMEDO
Gestor Administrativo
Servicio Técnico JC

FECHA DE RECEPCIÓN:
HORA DE RECEPCIÓN:

Original Proveedor
Duplicado: Dirección Financiera
Triplicado Dirección Administrativa