| Ampliación de Obra derecho 2019 Planilla Adicional | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Items del llamado Construcciones de Obras en el Campus y filiales de UNI - Plurianual 2019-2020 con ID 365.745 | | | | | | |
| Item | Codigo Catalogo | Descrpción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72131601-002 | Preparación de Obra | | | | |
| 1.1 | | Demolición de contrapiso | m2 | 6.20 | 20,000 | 124,000 |
| 1.2 | | Demolicion de mamposteria | m2 | 4.70 | 15,000 | 70,500 |
| 1.3 | | Retiro de ventana y colocación de la ventana | Unidad | 2.00 | 174,000 | 348,000 |
| 1.4 | | Retiro de puerta y colocación de puerta | unidad | 1.00 | 148,000 | 148,000 |
| 1.5 | | Demolicion de zocalo | ml | 48.00 | 10,000 | 480,000 |
| 2 | 72131601-001 | Instalaciones Electricas (Provision e Instalación) | | | | |
| 2.1 | | Cable de 4x16 mm conexión de tablero a tablero incluye caños | global | 1.00 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 2.2 | | Caño corrugado antillama de 3/4" | global | 1.00 | 152,260 | 152,260 |
| | | Circuito de Luces de Emergencia | unidad | 3.00 | 85,000 | 255,000 |
| 2.3 | | Caja 20 x 20 cm | global | 1.00 | 265,000 | 265,000 |
| | | | | | | |
| 3 | 72131601-006 | Aislación | | | | |
| 3.1 | | Adición de hidrofugo en argamasa para revoque | m2 | 218.00 | 3,000 | 654,000 |
| 3.2 | | Junta de dilatación de aluminio con alas para piso y espuma de poliuretano para sellar la junta | ml | 3.00 | 180,000 | 540,000 |
| 3.3 | | Junta de dilatación en horizontal y vertical con productos de poliuretano con tapa junta de aluminio de 15cm de ancho | ml | 11.00 | 110,000 | 1,210,000 |
| 4 | 72131601-010 | Aberturas | | | | |
| 4.1 | | Ventana de aluminio anodizado color bronce de 1.40 x 1.20 (incluye vidrios fume de 6mm espesor) | unidad | 2.00 | 1,200,000 | 2,400,000 |
| | | | | | | 7,746,760 |

**SON GUARANIES: SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA**

Roberto Abel Novosa
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. N°
Mat. Prof.

RAFAEL F. RUIZ LOPEZ M.
Ing. Civil