Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM **D.I.N° 269/2021**

A: **Lic. Raúl Alfonso, Gerente**
Gerencia Económica

De: **Arq. Omar Maidana, Encargado de Despacho**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **Pedido de Elaboración de Orden de Servicio**
Contrato N° 25/20 - Lote 5
ID N° 379185 – Contratista: EISA

Fecha: 04 de noviembre de 2021

Se remiten los trabajos requeridos para la elaboración de la Orden de Servicio correspondiente, a cargo de la Empresa **EISA,** con el listado adjunto de rubros a ser ejecutados en un plazo de 30 (treinta) días en la **Sede Central (Asunción),** referente a trabajos de mantenimiento de la **Mantenimiento de Paredes, Aberturas de Cristal Templado, Cielorraso, Piso, Instalación Eléctrica, Instalación Sanitaria y Equipos de Aire Acondicionado** en la **Oficinas de la Dirección de Formación y Capacitación Villa Victoria (Sede Central)**. Se adjunta copia del presupuesto remitido por la empresa y recibido en la Dirección de Infraestructura en fecha 03 de noviembre de 2021.

Atentamente.

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
3421
04 NOV. 2021
Firma: Hora: 10:05

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

Construcciones Civiles, Industriales y Metalúrgicas

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL CON ID:

Dirección de Infraestructura
Recibido:
Fecha: 03/11/21 Hora: 12:00 hs

PROPIETARIO: MINISTERIO DE TRABAJO.

ATENCIÓN: Arquitecto Javier Benegas

UBICACIÓN: Doctor Molas López, Avenida Aviadores del Chaco 480, Asunción

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL TRABAJO:

El trabajo a realizar incluye la provisión de todos los materiales para el servicio de herreria, el servicio de albañileria, el servicio de pintura en gral asi como tambien el servicio de instalaciones electricas e instalaciones pluviales.

PLANILLA DE PRESUPUESTO:

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO
		SNPP CENTRAL					
		OFICINA VILLA VICTORIA					
105	72131601-011	Reparación de Pérdida de Agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura.	un	4	245.550	982.200	
130	72131601-011	Provisión y Cambio de Lavatorio de Acero Inoxidable de kitchenette idéntico al existente	un	1	745.266	745.266	
135	72102201-016	Cambio de Cableado de un Circuito de acuerdo a la potencia del mismo	un	23	157.556	3.623.788	
174	72102201-003	Provisión y Cambio de Llave de Un Punto y Tomacorriente	un	17	89.999	1.529.983	
196	72102602-008	Provisión y Colocación de Contramarcos de Madera según medida existente, pintado y barnizado.	ml	6	28.584	171.504	
207	72102602-004	Provisión, Cambio y Colocación de Ventanas (Blindex) con perfilerías, herrajes y accesorios.	m2	8	1.037.449	8.299.592	
219	72102402-001	Pintura Látex para Interior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduído)	m2	39,28	40.522	1.591.704	
220	72102402-002	Pintura de Cielorraso al Látex	m2	91	45.345	4.126.395	
235	72131601-999	Dinteles de Varillas sobre aberturas	ml	11	43.177	474.947	
253	72101607-002	Pared de Placa de Roca Yeso Cementicia de 10 mm de espesor	m2	22	427.176	9.397.872	
262	72101511-001	Servicio de mantenimiento equipo acondicionador de aire, ventilación mecánica y todos los componentes del sistema de acondicionamiento de aire. Precio Unitario para equipos de 36.000 BTU (incluye limpieza total del equipo: carcaza-serpentina-turbina, carga de gas, cambio de capacitor)	un	1	862.018	862.018	
						-	
PRECIO CON IVA (10%) EN Gs.:							31.805.269,
Son guaraníes: treinta y un millones ochocientos cinco mil doscientos sesenta y nueve							

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO:

1. El presupuesto no incluye ningún rubro que no este debidamente especificado.

A CARGO DEL PROPIETARIO:

1. Provisión de energía eléctrica y agua potable al pie de la obra.

Felipe Nery Huerta
Cel.: 0971911900
Email: felipe.neryhuerta@eisa.com.py

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
Empresa Constructora, Prefabricados, Servicios de Hormigón y Metalúrgico