Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM **D.I.N° 271/2021**

A: **Lic. Raúl Alfonso, Gerente**
Gerencia Económica

De: **Arq. Omar Maidana, Encargado de Despacho**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **Pedido de Elaboración de Orden de Servicio**
Contrato N° 24/20 - Lote 3
ID N° 379185 – Contratista: Engineering SAECA

Fecha: 05 de noviembre de 2021

Se remiten los trabajos requeridos para la elaboración de la Orden de Servicio correspondiente, a cargo de la Empresa **Engineering SAECA,** con el listado adjunto de rubros a ser ejecutados en un plazo de 30 (treinta) días en la **Regional Alto Paraná (Hernandarias),** referente a trabajos de **Mantenimiento de Paredes, Aberturas, Piso y Desagüe Pluvial,** en el **Bloque 2 (contiguo a Administración).** Se adjunta copia del presupuesto remitido por la empresa y recibido en la Dirección de Infraestructura en fecha 05 de noviembre de 2021.

Atentamente.

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
3159
05 NOV. 2021
Firma: Hora: 11:55

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

Luque, 4 de noviembre de 2021

Señor
Arq. Omar Maidana
Encargado de Despacho de la Dirección de Infraestructura
Servicio Nacional de Promoción Profesional – SNPP
Presente

REF: CONTRATO N°: 24-2020

CARTA DE OFERTA

De nuestra mayor consideración

Nos dirigimos a Usted y por su digno intermedio a quienes corresponda, a fin de presentar el presupuesto por los trabajos de obras civiles solicitadas a nuestra empresa de la Sede de Hernandarias en el marco del contrato de referencia.

La descripción de trabajos y costo se detallan en la planilla a continuación:

BLOQUE (al lado de administración)						
211	72102401-001	Pintura Látex para Exterior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduído para exterior)	Metros cuadrados	204,0	42.559	8.682.036
93	72131601-011	Mantenimiento de Canaletas de Alero (incluye limpieza, unión de partes sueltas, soldadura, fijaciones nuevas)	Unidad	79,0	85.641	6.765.639
216	72102401-001	Pintura de Canaletas y Bajadas Pluviales al Sintético	Metro lineal	79,0	39.208	3.097.432
10	72131601-009	Demolición de Piso (incluye retiro de escombros)	Metros cuadrados	50,0	36.667	1.833.350
11	72131601-010	Demolición de Contrapiso de Cascote (incluye retiro de escombros)	Metros cúbicos	50,0	29.159	1.457.950
66	72131601-009	Contrapiso de Hormigón de Cascotes E = 0,07 m	Metros cuadrados	50,0	56.414	2.820.700
67	72131601-009	Carpeta de Alisada con Hidrófugo	Metros cuadrados	50,0	41.587	2.079.350
78	72131601-009	Piso de Mosaico Granítico Tipo Taquito (Vereda) 40x40 cm	Metros cuadrados	38,6	149.786	5.781.740
281	72131601-009	Piso de Granito Podotáctil Direccional de 40x40 cm sin Pulir (para exteriores)	Metro lineal	30,0	163.816	4.914.480
45	72131601-005	Mampostería de 0,15 m Ladrillo Común	Metros cuadrados	6,0	166.419	998.514
226	72102401-003	Pintura de Aberturas al Barniz	Metros cuadrados	45,0	51.699	2.326.455
224	72102402-001	Pintura de Piso con Pintura Vial	Metros cuadrados	12,0	48.848	586.176
						41.343.822

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Dirección de Infraestructura

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

Lic. Juan Andrés Campos Cervera
engineering s.a.c.e.

El monto de la oferta asciende a Guaraníes: **41.343.822 (Cuarenta y un millones trescientos cuarenta y tres mil ochocientos veintidós) IVA INCLUIDO. -**

Plazo de ejecución de los trabajos a realizar: **30 (Treinta) Días. –**
Forma de pago: **Según contrato de referencia**

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlos muy atentamente. -

Dirección de Infraestructura
Recibido:
Fecha: 05/11/21 Hora: 08:48
Nº:

Lic. Juan Andrés Campos Cervera A.
Representante Legal / Vice-Presidente
ENGINEERING S.A.E.C.C.O.
Lic. Juan Andrés Campos Cervera
engineering saeca

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP