MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FORMA - P 12

	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	(1)

Institución (2) M.S.P y B.S ..... Lugar (5) .....

Repartición (3) Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA ..... Pedido Interno N° (6) .....

Dependencia (4) Dpto. Administrativo ..... Fecha (7) 05-08-2024

SEÑORES (8) INELEC S.A

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha ..... sírvase efectuar siguiente trabajo y/o servicio: (9)

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 07/2023 - CONTRATO N° 2/2024

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR PARA EL SENASA ID N° 427150

CODIGO PATRIMONIAL N° 011-21-66-0205

Nota: (a) La presente orden caduda automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones

(b) Al concluir el trabajo y/o servicio sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

(10) ITEM	(11) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (12)	(13) CANTIDAD	(14) PRECIO UNITARIO	IMPORTE (15)
1	MESES	Mantenimiento general del ascensor, Asistencia técnica ajustes de los equipos, limpieza lubricación y ajustes técnicos.	1	1.485.000	1.485.000
2	MESES	Mano de Obra por Mantenimiento general del ascensor ,Asistencia técnica ajustes de los equipos, limpieza lubricación y ajustes técnicos.	1	671.000	671.000
		CRONOGRAMA DE TRABAJO MES 8			
	1	Llave y fusibles en la casa de maquinas	I		
	2	Maquina de tracción	I		
	3	Polea de tracción y desvió	I		
	4	Freno(embolo,lonas,articulaciones)	A		
	5	Motor de tracción	ILC		
	6	Regulador de velocidad	ILC		
	7	Cuadro de comando	I		
	8	Fusibles y conexiones	I		
	9	Relés y llaves	A		
	10	Casa de maquinas	I		
	11	Iluminación de la cabina	I		
	12	Botonera y señalización de la cabina	I		
	13	Operador de puertas	ILC		
	14	Puertas de cabina y reglas de seguridad	ILC		
	15	Techo de cabina	L		
	16	Seguridad	I		
	17	Corredizas de la cabina y contrapeso	IC		
	18	Aparatos de seguridad	I		
	19	Llaves "IR", Placas o Emisor-Receptor	I		
	20	Cabinas(Placas,acrilicos,piso)	ILC		
	21	Limites de curso	I		
	22	Caja de corrida	I		
	23	Cierre hidráulico	I		
	24	Cierre electromecánicos	I		
	25	Puertas corredizas disposit De arrastre	I		
	26	Botonera de piso y señalizaciones	I		
	27	Nivelamiento	I		
		Referencia I : Inspección- A : Ajuste- C: Lubricación- L: Limpieza			
		Liquidacion del I.V.A. (10%): Gs	196.000	TOTAL (16)	2.156.000

(17) SON: Guaraníes Dos millones ciento cincuenta y seis mil .....

Credito

(18) Plazo de Entrega..... Lugar de Trabajo (19).....

(20) Forma de Pago .....

(21) Imputación Presupuestaria.....

Firma del Ordenador (22)	Registro de Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibí Conforme (25)
Ing. Fernando García Director General - SENASA Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Lic. Cinthia Raquel Ayala Maciel Encargada de Administración y Finanzas SENASA - M.S.P. y B.S.		S.A. Rojas Silva N° 1284 Tel.: 201 915 Asunción - Paraguay