ORDEN DE SUMINISTRO Nº 1 / 2021

	Fecha: 11/01/2021
De: Petróleos Paraguayos – PETROPAR	**RUC:** 80002675-6
Dirección: Chile 753. Edificio Centro Financiero, Piso 9.	**Teléfono:** 448.503
Proveedor:	**DCD INGENIERIA S.R.L.**
Dirección:	Avda. Prof. Dr. Victorio Curiel 9009
Teléfono:	021 583.063
e-mail:	gerencia@dcdingenieria.com

Tenga a bien EJECUTAR los ítems que se consignan a continuación en las condiciones establecidas al pie de la Orden de suministro conforme **Contrato PR/DL Nº 281/20** de fecha 16 de DICIEMBRE de 2020

Nº Orden	Nº de Ítem / Lote	Descripción del/os bien/es y/o servicio/s	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Guaranies	Monto Guaranies IVA incluido
1	1	Trabajos preliminares, instalación de obradores y oficinas móviles, cabinas sanitarias, instalaciones eléctricas, delimitación de áreas.	Gl	1	10.000.000	10.000.000
2	2	Corte con oxi-acetileno (previo amarre/ sujeción), desmontaje y retiro de chapas del techo c/ sus accesorios, venteo atmosférico, manhole,	kg	6.304	4.000	25.216.000
3	3	Sujeción por medio de tensores, soportes y apuntalamiento, de las paredes del tanque, una vez liberada de las chapas del techo,	Gl	1	9.500.000	9.500.000
4	4	Corte con oxi-acetileno, desmontaje y retiro de chapas de la envolvente del tanque y de los accesorios del mismo, escalera, cañerías, manhole,	kg	18.092	4.000	72.368.000
5	5	Corte con oxi-acetileno, desmontaje y retiro de chapas del piso. Tanque M1.	kg	10.401	4.000	41.604.000
6	6	Limpieza final del sitio de obra, disposición de residuos, retiro de instalaciones temporarias. Tanque M1.	Gl	1	4.000.000	4.000.000
7	7	Corte con oxi-acetileno (previo amarre/ sujeción), desmontaje y retiro de chapas del techo c/ sus accesorios, venteo atmosférico, manhole,	kg	6.304	4.000	25.216.000
8	8	Sujeción por medio de tensores, soportes y apuntalamiento, de las paredes del tanque, una vez liberada de las chapas del techo,	Gl	1	9.500.000	9.500.000
9	9	Corte con oxi-acetileno, desmontaje y retiro de chapas de la envolvente del tanque y de los accesorios del mismo, escalera, cañerías, manhole,	kg	18.092	4.000	72.368.000
10	10	Corte con oxi-acetileno, desmontaje y retiro de chapas del piso. Tanque M2.	kg	10.401	4.000	41.604.000
11	11	Limpieza final del sitio de obra, disposición de residuos, retiro de instalaciones temporarias. Tanque M2.	Gl	1	4.000.000	4.000.000
12	12	Corte con oxi-acetileno (previo amarre/ sujeción), desmontaje y retiro de chapas del techo c/ sus accesorios, venteo atmosférico, manhole,	kg	6.304	4.000	25.216.000
13	13	Sujeción por medio de tensores, soportes y apuntalamiento, de las paredes del tanque, una vez liberada de las chapas del techo,	Gl	1	9.500.000	9.500.000
14	14	Corte con oxi-acetileno, desmontaje y retiro de chapas de la envolvente del tanque y de los accesorios del mismo, escalera, cañerías, manhole,	kg	18.092	4.000	72.368.000
15	15	Corte con oxi-acetileno, desmontaje y retiro de chapas del piso. Tanque M3.	kg	10.401	4.000	41.604.000
16	16	Limpieza final del sitio de obra, disposición de residuos, retiro de instalaciones temporarias. Tanque M3.	Gl	1	4.000.000	4.000.000
					TOTAL	468.064.000

SOLICITADO POR:

Administrador del Contrato: Gerencia de Mantenimiento de Planta MJT

Según:

CONDICIONES

De pago: Cláusula 6	**Multa por atraso:** Cláusula 12

Lugar de Entrega: Planta de Petropar en M.J.Troche.-

Plazo de Entrega: Conforme a Clausula 8.

Ing. Sixto R. Paredes R.
Encargado de Despacho
Gerencia de Planta M.J.T.
PETROPAR

7/21