RESOLUCIÓN S2. Nº....68.....

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 47/2022 "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE TESTANOVA – PLURIANUAL" ID Nº 407.720.

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

VISTOS: La Resolución S2. Nº 212 de fecha 20 de julio de 2022 del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, por la cual se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y se autorizó el llamado de referencia, la Resolución S2. Nº 328 de fecha 28 de octubre de 2022, por la cual se adjudicó el citado llamado, la Resolución DNCP Nº 4593 de fecha 09 de diciembre de 2022 y la Resolución DNCP Nº 306 de fecha 01 de febrero de 2023 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el Informe del Comité de Evaluación de Ofertas ICEO Nº 010 de fecha 28 de febrero de 2023. el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 853 de fecha 15 de marzo de 2023, el Dictamen UOC Nº 60 de fecha 15 de marzo de 2023 de la Unidad Operativa de Contrataciones; y ----------

C O N S I D E R A N D O:

Por Resolución S2. Nº 212 de fecha 20 de julio de 2022 del Consejo de Superintendencia, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y se autorizó el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 47/2022 "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE TESTANOVA – PLURIANUAL" ID Nº 407.720**, encargándose a la Unidad Operativa de Contrataciones a proseguir con los trámites pertinentes. ----------

En fecha 29 de agosto de 2022, se ha procedido a la apertura de las ofertas físicas, presentándose a tal efecto las siguientes empresas: ----------

OFERENTE	MONTO TOTAL OFERTADO Gs.
APONTE LATORRE S.A.	31.825.211.009
JIMÉNEZ GAONA Y LIMA S.A.E.	36.667.532.380
CONSORCIO W.A. Y ASOCIADOS (WA CONSTRUCCIONES S.A. – EN OBRAS CONSTRUCCIONES SERVICIOS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS – CANATTA CONSTRUCTORA DE JUAN AGUSTIN CANATTA ÁLVAREZ)	35.475.958.046
MAFADO S.A.	32.564.110.417
ITASA S.A.	35.800.000.000
CONSORCIO SUPREMO (BARRAIL HERMANOS S.A. DE CONSTRUCCIONES – CONSTRUTEX S.A.)	32.994.166.983

Por Resolución S2. Nº 328 de fecha 28 de octubre de 2022, el Consejo de Superintendencia, resolvió adjudicar el presente llamado a la firma Aponte Latorre S.A, la cual fue ratificada por la Resolución CSJ Nº 9734 de fecha 2 de noviembre de 2022, de la Corte Suprema de Justicia. ----------

Por Resolución DNCP Nº 4593 de fecha 09 de diciembre de 2022, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), decidió en el marco de la protesta presentada por el Consorcio Supremo (Barrail Hermanos S.A. - Construtex S.A.) contra la adjudicación del llamado, cuanto sigue: *"...1. Hacer lugar a la protesta promovida; 2. Anular la adjudicación y retrotraer lo actuado a la etapa de evaluación de ofertas; 3. Ordenar a la Convocante a que comunique a esta Dirección Nacional el resultado de la nueva evaluación de las ofertas y la Resolución tomada en consecuencia con sus respectivas notificaciones, en el plazo de 20 días corridos posteriores a la notificación de la presente Resolución, conforme al art. 28 de la Ley Nº 2051/03; 4. Comunicar a quienes corresponda..."*. ----------...//...

PODER JUDICIAL SECRETARIA Nro. 2 CONSEJO DE SUPERINTENDENCIA

DR. CÉSAR M. DIESEL JUNGHANNS
PRESIDENTE C.S.J.

Prof. Dra. MA. CAROLINA LLANES O.
MINISTRA

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

Asimismo, por Resolución DNCP Nº 306 de fecha 01 de febrero de 2023, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, resolvió en el marco del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Aponte Latorre S.A. contra la Resolución DNCP Nº 4593 de fecha 09 de diciembre de 2022, cuanto sigue: *"...1. Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto. 2. Confirmar la resolución recurrida, en la medida de lo analizado y estudiado. 3. Comunicar a quienes corresponda..."*. ----------

Los integrantes del Comité de Evaluación de Ofertas han dictado el Informe de Evaluación de Ofertas ICEO Nº 010 de fecha 28 de febrero de 2023, el cual contiene el análisis y la secuencia, así como el detalle cronológico de las actividades realizadas por el Comité, las cuales se hallan conforme a lo establecido en la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", el Decreto Nº 2992/19 y el Pliego de Bases y Condiciones aprobado para el presente proceso. ---------

El mencionado Informe del Comité de Evaluación de Ofertas **ICEO Nº 010/2023**, en virtud a los sustentos técnicos, jurídicos y financieros, acorde a lo establecido en el Artículo 27º de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", recomendó en relación al llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 47/2022 "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE TESTANOVA – PLURIANUAL" ID Nº 407.720,** cuanto sigue: ----------

- ***ADJUDICAR*** al oferente **APONTE LATORRE S.A.,** por cumplir con todos los requisitos legales, técnicos y financieros, por un monto total de **Gs. 31.825.211.009** (Guaraníes treinta y un mil ochocientos veinticinco millones doscientos once mil nueve) IVA incluido. ----------

Por Dictamen UOC Nº 60 de fecha 15 de marzo de 2023, la Unidad Operativa de Contrataciones de la Corte Suprema de Justicia, elevó el Informe del Comité de Evaluación de Ofertas ICEO Nº 010/2023. ----------

La Resolución CSJ Nº 9570 de fecha 10 de agosto de 2022 de la Corte Suprema de Justicia, "POR LA QUE SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 7948/2020", y se dispuso que los Directores Generales y Registrales no cumplan funciones de administradores de contratos y que dichas funciones sean ejercidas por los Jefes de los Departamentos Administrativos o funcionarios designados para el efecto. ----------

Se deja constancia que se ha emitido el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 853 de fecha 15 de marzo de 2023, a fin de certificar la disponibilidad de fondos suficientes para cubrir los compromisos a ser asumidos en el marco de la presente contratación. ----------

La Ley Nº 609/95 *"Que Organiza la Corte Suprema de Justicia"* dispone en su Artículo 23º inc. b), respecto a las atribuciones del Consejo de Superintendencia: *"b) Organizar y Fiscalizar la Dirección de Auxiliares de la Justicia; la Dirección de Recursos Humanos; la Dirección Financiera y demás reparticiones del Poder Judicial"*. ----------

La Acordada Nº 1453 de fecha 23 de septiembre de 2020, de la Corte Suprema de Justicia *"Que Delimita las funciones del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia en el ámbito Administrativo y Financiero y crea la Secretaría Nº2 de dicho órgano"*. ---------

...//...

RESOLUCIÓN S2. Nº ....68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

.../...

POR TANTO, en uso de sus atribuciones, el----------

CONSEJO DE SUPERINTENDENCIA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
R E S U E L V E:

ART. 1°: **ADJUDICAR** en el marco del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 47/2022 "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE TESTANOVA – PLURIANUAL" ID Nº 407.720,** al oferente **APONTE LATORRE S.A.**, por cumplir con todos los requisitos legales, técnicos y financieros, por un monto total de **Gs. 31.825.211.009.-** (Guaraníes treinta y un mil ochocientos veinticinco millones doscientos once mil nueve) IVA incluido, cuya programación y ejecución presupuestaria será desde el Ejercicio Fiscal 2023, conforme al Anexo de la presente Resolución. ----------

ART. 2°: **ESTABLECER** que la Administración del Contrato recae sobre la Dirección de Infraestructura Física. ----------

ART. 3°: **DISPONER** la suscripción del Contrato correspondiente, entre la Corte Suprema de Justicia representada por su Presidente y el Oferente Adjudicado, de conformidad al Artículo 1° de la presente Resolución. ----------

ART. 4°: **COMUNICAR** a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y a los oferentes que presentaron sus ofertas, lo resuelto en esta Resolución. ----------

ART. 5°: **AUTORIZAR** a la secretaria del Consejo de Superintendencia – Secretaría Nº 2, a suscribir el **Anexo** correspondiente a la presente Resolución. ----------

ART. 6°: **IMPUTAR** la presente erogación al rubro correspondiente. ----------

ART. 7°: **REMITIR** al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, para su ratificación. ----------

ART. 8°: **ANOTAR,** registrar y notificar. ----------

Ante mí:

DR. CÉSAR M. DIESEL JUNGHANNS
PRESIDENTE C.S.J.

Prof. Dra. MA. CAROLINA LLANES O.
MINISTRA

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

PODER JUDICIAL SECRETARIA Nro. 2 CONSEJO DE SUPERINTENDENCIA


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MESA DE ENTRADA Nº: 424
FOLIO:
29 MAR. 2023
HORA: 9:05
FIRMA:
ACLARACION:

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ..68.....

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

ANEXO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 47/2022 "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE TESTANOVA – PLURIANUAL" ID Nº 407.720. ----------

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) Gs.	Precio total Gs.
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1		776.208.000
1.1		Limpieza de terreno	Metros cuadrados	408	7.500	3.060.000
1.2		Vallado frontal h=2,00m. estructura metálica (pilar caño 50mmx50mmx2mm. bastidor caño 50mmx50mmx2mm). cerramiento chapa doblada de zinc N° 24. Terminación pintura esmalte sintético color a definir en obra.	Metro lineal	18,5	363.000	6.715.500
1.3		Obras provisionales	Unidad Medida Global	1	27.000.000	27.000.000
1.4		Instalación eléctrica e hidrosanitaria de la obra	Unidad Medida Global	1	29.700.000	29.700.000
1.5		Letrero de obra	Metros cuadrados	8	1.350.000	10.800.000
1.6		Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	408	15.000	6.120.000
1.7		Demolición de estructura de hormigón armado existente con elementos manuales, equipamientos y maquinarias de demolición. (No se permite el uso de material explosivo para los trabajos de la demolición)	Unidad Medida Global	1	225.000.000	225.000.000
1.8		Barandas de protección - ancho mínimo 1,20m y ancho máximo de 2,00m - de madera (tirantes 2"x4", tablas 1"), límites exteriores de la edificación - a nivel de pisos 2do. 3ro. 6to. 8vo. 10mo.	Metro lineal	375	337.500	126.562.500
1.9		Malla vertical de protección tipo regilla de material PVC -. límites exteriores de la edificación.	Metros cuadrados	3.375	90.000	303.750.000
1.10		Barandas metálicas de protección provisorias en sectores de escaleras - altura 1,00m. de caños metálicos. terminación pintura sintética color a definir en obra	Unidad Medida Global	1	37.500.000	37.500.000
2	**72131601-002**	**MOVIMIENTO DE SUELO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**801.412.500**
2.1		Desbroce de terreno en área afectada por la construcción. Extracción de una capa de 20 cm de espesor y retiro de material sobrante.	Metros cuadrados	408	12.500	5.100.000
2.2		EXCAVACIÓN				
2.2.1		Apuntalamiento de Construcciones Vecinas	Unidad Medida Global	1	225.000.000	225.000.000
2.2.2		De tierra suelta	Metros cúbicos	320	68.750	22.000.000

...//...

1/113

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

2.2.3		De tierra compacta dura - tipo arenisca -.	Metros cúbicos	1.900	187.500	356.250.000
2.2.4		En roca para zapatas de fundación del edificio.	Metros cúbicos	580	225.000	130.500.000
2.2.5		En tierra compacta dura -tipo arenisca- caja de ascensor, sumidero pluvial y acceso PD.	Unidad Medida Global	1	25.000.000	25.000.000
2.3		RELLENO Y COMPACTACIÓN				
2.3.1		En fundaciones del edificio.	Metros cúbicos	400	56.250	22.500.000
2.3.2		Adyacente a la caja de ascensor y acceso PD.	Unidad Medida Global	1	6.250.000	6.250.000
2.3.3		En nivelación para base de pisos en Subsuelo 2.	Metros cúbicos	90	56.250	5.062.500
2.3.4		En base para contrapasos de veredas.	Unidad Medida Global	1	3.750.000	3.750.000
3	**72131601-003**	**CIMENTACIONES**	**Unidad Medida Global**	**1**		**789.143.355**
3.1		EDIFICIO				
3.1.1		Cimentación de H°A°	Metros cúbicos	204	2.946.255	601.036.020
3.1.2		Vigas de fundación cadena	Metros cúbicos	32	3.587.563	114.802.080
3.1.3		Pantallas de H°A° en fosa de ascensores	Metros cúbicos	7	3.805.125	26.635.875
3.1.4		Plateas de fundación para cajas de ascensores	Metros cúbicos	20	2.333.469	16.669.380
4	**72131601-004**	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.459.672.163**
4.1		SUBSUELO 2				
4.1.1		Pilares	Metros cúbicos	21.5	4.136.063	88.925.355
4.1.2		Pantalla perimetral de 20 cm. de espesor	Metros cúbicos	70.8	3.678.288	260.422.790
4.1.3		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15.3	3.170.938	48.515.351
4.1.4		Losas de techo	Metros cúbicos	37.5	3.143.938	117.897.675
4.1.5		Vigas de techo	Metros cúbicos	30.5	3.382.813	103.175.797
4.1.6		Escaleras	Metros cúbicos	3	3.203.656	9.610.968
4.1.7		Tanque de H°A° enterrado - reservorio agua potable -	Metros cúbicos	46	1.202.700	67.213.200
4.1.8		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
4.1.9		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

1.2		SUBSUELO 1				
1.2.1		Pilares	Metros cúbicos	21.5	4.136.063	88.925.355
1.2.2		Pantalla perimetral de 20 cm. de espesor	Metros cúbicos	70.8	3.678.288	260.422.790
1.2.3		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicas	15.3	3.170.938	48.515.351
1.2.4		Losas de techo	Metros cúbicos	38.5	3.143.938	121.041.613
1.2.5		Vigas de techo	Metros cúbicos	27.5	3.502.250	96.311.875
1.2.6		Escaleras	Metros cúbicos	3	3.263.375	9.790.125
1.2.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
1.2.8		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
1.3		PLANTA BAJA				
1.3.1		Pilares	Metros cúbicos	19	4.136.063	78.585.197
1.3.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15.3	3.170.938	48.515.351
1.3.3		Losas de techo	Metros cúbicos	28	3.143.938	88.030.264
1.3.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	28.5	3.502.250	99.814.125
1.3.5		Escaleras	Metros cúbicos	3.5	3.263.375	11.421.813
1.3.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
1.3.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
1.4		PRIMER NIVEL				
1.4.1		Pilares	Metros cúbicos	19	4.136.063	78.585.197
1.4.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15.3	3.170.938	48.515.351
1.4.3		Losas de techo	Metros cúbicos	27.5	3.143.938	86.458.295
1.4.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	28.5	3.502.250	99.814.125
1.4.5		Escaleras	Metros cúbicos	3.5	3.263.375	11.421.813
1.4.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

4.4.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cm x 33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
4.5		SEGUNDO NIVEL				
4.5.1		Pilares	Metros cúbicos	19	4.136.063	78.585.197
4.5.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15.3	3.170,938	48.515.351
4.5.3		Losas de techo	Metros cúbicos	27.5	3.143.938	86.458.295
4.5.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	28.5	3.502.250	99.814.125
4.5.5		Escaleras	Metros cúbicos	3.5	3.263.375	11.421.813
4.5.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cm x 33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
4.5.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cm x 33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
4.6		TERCER NIVEL				
4.6.1		Pilares	Metros cúbicos	17.5	4.136.063	72.381.103
4.6.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15.3	3.170,938	48.515.351
4.6.3		Losas de techo	Metros cúbicos	27.5	3.143.938	86.458.295
4.6.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	28.5	3.502.250	99.814.125
4.6.5		Escaleras	Metros cúbicos	3.5	3.263.375	11.421.813
4.6.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cm x 33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
4.6.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cm x 33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
4.7		CUARTO NIVEL				
4.7.1		Pilares	Metros cúbicos	17.5	4.136.063	72.381.103
4.7.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15.3	3.170,938	48.515.351
4.7.3		Losas de techo	Metros cúbicos	27.5	3.143.938	86.458.295
4.7.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	28.5	3.502.250	99.814.125
4.7.5		Escaleras	Metros cúbicos	3.5	3.263.375	11.421.813
4.7.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cm x 33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ..68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

4.7.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
4.8		QUINTO NIVEL				
4.8.1		Pilares	Metros cúbicos	17.5	4.136.063	72.381.103
4.8.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15.3	3.170.938	48.515.351
4.8.3		Losas de techo	Metros cúbicos	27.5	3.143.938	86.458.295
4.8.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	28.5	3.502.250	99.814.125
4.8.5		Escaleras	Metros cúbicos	3.5	3.263.375	11.421.813
4.8.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
4.8.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 13cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
4.9		SEXTO NIVEL				
4.9.1		Pilares	Metros cúbicos	17.5	4.136.063	72.381.103
4.9.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15.3	3.170.938	48.515.351
4.9.3		Losas de techo	Metros cúbicos	27.5	3.143.938	86.458.295
4.9.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	28.5	3.502.250	99.814.125
4.9.5		Escaleras	Metros cúbicos	3.5	3.263.375	11.421.813
4.9.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
4.9.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
4.10		SÉPTIMO NIVEL				
4.10.1		Pilares	Metros cúbicos	17.5	4.136.063	72.381.103
4.10.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15.3	3.170.938	48.515.351
4.10.3		Losas de techo	Metros cúbicos	27.5	3.143.938	86.458.295
4.10.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	28.5	3.502.250	99.814.125
4.10.5		Escaleras	Metros cúbicos	3.5	3.263.375	11.421.813
4.10.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
4.10.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 13cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000

...//...

Abg. Andrea Serrano Arnele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

4.11		OCTAVO NIVEL				
4.11.1		Pilares	Metros cúbicos	17.5	4.136.063	72.381.103
4.11.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15.3	3.170.938	48.515.351
4.11.3		Losas de techo	Metros cúbicos	27.5	3.143.938	86.458.295
4.11.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	28.5	3.502.250	99.814.125
4.11.5		Escaleras	Metros cúbicos	3.5	3.263.375	11.421.813
4.11.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
4.11.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
4.12		NOVENO NIVEL				
4.12.1		Pilares	Metros cúbicos	17.5	4.136.063	72.381.103
4.12.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15.3	3.170.938	48.515.351
4.12.3		Losas de techo	Metros cúbicos	27.5	3.143.938	86.458.295
4.12.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	28.5	3.502.250	99.814.125
4.12.5		Escaleras	Metros cúbicos	3.5	3.263.375	11.421.813
4.12.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
4.12.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
4.13		DÉCIMO NIVEL				
4.13.1		Pilares	Metros cúbicos	17.5	4.136.063	72.381.103
4.13.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15.3	3.170.938	48.515.351
4.13.3		Losas de techo	Metros cúbicos	27.5	3.143.938	86.458.295
4.13.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	31	3.502.250	108.569.750
4.13.5		Escaleras	Metros cúbicos	3.5	3.263.375	11.421.813
4.13.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
4.13.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
4.14		UNDÉCIMO NIVEL				

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

4.14.1		Pilares	Metros cúbicos	17,5	4.136.063	72.381.103
4.14.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	3.170.938	48.515.351
4.14.3		Losas de techo	Metros cúbicos	23	3.143.938	72.310.574
4.14.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	31	3.502.250	108.569.750
4.14.5		Escaleras	Metros cúbicos	3,5	3.263.375	11.421.813
4.14.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
4.14.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 13cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
4.15		PISO SALA DE MÁQUINAS				
4.15.1		Pilares	Metros cúbicos	0,5	4.136.063	2.068.032
4.15.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	2	3.170.938	6.341.876
4.15.3		Losas de piso	Metros cúbicos	3	3.143.938	9.431.814
4.15.4		Vigas de piso	Metros cúbicos	2	3.502.250	7.004.500
4.15.5		Escaleras sala de máquinas	Unidad Medida Global	1	6.250.000	6.250.000
4.16		FONDO TANQUE ELEVADO NIVEL AZOTEA				
4.16.1		Pilares	Metros cúbicos	8,5	4.136.063	35.156.536
4.16.2		Vigas cadena perimetral	Metros cúbicos	6	3.502.250	21.013.500
4.16.3		Tanque elevado para agua de consumo	Metros cúbicos	23	3.502.250	80.551.750
4.17		TECHO SALA MÁQUINAS				
4.17.1		Pilares	Metros cúbicos	3,6	4.136.063	14.889.827
4.17.2		Losas de techo	Metros cúbicos	7	3.143.938	22.007.566
4.17.3		Vigas de techo	Metros cúbicos	7	3.502.250	24.515.750
4.17.4		Vigas de cornisa	Metros cúbicos	3	3.502.250	10.506.750
5	**72131601-005**	**MAMPOSTERÍA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**840.602.693**
5.1		SUBSUELO 2				
5.1.1		Mampostería de nivelación con ladrillos comunes de 0,30m. en el interior del edificio.	Metros cuadrados	16	178.285	2.852.560

...//...

7/113

Abg. Andrea Ferreira Arrúa
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

5.4.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	256	115.025	29.446.400
5.4.3		Dinteles de H°A	Metro lineal	74	87.500	6.475.000
5.5		SUBSUELO I				
5.5.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	79	115.025	9.086.975
5.5.2		Dinteles de H°A°	Metro lineal	16	87.500	1.400.000
5.3		PLANTA BAJA				
5.3.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	326	115.025	37.498.150
5.3.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	294	131.813	38.760.822
5.3.3		Dinteles de H°A	Metro lineal	150	87.500	13.125.000
5.3.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	11.8	87.500	1.032.500
5.4		PRIMER NIVEL				
5.4.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	160	115.025	18.404.000
5.4.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	201	154.813	30.969.852
5.4.3		Dinteles de H°A	Metro lineal	102	87.500	8.925.000
5.4.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	14.6	87.500	1.277.500
5.5		SEGUNDO NIVEL				
5.5.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	160	115.025	18.404.000
5.5.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	201	154.813	30.969.852
5.5.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	102	87.500	8.925.000
5.5.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m, empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	14.6	87.500	1.277.500
5.6		TERCER NIVEL				
5.6.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	160	115.025	18.404.000
5.6.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	201	154.813	30.969.852
5.6.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	102	87.500	8.925.000
5.6.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	14.6	87.500	1.277.500

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ..68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

5.7		CUARTO NIVEL				
5.7.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	160	115.025	18.404.000
5.7.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	204	151.813	30.969.852
5.7.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	102	87.500	8.925.000
5.7.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	14.6	87.500	1.277.500
5.8		QUINTO NIVEL				
5.8.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	160	115.025	18.404.000
5.8.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	204	151.813	30.969.852
5.8.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	102	87.500	8.925.000
5.8.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	14.6	87.500	1.277.500
5.9		SEXTO NIVEL				
5.9.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	160	115.025	18.404.000
5.9.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	204	151.813	30.969.852
5.9.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	102	87.500	8.925.000
5.9.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	14.6	87.500	1.277.500
5.10		SÉPTIMO NIVEL				
5.10.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	160	115.025	18.404.000
5.10.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	204	151.813	30.969.852
5.10.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	102	87.500	8.925.000
5.10.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	14.6	87.500	1.277.500
5.11		OCTAVO NIVEL				
5.11.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	171	115.025	19.669.275
5.11.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	204	151.813	30.969.852
5.11.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	102	87.500	8.925.000
5.11.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	14.6	87.500	1.277.500

...//...

9/113

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

5.12		NOVENO NIVEL				
5.12.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	176	115.025	20.244.400
5.12.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	201	151.813	30.969.852
5.12.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	102	87.500	8.925.000
5.12.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	14,6	87.500	1.277.500
5.13		DÉCIMO NIVEL				
5.13.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	167	115.025	19.209.175
5.13.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	201	151.813	30.969.852
5.13.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	102	87.500	8.925.000
5.13.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	14,6	87.500	1.277.500
5.14		UNDÉCIMO NIVEL				
5.14.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	146	115.025	16.793.650
5.14.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	201	151.813	30.969.852
5.14.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	102	87.500	8.925.000
5.14.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	14,6	87.500	1.277.500
5.15		AZOTEA				
5.15.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	165	115.025	18.979.125
5.15.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	143	151.813	21.709.259
5.15.3		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte y coronamiento de mampostería de fachadas	Metro lineal	87	87.500	7.612.500
5.16		FACHADAS				
5.16.1		Alféizar de H°A° y mochetas revocadas, en ventanas ubicadas en paredes revocadas y pintadas de fachada posterior.	Metro lineal	71	37.500	2.775.000
6	**72131601-010**	**CUBIERTA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**27.718.751**
6.1		Cubierta Acceso Principal de estructura metálica en caños chapa doblada, protección 2 manos pintura anti óxido + terminación 2 manos pintura epóxica color a definir en obra	Metros cuadrados	13,1	1.687,500	22.106,250
6.2		Canaleta desagüe pluvial - de cobertura acceso principal -, en chapa zinc N° 24 desarrollo d=60cm, protección 2 manos pintura anti óxido, terminación pintura epóxica color a definir en obra - incluye luneta, bajada en PVC y conexión a la columna sistema de desagüe pluvial del edificio.	Metro lineal	8,4	187.500	1.575.000

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

6.3		Cubierta patio aire y luz, de estructura metálica en perfil UPN, caños chapa espesor 2,00mm, protección 2 manos pintura anti óxido + terminación 2 manos esmalte sintético color a definir en obra.	Metros cuadrados	6,5	621.154	1.037.501
7	**72131601-006**	**AISLACIONES**	**Unidad Medida Global**	**1**		**371.175.426**
7.1		SUBSUELO 2				
7.1.1		Hidrófuga vertical en pantalla de hormigón limdera - azotada de mortero 1:3 (cemento: arena) + hidrófugo, capa de pintura asfáltica, mampostería protección tipo pandereta de 0,05m ladrillo común.	Metros cuadrados	275	313.188	86.126.700
7.1.2		Aislación hidrófuga de piso de 10"A"	Metros cuadrados	300	94.143	35.774.340
7.1.3		Hidrófugo horizontal de mampostería - mortero 1:3 (cemento: arena) + hidrófugo, capa de pintura asfáltica.	Metro lineal	151	26.176	3.952.576
7.1.4		Hidrófuga tanque inferior agua potable - losa fondo y losa pared -.	Metros cuadrados	50	179.258	8.962.900
7.1.5		Hidrófuga tanque inferior agua pluvial - losa fondo y losa pared -.	Metros cuadrados	20	179.258	3.585.160
7.1.6		Aislación hidrófuga vertical de pozo de caja de ascensor	Metros cuadrados	24	313.188	7.516.512
7.2		SUBSUELO 1				
7.2.1		Hidrófuga vertical en pantalla de hormigón limdera - azotada de mortero 1:3 (cemento: arena) + hidrófugo, capa de pintura asfáltica, mampostería protección tipo pandereta de 0,05m ladrillo común.	Metros cuadrados	275	313.188	86.126.700
7.3		PLANTA BAJA				
7.3.1		Horizontal en "U" (15cm+15cm+15cm) de mampostería de ladrillos comunes (interior) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	36.5	26.176	955.424
7.3.2		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	22	133.045	2.926.990
7.4		PRIMER NIVEL				
7.4.1		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	18	133.045	2.394.810
7.5		SEGUNDO NIVEL				
7.5.1		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	18	133.045	2.394.810
7.6		TERCER NIVEL				
7.6.1		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	18	133.045	2.394.810
7.7		CUARTO NIVEL				

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

7.7.1		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	18	133,045	2.391.810
7.8		QUINTO NIVEL				
7.8.1		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	18	133,045	2.391.810
7.9		SEXTO NIVEL				
7.9.1		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	18	133,045	2.391.810
7.10		SÉPTIMO NIVEL				
7.10.1		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	18	133,045	2.391.810
7.11		OCTAVO NIVEL				
7.11.1		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	20	133,045	2.660.900
7.12		NOVENO NIVEL				
7.12.1		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	25	133,045	3.326.125
7.13		DÉCIMO NIVEL				
7.13.1		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	22	133,045	2.926.990
7.14		UNDÉCIMO NIVEL				
7.14.1		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	17	133,045	2.261.765
7.15		AZOTEAS				
7.15.1		Aislación hidrófuga en azoteas de planta baja: alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; protección mecánica con tejuelas prensadas	Metros cuadrados	38,5	260,059	10.012.272
7.15.2		Aislación hidrófuga en piso azotea superior: alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; protección mecánica con tejuelas prensadas	Metros cuadrados	231	260,059	60.853.806
7.15.3		Aislación hidrófuga en piso techo de escalera, tanque de agua y casa de maquinas; alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; protección mecánica con tejuelas prensadas	Metros cuadrados	11	260,059	11.112.596
7.15.1		Aislación hidrófuga interior y sanitación del reservorio de agua potable superior	Unidad Medida Global	1	25,000,000	25.000.000
8	**72131601-008**	**REVOQUES**	**Unidad Medida Global**	**1**		**604.051.496**
8.1		SUBSUELO 2				
8.1.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	550	31.731	17.612.136
8.1.2		Revoque interior de pantallas de H° A°	Metros cuadrados	224	71.075	16.727.200

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

8.1.3		Revoque hidrófugo exterior en pantallas de H° A°	Metros cuadrados	41	66.070	2.708.870
8.1.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	365	56.925	20.777.625
8.1.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350
8.2		SUBSUELO I				
8.2.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	81	31.731	2.570.211
8.2.2		Revoque interior de pantallas de H° A°	Metros cuadrados	224	74.675	16.727.200
8.2.3		Revoque hidrófugo exterior en pantallas de H° A°	Metros cuadrados	41	66.070	2.708.870
8.2.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	365	56.925	20.777.625
8.2.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350
8.3		PLANTA BAJA				
8.3.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	445	31.731	14.120.295
8.3.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	116	22.034	2.555.944
8.3.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	386	72.614	28.029.004
8.3.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	31	56.925	1.764.675
8.3.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350
8.4		PRIMER NIVEL				
8.4.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	355	31.731	11.264.505
8.4.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	113	22.034	2.533.910
8.4.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	252	72.614	18.298.728
8.4.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	20	56.925	1.138.500
8.4.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350

...//...

13/113

Abg. Andrea Ferreira Amele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción. 27 de marzo de 2023.-

...//...

8.5		SEGUNDO NIVEL				
8.5.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	346	31.731	10.978.926
8.5.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	115	22.031	2.533.910
8.5.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	252	72.611	18.298.728
8.5.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	20	56.925	1.138.500
8.5.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350
8.6		TERCER NIVEL				
8.6.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	346	31.731	10.978.926
8.6.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	115	22.031	2.533.910
8.6.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	252	72.611	18.298.728
8.6.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	20	56.925	1.138.500
8.6.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350
8.7		CUARTO NIVEL				
8.7.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	346	31.731	10.978.926
8.7.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	115	22.031	2.533.910
8.7.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	252	72.611	18.298.728
8.7.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	20	56.925	1.138.500
8.7.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350
8.8		QUINTO NIVEL				
8.8.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	346	31.731	10.978.926

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº 68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

8.8.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	115	22.034	2.533.910
8.8.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	252	72.614	18.298.728
8.8.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	20	56.925	1.138.500
8.8.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350
8.9		SEXTO NIVEL				
8.9.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	346	31.731	10.978.926
8.9.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	115	22.034	2.533.910
8.9.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	252	72.614	18.298.728
8.9.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	20	56.925	1.138.500
8.9.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350
8.10		SÉPTIMO NIVEL				
8.10.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	346	31.731	10.978.926
8.10.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	115	22.034	2.533.910
8.10.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	252	72.614	18.298.728
8.10.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	20	56.925	1.138.500
8.10.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350
8.11		OCTAVO NIVEL				
8.11.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	346	31.731	10.978.926
8.11.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	115	22.034	2.533.910
8.11.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	252	72.614	18.298.728

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

8.11.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	20	56.925	1.138.500
8.11.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	12	74.675	3.136.350
8.12		NOVENO NIVEL				
8.12.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	346	31.731	10.978.926
8.12.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	115	22.031	2.533.910
8.12.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	252	72.611	18.298.728
8.12.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	20	56.925	1.138.500
8.12.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	12	74.675	3.136.350
8.13		DÉCIMO NIVEL				
8.13.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	346	31.731	10.978.926
8.13.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	115	22.031	2.533.910
8.13.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	252	72.611	18.298.728
8.13.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	20	56.925	1.138.500
8.13.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350
8.14		UNDÉCIMO NIVEL				
8.14.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	382.96	31.731	12.151.701
8.14.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	115	22.031	2.533.910
8.14.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	252	72.611	18.298.728
8.14.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	20	56.925	1.138.500
8.14.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350
8.15		NIVEL AZOTEA				
8.15.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	200	31.731	6.346.200
8.15.2		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	115	72.611	32.313.230

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

8.15.3		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	58	56,925	3.301.650
8.15.4		Buña con revoque de fachada	Metro lineal	382	18,750	7.162.500
9	**72131601-009**	**CONTRAPISO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**213.644.955**
9.1		SUBSUELO 2				
9.1.1		Contrapiso de H°A°	Metros cuadrados	347	178,841	62.057.827
9.2		SUBSUELO 1				
9.2.1		Hormigón de casetones sobre losa de H°A°	Metros cuadrados	358	37,081	13.274.098
9.3		PLANTA BAJA				
9.3.1		Hormigón de casetones sobre losa de H°A°	Metros cuadrados	320	37,081	11.865.920
9.3.2		Contrapiso de casetones sobre losa H° A° rampa vehicular	Metros cuadrados	37	37,081	1.371.997
9.3.3		Contrapiso de casetones sobre losa H° A° rampa minusválido -	Metros cuadrados	38	37,081	1.409.078
9.3.1		Contrapiso de H°A° - vereda -	Metros cuadrados	41	37,081	1.520.321
9.4		PRIMER NIVEL				
9.4.1		Hormigón de casetones sobre losa de H°A°	Metros cuadrados	262	37,081	9.715.222
9.5		SEGUNDO NIVEL				
9.5.1		Hormigón de casetones sobre losa de H°A°	Metros cuadrados	269	37,081	9.974.789
9.6		TERCER NIVEL				
9.6.1		Hormigón de casetones sobre losa de H°A°	Metros cuadrados	269	37,081	9.974.789
9.7		CUARTO NIVEL				
9.7.1		Hormigón de casetones sobre losa de H°A°	Metros cuadrados	269	37,081	9.974.789
9.8		QUINTO NIVEL				
9.8.1		Hormigón de casetones sobre losa de H°A°	Metros cuadrados	269	37,081	9.974.789
9.9		SEXTO NIVEL				
9.9.1		Hormigón de casetones sobre losa de H°A°	Metros cuadrados	269	37,081	9.974.789
9.10		SÉPTIMO NIVEL				
9.10.1		Hormigón de casetones sobre losa de H°A°	Metros cuadrados	269	37,081	9.974.789
9.11		OCTAVO NIVEL				
9.11.1		Hormigón de casetones sobre losa de H°A°	Metros cuadrados	269	37,081	9.974.789
9.12		NOVENO NIVEL				
9.12.1		Hormigón de casetones sobre losa de H°A°	Metros cuadrados	269	37,081	9.974.789

...//...

17/113

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....
(Continuación)
Asunción, 27 de mar 20 de 2023.-

...//...

9.13		DÉCIMO NIVEL				
9.13.1		Hormigón de casetones sobre losa de H°A°	Metros cuadrados	269	37,081	9.974.789
9.14		UNDÉCIMO NIVEL				
9.14.1		Hormigón de casetones sobre losa de H°A°	Metros cuadrados	269	37,081	9.974.789
9.15		NIVEL AZOTEA				
9.15.1		Hormigón de casetones sobre losa de H°A°	Metros cuadrados	284	37,081	10.119.761
9.15.2		Hormigón de casetones sobre losa de H°A° - Techo sala máquinas y escalera	Metros cuadrados	61	37,081	2.261.911
10	**72131601-009**	**PISOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**755.244.486**
10.1		SUBSUELO 2				
10.1.1		Piso de hormigón armado, espesor 14cm, tratado allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica.	Metros cuadrados	336	187,885	63.129.360
10.1.2		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	22	376,968	8.293.296
10.1.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -.	Metros cuadrados	2,3	376,968	867.026
10.1.4		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	1	376,968	376,968
10.2		SUBSUELO 1				
10.2.1		Piso de hormigón, espesor 7cm, tratado con allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica.	Metros cuadrados	320	93,913	30.061.760
10.2.2		De granito reconstituido 0,30m×0,30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	31	145,024	4.495.744
10.2.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	22	376,968	8.293.296
10.2.4		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	2,3	376,968	867.026
10.2.5		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376,968	753.936
10.3		PLANTA BAJA				
10.3.1		De granito reconstituido 0,30m×0,30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145,024	33.210.196
10.3.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376,968	5.654.520
10.3.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3,6	376,968	1.357.085
10.3.4		De planchas granito natural con franjas antideslizantes en esplanada de acceso.	Metros cuadrados	9,5	1.623,000	15.437.500
10.3.5		De planchas granito natural con franjas antideslizantes en escalera de acceso - huella y contra huella -	Metro lineal	20	562,500	11.250,000
10.3.6		De canto rodado cargado "in situ" en vereda y rampa discapacitados.	Metros cuadrados	80	150,000	12.000,000
10.3.7		De terjuelita prensada azotea posterior.	Metros cuadrados	32	50,839	1.626.848
10.3.8		De cerámico 0,30m×0,30m alto transito, sanitarios.	Metros cuadrados	27,55	149,349	4.169.455
10.3.9		De hormigón armado con endurecedor químico y franjas antideslizantes en rampa vehicular.	Metros cuadrados	37	187,885	6.951.745
10.3.10		Umbral de puertas planchas de granito reconstruido terminación pulido.	Metro lineal	3,5	376,968	1.319.388

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

10.3.11		Umbral planchas de granito natural.- Acceso -	Metro lineal	4.5	376.968	1.696.356
10.3.12		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936
10.4		PRIMER NIVEL				
10.4.1		De granito reconstituido 0.30mx0.30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.024	33.210.496
10.4.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520
10.4.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3.6	376.968	1.357.085
10.4.4		De cerámico 0.30mx0.30m alto transito, sanitarios.	Metros cuadrados	27.55	149.149	4.109.055
10.4.5		Umbral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	6.6	376.968	2.487.989
10.4.6		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936
10.5		SEGUNDO NIVEL				
10.5.1		De granito reconstituido 0.30mx0.30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.024	33.210.496
10.5.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520
10.5.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3.6	376.968	1.357.085
10.5.4		De cerámico 0.30mx0.30m alto transito, sanitarios.	Metros cuadrados	27.55	149.149	4.109.055
10.5.5		Umbral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	6.6	376.968	2.487.989
10.5.6		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936
10.6		TERCER NIVEL				
10.6.1		De granito reconstituido 0.30mx0.30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.024	33.210.496
10.6.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520
10.6.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3.6	376.968	1.357.085
10.6.4		De cerámico 0.30mx0.30m alto transito, sanitarios.	Metros cuadrados	27.55	149.149	4.109.055
10.6.5		Umbral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	6.6	376.968	2.487.989
10.6.6		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936
10.7		CUARTO NIVEL				
10.7.1		De granito reconstituido 0.30mx0.30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.024	33.210.496
10.7.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520
10.7.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3.6	376.968	1.357.085
10.7.4		De cerámico 0.30mx0.30m alto transito, sanitarios.	Metros cuadrados	27.55	149.149	4.109.055
10.7.5		Umbral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	6.6	376.968	2.487.989
10.7.6		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936

...//...

Abg. Andrea Ferreira Arbete
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº .....68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

10.8		QUINTO NIVEL				
10.8.1		De granito reconstituido 0.30m×0.30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.024	33.210.496
10.8.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520
10.8.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3,6	376.968	1.357.085
10.8.4		De cerámico 0.30m×0.30m alto tránsito, sanitarios.	Metros cuadrados	27,55	149.149	1.109.055
10.8.5		Umbral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	6,6	376.968	2.487.989
10.8.6		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936
10.9		SEXTO NIVEL				
10.9.1		De granito reconstituido 0.30m×0.30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.024	33.210.496
10.9.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520
10.9.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3,6	376.968	1.357.085
10.9.4		De cerámico 0.30m×0.30m alto tránsito, sanitarios.	Metros cuadrados	27,55	149.149	1.109.055
10.9.5		Umbral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	6,6	376.968	2.487.989
10.9.6		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936
10.10		SÉPTIMO NIVEL				
10.10.1		De granito reconstituido 0.30m×0.30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.024	33.210.496
10.10.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520
10.10.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3,6	376.968	1.357.085
10.10.4		De cerámico 0.30m×0.30m alto tránsito, sanitarios.	Metros cuadrados	27,55	149.149	1.109.055
10.10.5		Umbral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	6,6	376.968	2.487.989
10.10.6		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936
10.11		OCTAVO NIVEL				
10.11.1		De granito reconstituido 0.30m×0.30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.024	33.210.496
10.11.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520
10.11.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3,6	376.968	1.357.085
10.11.4		De cerámico 0.30m×0.30m alto tránsito, sanitarios.	Metros cuadrados	27,55	149.149	1.109.055
10.11.5		Umbral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	6,6	376.968	2.487.989
10.11.6		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936
10.12		NOVENO NIVEL				
10.12.1		De granito reconstituido 0.30m×0.30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.024	33.210.496

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

10.12.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520
10.12.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3.6	376.968	1.357.085
10.12.4		De cerámico 0.30m×0.30m alto tránsito, sanitarios.	Metros cuadrados	27.55	149.149	4.109.055
10.12.5		Umbral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	6.6	376.968	2.487.989
10.12.6		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936
10.13		DÉCIMO NIVEL				
10.13.1		De granito reconstituido 0.30m×0.30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.024	33.210.496
10.13.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520
10.13.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3.6	376.968	1.357.085
10.13.4		De cerámico 0.30m×0.30m alto tránsito, sanitarios.	Metros cuadrados	27.55	149.149	4.109.055
10.13.5		Umbral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	6.6	376.968	2.487.989
10.13.6		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936
10.14		UNDÉCIMO NIVEL				
10.14.1		De granito reconstituido 0.30m×0.30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.021	33.210.196
10.14.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520
10.14.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3.6	376.968	1.357.085
10.14.4		De cerámico 0.30m×0.30m alto tránsito, sanitarios.	Metros cuadrados	27.55	149.149	4.109.055
10.14.5		Umbral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	6.6	376.968	2.487.989
10.14.6		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936
10.15		NIVEL AZOTEA				
10.15.1		De granito reconstituido 0.30m×0.30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	7.5	145.024	1.087.680
10.15.2		Piso de hormigón, espesor 7cm. Gritado con allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica.	Metros cuadrados	38	131.520	4.997.760
10.15.3		De tejuelita prensada azotea.	Metros cuadrados	224	50.839	11.387.936
10.15.4		De tejuelita prensada techo sala máquinas y escalera.	Metros cuadrados	38	50.839	1.931.882
11	**72131601-009**	**ZÓCALOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**75.673.136**
11.1		SUBSUELO 2				
11.1.1		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	49.911	748.665
11.1.2		Zócalo de mortero de cemento 1:3	Metro lineal	208	13.946	2.900.768
11.2		SUBSUELO 1				
11.2.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	36	39.911	1.037.686

...//...

21/113

Abg. Andrea Ferreira Arriete
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

11.2.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	49.911	748.665
11.2.3		Zócalo de mortero de cemento 1:3	Metro lineal	105	13.916	1.461.330
11.3		PLANTA BAJA				
11.3.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	134	39.911	5.228.374
11.3.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22.5	49.911	1.122.998
11.3.3		Zócalo de granito natural.	Metro lineal	15	162.500	2.437.500
11.3.4		Zócalo de tejuelita prensada.	Metro lineal	28.5	15.251	131.654
11.4		PRIMER NIVEL				
11.4.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	101	39.911	4.031.011
11.4.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22.5	49.911	1.122.998
11.5		SEGUNDO NIVEL				
11.5.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	102	39.911	4.070.922
11.5.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22.5	49.911	1.122.998
11.6		TERCER NIVEL				
11.6.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	102	39.911	4.070.922
11.6.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22.5	49.911	1.122.998
11.7		CUARTO NIVEL				
11.7.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	102	39.911	4.070.922
11.7.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22.5	49.911	1.122.998
11.8		QUINTO NIVEL				
11.8.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	102	39.911	4.070.922
11.8.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22.5	49.911	1.122.998
11.9		SEXTO NIVEL				
11.9.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	102	39.911	4.070.922
11.9.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22.5	49.911	1.122.998
11.10		SÉPTIMO NIVEL				
11.10.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	102	39.911	4.070.922
11.10.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22.5	49.911	1.122.998
11.11		OCTAVO NIVEL				
11.11.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	102	39.911	4.070.922

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68...
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

11.11.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22.5	49.911	1.122.998
11.12		NOVENO NIVEL				
11.12.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	102	39.911	4.070.922
11.12.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22.5	49.911	1.122.998
11.13		DÉCIMO NIVEL				
11.13.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	102	39.911	4.070.922
11.13.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22.5	49.911	1.122.998
11.14		UNDÉCIMO NIVEL				
11.14.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	102	39.911	4.070.922
11.14.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22.5	49.911	1.122.998
11.15		NIVEL AZOTEA				
11.15.1		Zócalo granito reconstituido.	Metro lineal	7.5	39.911	299.333
11.15.2		Zócalo tejuelita prensado.	Metro lineal	81	15.251	1.291.081
11.15.3		Zócalo mortero de cemento	Metro lineal	30	13.946	418.380
11.15.4		Zócalo tejuelita prensada techo sala máquinas y escalera.	Metro lineal	30	15.251	457.530
12	**72131601-002**	**REVESTIMIENTOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**281.931.061**
12.1		SUBSUELO 2				
12.1.1		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6.6	812.500	5.362.500
12.2		SUBSUELO 1				
12.2.1		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6.6	812.500	5.362.500
12.3		PLANTA BAJA				
12.3.1		De pared en cerámico 0.20m×0.20m en baños. H=2,6m.	Metros cuadrados	104.8	126.063	12.833.213
12.3.2		De mesada granito natural en baños	Metros cuadrados	3.8	625.000	2.375.000
12.3.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños	Metro lineal	5.8	287.500	1.667.500
12.3.4		De pollera granito natural bajo mesada baños	Metro lineal	5.8	287.500	1.667.500
12.3.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de superio.	Metros cuadrados	2	625.000	1.250.000
12.3.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6.6	625.000	4.125.000
12.4		PRIMER NIVEL				
12.4.1		De pared en cerámico 0.20m×0.20m en baños.H=2.6m.	Metros cuadrados	104.8	126.063	12.833.213
12.4.2		De mesada granito natural en baños.	Metros cuadrados	2.5	625.000	1.562.500

...//...

23/113

Abg. Andrea Fariña Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

12.4.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños	Metro lineal	5.8	287.500	1.667.500
12.4.4		De pollera granito natural bajo mesada baños.	Metro lineal	5.8	287.500	1.667.500
12.4.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	Metros cuadrados	1	625.000	625.000
12.4.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6.6	625.000	1.125.000
12.5		SEGUNDO NIVEL				
12.5.1		De pared en cerámico 0.20m×0.20m en baños. H=2.6m.	Metros cuadrados	101.8	126.063	12.833.213
12.5.2		De mesada granito natural en baños.	Metros cuadrados	2.5	625.000	1.562.500
12.5.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños.	Metro lineal	5.8	287.500	1.667.500
12.5.4		De pollera granito natural bajo mesada baños.	Metro lineal	5.8	287.500	1.667.500
12.5.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	Metros cuadrados	1	625.000	625.000
12.5.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6.6	625.000	1.125.000
12.6		TERCER NIVEL				
12.6.1		De pared en cerámico 0.20m×0.20m en baños. H=2.6m.	Metros cuadrados	101.8	126.063	12.833.213
12.6.2		De mesada granito natural en baños.	Metros cuadrados	2.5	625.000	1.562.500
12.6.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños.	Metro lineal	5.8	287.500	1.667.500
12.6.4		De pollera granito natural bajo mesada baños.	Metro lineal	5.8	287.500	1.667.500
12.6.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	Metros cuadrados	1	625.000	625.000
12.6.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6.6	625.000	1.125.000
12.7		CUARTO NIVEL				
12.7.1		De pared en cerámico 0.20m×0.20m en baños. H=2.6m.	Metros cuadrados	101.8	126.063	12.833.213
12.7.2		De mesada granito natural en baños.	Metros cuadrados	2.5	625.000	1.562.500
12.7.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños.	Metro lineal	5.8	287.500	1.667.500
12.7.4		De pollera granito natural bajo mesada baños.	Metro lineal	5.8	287.500	1.667.500
12.7.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	Metros cuadrados	1	625.000	625.000
12.7.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6.6	625.000	1.125.000
12.8		QUINTO NIVEL				
12.8.1		De pared en cerámico 0.20m×0.20m en baños. H=2.6m.	Metros cuadrados	101.8	126.063	12.833.213
12.8.2		De mesada granito natural en baños.	Metros cuadrados	2.5	625.000	1.562.500
12.8.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños.	Metro lineal	5.8	287.500	1.667.500
12.8.4		De pollera granito natural bajo mesada baños.	Metro lineal	5.8	287.500	1.667.500

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° ...68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

12.8.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	Metros cuadrados	1	625.000	625.000
12.8.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6.6	625.000	4.125.000
12.9		SEXTO NIVEL				
12.9.1		De pared en cerámico 0,20m×0,20m en baños y kitchenette. H=2,6m.	Metros cuadrados	101.8	126.063	12.833.213
12.9.2		De mesada granito natural en baños.	Metros cuadrados	2.5	625.000	1.562.500
12.9.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños.	Metro lineal	5.8	287.500	1.667.500
12.9.4		De pollera granito natural bajo mesada baños.	Metro lineal	5.8	287.500	1.667.500
12.9.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	Metros cuadrados	1	625.000	625.000
12.9.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6.6	625.000	4.125.000
12.10		SÉPTIMO NIVEL				
12.10.1		De pared en cerámico 0,20m×0,20m en baños. H=2,6m.	Metros cuadrados	101.8	126.063	12.833.213
12.10.2		De mesada granito natural en baños.	Metros cuadrados	2.5	625.000	1.562.500
12.10.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños.	Metro lineal	5.8	287.500	1.667.500
12.10.4		De pollera granito natural bajo mesada baños.	Metro lineal	5.8	287.500	1.667.500
12.10.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	Metros cuadrados	1	625.000	625.000
12.10.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6.6	625.000	4.125.000
12.11		OCTAVO NIVEL				
12.11.1		De pared en cerámico 0,20m×0,20m en baños. H=2,6m.	Metros cuadrados	101.8	126.063	12.833.213
12.11.2		De mesada granito natural en baños.	Metros cuadrados	2.5	625.000	1.562.500
12.11.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños.	Metro lineal	5.8	287.500	1.667.500
12.11.4		De pollera granito natural bajo mesada baños.	Metro lineal	5.8	287.500	1.667.500
12.11.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	Metros cuadrados	1	625.000	625.000
12.11.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6.6	625.000	4.125.000
12.12		NOVENO NIVEL				
12.12.1		De pared en cerámico 0,20m×0,20m en baños. H=2,6m.	Metros cuadrados	101.8	126.063	12.833.213
12.12.2		De mesada granito natural en baños.	Metros cuadrados	2.5	625.000	1.562.500
12.12.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños.	Metro lineal	5.8	287.500	1.667.500
12.12.4		De pollera granito natural bajo mesada baños.	Metro lineal	5.8	287.500	1.667.500
12.12.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	Metros cuadrados	1	625.000	625.000
12.12.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6.6	625.000	4.125.000

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

12.13		DÉCIMO NIVEL				
12.13.1		De pared en cerámico 0,20m×0,20m en baños. H=2.6m.	Metros cuadrados	101,8	126.063	12.833.213
12.13.2		De mesada granito natural en baños.	Metros cuadrados	2,5	625.000	1.562.500
12.13.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500
12.13.4		De pollera granito natural bajo mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500
12.13.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con necesarios eromados de sujeción.	Metros cuadrados	1	625.000	625.000
12.13.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	0,6	625.000	1.125.000
12.14		UNDÉCIMO NIVEL				
12.14.1		De pared en cerámico 0,20m×0,20m en baños. H=2.6m.	Metros cuadrados	101,8	126.063	12.833.213
12.14.2		De mesada granito natural en baños.	Metros cuadrados	2,5	625.000	1.562.500
12.14.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500
12.14.4		De pollera granito natural bajo mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500
12.14.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con necesarios eromados de sujeción.	Metros cuadrados	1	625.000	625.000
12.14.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	0,6	625.000	1.125.000
13	**72131601-002**	**CARPINTERÍA DE MADERA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**166.537.500**
13.1		PLANTA BAJA				
13.1.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0.70m×2,10m-.	Unidad	1	1.837.500	7.350.000
13.1.2		Puerta Madera M2 tipo placa -0,80m×2,10m-.	Unidad	2	1.462.500	2.925.000
13.1.3		Puerta Madera M2' tipo placa -0,80m×2,10m-, con vidrio crudo.	Unidad	2	1.462.500	2.925.000
13.1.4		Puerta Madera M3 tipo placa -1,00m×2,10m-.	Unidad	1	1.462.500	1.462.500
13.1.5		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500
13.2		PRIMER PISO				
13.2.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0,70m×2,10m-.	Unidad	1	1.837.500	7.350.000
13,2.2		Puerta Madera M4 tipo placa -1,00m×2,10m-.	Unidad	1	1.462.500	1.462.500
13.2.3		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500
13.3		SEGUNDO PISO				
13.3.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0,70m×2,10m-.	Unidad	1	1.837.500	7.350.000
13.3.2		Puerta Madera M1 tipo placa -1,00m×2,10m-.	Unidad	1	1.462.500	1.462.500
13.3.3		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

13.1		TERCER PISO				
13.1.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0,70mx2.10m-.	Unidad	4	1.837.500	7.350.000
13.1.2		Puerta Madera M4 tipo placa -1,00mx2.10m-.	Unidad	1	1.462.500	1.462.500
13.1.3		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500
13.5		CUARTO PISO				
13.5.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0,70mx2.10m-.	Unidad	4	1.837.500	7.350.000
13.5.2		Puerta Madera M3 tipo placa -1,00mx2.10m-.	Unidad	1	1.462.500	1.462.500
13.5.3		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500
13.6		QUINTO PISO				
13.6.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0,70mx2.10m-.	Unidad	4	1.837.500	7.350.000
13.6.2		Puerta Madera M4 tipo placa -1,00mx2.10m-.	Unidad	1	1.462.500	1.462.500
13.6.3		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500
13.7		SEXTO PISO				
13.7.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0,70mx2.10m-.	Unidad	4	1.837.500	7.350.000
13.7.2		Puerta Madera M4 tipo placa -1,00mx2.10m-.	Unidad	1	1.462.500	1.462.500
13.7.3		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500
13.8		SÉPTIMO PISO				
13.8.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0,70mx2.10m-.	Unidad	4	1.837.500	7.350.000
13.8.2		Puerta Madera M4 tipo placa -1,00mx2.10m-.	Unidad	1	1.462.500	1.462.500
13.8.3		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500
13.9		OCTAVO PISO				
13.9.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0,70mx2.10m-.	Unidad	4	1.837.500	7.350.000
13.9.2		Puerta Madera M4 tipo placa -1,00mx2.10m-.	Unidad	1	1.462.500	1.462.500
13.9.3		Puerta Madera M6 tipo tablero doble -2,00mx2.10m-.	Unidad	2	4.237.500	8.475.000
13.9.4		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500
13.10		NOVENO PISO				
13.10.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0,70mx2.10m-.	Unidad	4	1.837.500	7.350.000
13.10.2		Puerta Madera M4 tipo placa -1,00mx2.10m-	Unidad	1	1.462.500	1.462.500
13.10.3		Puerta Madera M6 tipo tablero doble -2,00mx2.10m-.	Unidad	3	4.237.500	12.712.500
13.10.4		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68.....

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

13.11		DÉCIMO PISO				
13.11.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0.70mx2.10m-.	Unidad	1	1.837.500	7.350.000
13.11.2		Puerta Madera M1 tipo placa -1.00mx2.10m-.	Unidad	1	1.162.500	1.162.500
13.11.3		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500
13.12		UNDÉCIMO PISO				
13.12.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0.70mx2.10m-.	Unidad	4	1.837.500	7.350.000
13.12.2		Puerta Madera M4 tipo placa -1.00mx2.10m-.	Unidad	1	1.462.500	1.462.500
13.12.3		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500
14	**72131601-002**	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**213.529.156**
14.1		SUBSUELO 2				
14.1.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0.90mX2.10m-	Unidad	1	5.187.500	5.187.500
14.1.2		Puerta Metálica CH3 doble chapa -1.90mX2.30m	Unidad	1	5.237.500	20.950.000
14.1.3		Puerta Metálica CH6 doble chapa -1.90mX2.30m-.	Unidad	3	4.462.500	13.387.500
14.1.4		Puerta Metálica CH7 doble chapa -0.90mX2.10m-.	Unidad	1	2.393.750	2.393.750
14.1.5		Ventana Proyectante CH11 doble chapa -1.00mX0.30m-.	Unidad	1	503.750	503.750
14.1.6		Puerta Metálica CH12 doble chapa -1.20mX2.30m-	Unidad	1	2.906.250	2.906.250
14.1.7		Reja Metálica CH13 c/ malla metálica -3.70mX2.50m-.	Unidad	1	1.046.875	1.046.875
14.2		SUBSUELO 1				
14.2.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0.90mX2.10m-.	Unidad	1	5.187.500	5.187.500
14.2.2		Portón basculante CH5 de chapa -2.45mX2.50m-.	Unidad	1	12.187.500	12.187.500
14.2.3		Reja de malla metálica CH8 -5.40mX2.15m-.	Unidad	1	6.806.250	6.806.250
14.2.4		Reja de malla metálica CH9 -2.75mX1.35m-.	Unidad	1	1.373.531	1.373.531
14.2.5		Reja de malla metálica CH10 -1.50mX1.35m-	Unidad	1	2.362.500	2.362.500
14.3		PLANTA BAJA				
14.3.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0.90mX2.10m-	Unidad	2	5.187.500	10.975.000
14.3.2		Puerta Metálica CH2 doble chapa -0.90mX2.10m-	Unidad	1	3.093.750	3.093.750
14.3.3		Bastidor de rejilla metálico entrada PD - 3.00mx2.25m.	Unidad	1	12.656.250	12.656.250
14.3.4		Ventana fija tipo persiana CH14 - 2.70mx0.35m -	Unidad	1	890.000	890.000
14.4		PRIMER PISO				
14.4.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0.90mX2.10m-.	Unidad	1	5.187.500	5.187.500

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

14.5		SEGUNDO PISO				
14.5.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	5.487.500	5.487.500
14.6		TERCER PISO				
14.6.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	5.487.500	5.487.500
14.7		CUARTO PISO				
14.7.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	5.487.500	5.487.500
14.8		QUINTO PISO				
14.8.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	5.487.500	5.487.500
14.9		SEXTO PISO				
14.9.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	5.487.500	5.487.500
14.10		SÉPTIMO PISO				
14.10.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	5.487.500	5.487.500
14.11		OCTAVO PISO				
14.11.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	5.487.500	5.487.500
14.12		NOVENO PISO				
14.12.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	5.487.500	5.487.500
14.13		DÉCIMO PISO				
14.13.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	5.487.500	5.487.500
14.14		UNDÉCIMO PISO				
14.14.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	5.487.500	5.487.500
14.15		PISO AZOTEA				
14.15.1		Puerta Metálica CH2 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	2.393.750	2.393.750
14.15.2		Puerta Metálica CH1 doble chapa -0,80mX2,10m-.	Unidad	1	1.875.000	1.875.000
14.15.3		Ventana Proyectante CH1 doble chapa -1,00mX0,50m-.	Unidad	2	1.062.500	2.125.000
14.16		BARANDAS				
14.16.1		De escaleras de mercado, desde techo undécimo piso + Azotea + hasta nivel de planta baja.	Unidad Medida Global	1	36.666.000	36.666.000
14.16.2		De Escalera de Funcionarios, desde subsuelo 2 hasta planta baja.	Unidad Medida Global	1	1.599.000	1.599.000
15	**72131601-002**	**CARPINTERÍA DE ALUMINIO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.256.407.500**
15.1		SUBSUELO 1				

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

.../...

15.1.1		Puerta Aluminio ALO3 Persiana batiente -0,60mx1,00m-.	Unidad	5	1.312.500	6.562.500
15.2		PLANTA BAJA				
15.2.1		Puerta Aluminio ALO1 fijas y proyección -1,50mx1,20m-.	Unidad	2	4.250.000	8.500.000
15.2.2		Puerta Aluminio ALO2 fijo -0,70mx1,00m-.	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
15.2.3		Puerta Aluminio ALO3 apersianado -0,60mx1,00m-.	Unidad	6	1.312.500	7.875.000
15.3		PRIMER PISO				
15.3.1		Puerta Aluminio ALO1 fijas y proyección -1,50mx1,20m-.	Unidad	4	1.250.000	17.000.000
15.3.2		Puerta Aluminio ALO3 apersianado -0,60mx1,00m-.	Unidad	6	1.312.500	7.875.000
15.4		SEGUNDO PISO				
15.4.1		Puerta Aluminio ALO1 fijas y proyección -1,50mx1,20m-.	Unidad	6	4.250.000	25.500.000
15.4.2		Puerta Aluminio ALO3 apersianado -0,60mx1,00m-.	Unidad	4	1.312.500	5.250.000
15.5		TERCER PISO				
15.5.1		Puerta Aluminio ALO1 fijas y proyección -1,50mx1,20m-.	Unidad	6	1.250.000	25.500.000
15.5.2		Puerta Aluminio ALO3 apersianado -0,60mx1,00m-.	Unidad	1	1.312.500	5.250.000
15.6		CUARTO PISO				
15.6.1		Puerta Aluminio ALO1 fijas y proyección -1,50mx1,20m-.	Unidad	6	4.250.000	25.500.000
15.6.2		Puerta Aluminio ALO3 apersianado -0,60mx1,00m-.	Unidad	4	1.312.500	5.250.000
15.7		QUINTO PISO				
15.7.1		Puerta Aluminio ALO1 fijas y proyección -1,50mx1,20m-.	Unidad	6	1.250.000	25.500.000
15.7.2		Puerta Aluminio ALO3 apersianado -0,60mx1,00m-.	Unidad	4	1.312.500	5.250.000
15.8		SEXTO PISO				
15.8.1		Puerta Aluminio ALO1 fijas y proyección -1,50mx1,20m-.	Unidad	6	4.250.000	25.500.000
15.8.2		Puerta Aluminio ALO3 apersianado -0,60mx1,00m-.	Unidad	1	1.312.500	5.250.000
15.9		SÉPTIMO PISO				
15.9.1		Puerta Aluminio ALO1 fijas y proyección -1,50mx1,20m-.	Unidad	6	4.250.000	25.500.000
15.9.2		Puerta Aluminio ALO3 apersianado -0,60mx1,00m-.	Unidad	4	1.312.500	5.250.000
15.10		OCTAVO PISO				
15.10.1		Puerta Aluminio ALO1 fijas y proyección -1,50mx1,20m-.	Unidad	6	1.250.000	25.500.000
15.10.2		Puerta Aluminio ALO3 apersianado -0,60mx1,00m-.	Unidad	1	1.312.500	5.250.000
15.11		NOVENO PISO				

.../...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

15.11.1		Puerta Aluminio AL01 fijas y proyección -1,50m x 1,20m-.	Unidad	6	4.250.000	25.500.000
15.11.2		Puerta Aluminio AL03 apersianado -0,60m x 1,00m-.	Unidad	4	1.312.500	5.250.000
15.12		DÉCIMO PISO				
15.12.1		Puerta Aluminio AL01 fijas y proyección -1,50m x 1,20m-.	Unidad	6	4.250.000	25.500.000
15.12.2		Puerta Aluminio AL03 apersianado -0,60m x 1,00m-.	Unidad	4	1.312.500	5.250.000
15.13		UNDÉCIMO PISO				
15.13.1		Puerta Aluminio AL01 fijas y proyección -1,50m x 1,20m-.	Unidad	6	4.250.000	25.500.000
15.13.2		Puerta Aluminio AL03 apersianado -0,60m x 1,00m-.	Unidad	4	1.312.500	5.250.000
15.14		PISO AZOTEA				
15.14.1		Puerta Aluminio AL03 apersianado -0,60m x 1,00m-.	Unidad	6	1.312.500	7.875.000
15.15		BARANDAS				
15.15.1		De Protección en doble Altura	Unidad Medida Global	1	6.250.000	6.250.000
15.16		REVESTIDO DE FACHADA EN PLACAS ACM				
15.16.1		Provisión y colocacion de placas de aluminio compuesto (ACM) en modulos de 1,00m x 1,00m. incluye perfileria metalica en fachada para fijacion del material. (Según diseño)	Metros cuadrados	3.114	605.000	1.883.970.000
16	**72131601-002**	**MAMPARAS Y TABIQUES**	**Unidad Medida Global**	**1**		**802.187.500**
16.1		PLANTA BAJA				
16.1.1		Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio templado de 6mm.	Metros cuadrados	9,75	475.000	4.631.250
16.1.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M 2.	Metros cuadrados	100,15	437.500	43.815.625
16.1.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000
16.1.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	Unidad	2	975.000	1.950.000
16.1.5		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M2.	Unidad	2	875.000	1.750.000
16.1.6		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	1	812.500	3.250.000
16.2		PRIMER NIVEL				
16.2.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados	13	475.000	6.175.000
16.2.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M2.	Metros cuadrados	17,7	437.500	7.743.750
16.2.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000
16.2.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	Unidad	2	975.000	1.950.000
16.2.5		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	1	812.500	3.250.000
16.3		SEGUNDO NIVEL				
16.3.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados	20	475.000	9.500.000

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

16.3.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M2.	Metros cuadrados	118.5	137.500	51.843.750
16.3.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000
16.3.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	Unidad	7	975.000	6.825.000
16.3.5		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M2.	Unidad	1	875.000	875.000
16.3.6		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	4	812.500	3.250.000
16.4		TERCER NIVEL				
16.4.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M1.	Metros cuadrados	13	475.000	6.175.000
16.4.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M2.	Metros cuadrados	145.4	137.500	50.497.500
16.4.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000
16.4.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	Unidad	1	975.000	975.000
16.4.5		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M2.	Unidad	6	875.000	5.250.000
16.4.6		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	4	812.500	3.250.000
16.5		CUARTO NIVEL				
16.5.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M1.	Metros cuadrados	21.81	475.000	10.371.000
16.5.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M2.	Metros cuadrados	143.71	137.500	62.873.125
16.5.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000
16.5.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	Unidad	1	975.000	975.000
16.5.5		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M2.	Unidad	7	875.000	6.125.000
16.5.6		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	4	812.500	3.250.000
16.5.7		Mostrador de atención al público 1.20×0,60 h= 2.15 (ver detalle M5)	Metros cuadrados	6.21	1.062.500	6.630.000
16.6		QUINTO NIVEL				
16.6.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M1.	Metros cuadrados	22	475.000	10.450.000
16.6.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M2.	Metros cuadrados	122.5	437.500	53.593.750
16.6.3		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	Unidad	2	975.000	1.950.000
16.6.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M2.	Unidad	6	875.000	5.250.000
16.6.5		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000
16.6.6		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	4	812.500	3.250.000
16.7		SEXTO NIVEL				
16.7.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M1.	Metros cuadrados	15.6	475.000	7.410.000
16.7.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M2.	Metros cuadrados	152	437.500	66.500.000

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

16.7.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M1.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000
16.7.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M2.	Unidad	10	875.000	8.750.000
16.7.5		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	4	812.500	3.250.000
16.8		SÉPTIMO NIVEL				
16.8.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M1.	Metros cuadrados	15.6	475.000	7.410.000
16.8.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M2.	Metros cuadrados	88.5	437.500	38.718.750
16.8.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M1.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000
16.8.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	Unidad	3	975.000	2.925.000
16.8.5		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M2.	Unidad	2	875.000	1.750.000
16.8.6		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	4	812.500	3.250.000
16.9		OCTAVO NIVEL				
16.9.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M1.	Metros cuadrados	19	475.000	9.025.000
16.9.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M2.	Metros cuadrados	100	437.500	13.750.000
16.9.3		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	Unidad	3	975.000	2.925.000
16.9.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M2.	Unidad	2	875.000	1.750.000
16.9.5		Mamparas de placas de melamina Tipo M1.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000
16.9.6		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	4	812.500	3.250.000
16.10		NOVENO NIVEL				
16.10.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M1.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000
16.10.2		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	4	812.500	3.250.000
16.11		DÉCIMO NIVEL				
16.11.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M1.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000
16.11.2		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	4	812.500	3.250.000
16.12		UNDÉCIMO NIVEL				
16.12.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M1.	Metros cuadrados	20	475.000	9.500.000
16.12.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M2.	Metros cuadrados	125.9	437.500	55.081.250
16.12.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M1.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000
16.12.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M2.	Unidad	9	875.000	7.875.000
16.12.5		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	4	812.500	3.250.000
16.13		PARED TABIQUE - NOVENO NIVEL				

...//...

Abg. Andrea Fariña Arrúa
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ..68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

16.13.1		Cerramiento de 10 cm con placas de yeso acartonado de 12.5 mm. a dos caras, a junta tomada, con estructura de perfiles tipo solera de 70 mm y montaje de 69 mm. Sellado de juntas y fijaciones con masa acrílica y cinta de papel micro perforada	Metros cuadrados	121.2	275,000	31.133,000
16.14		PARED TABIQUE - DÉCIMO NIVEL				
16.14.1		Cerramiento de 10 cm con placas de yeso acartonado de 12.5 mm. a dos caras, a junta tomada, con estructura de perfiles tipo solera de 70 mm y montaje de 69 mm. Sellado de juntas y fijaciones con masa acrílica y cinta de papel micro perforada	Metros cuadrados	90,89	275.000	24.994,750
17	**72131601-007**	**CIELORRASO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**599.118.125**
17.1		SUB SUELO 2				
17.1.1		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605m x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	115	162.500	18.687.500
17.2		PLANTA BAJA				
17.2.1		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605m x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	215	162.500	34.937.500
17.2.2		Cielorraso de placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	30	200.000	6.000.000
17.2.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	164	25.000	4.100.000
17.2.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	10	106.250	1.250.000
17.2.5		Cielorraso de placas cementicias de 10mm de espesor a junta tomada.	Metros cuadrados	13	237.500	3.087.500
17.3		PRIMER NIVEL				
17.3.1		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605m x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	232	162.500	37.700.000
17.3.2		Cielorraso de placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	13	200.000	2.600.000
17.3.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	108.3	25.000	2.707.500
17.3.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	12.5	106.250	1.191.375
17.3.5		De placa cementicia esp=10mm	Metros cuadrados	6.7	237.500	1.591.250
17.4		SEGUNDO NIVEL				
17.4.1		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605m x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	240	162.500	39.000.000
17.4.2		Cielorraso de placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	13	200.000	2.600.000
17.4.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	110	25.000	2.750.000
17.4.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	32	106.250	3.400.000
17.5		TERCER NIVEL				
17.5.1		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605m x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	241	162.500	39.162.500
17.5.2		Cielorraso de placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	13	200.000	2.600.000

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ..68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

17.5.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	110	25.000	2.750.000
17.5.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	32	106.250	3.400.000
17.6		CUARTO NIVEL				
17.6.1		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605m x 0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	241	162.500	39.162.500
17.6.2		Cielorraso de placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	13	200.000	2.600.000
17.6.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	110	25.000	2.750.000
17.6.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	32	106.250	3.400.000
17.7		QUINTO NIVEL				
17.7.1		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605m x 0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	241	162.500	39.162.500
17.7.2		Cielorraso de placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	13	200.000	2.600.000
17.7.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	110	25.000	2.750.000
17.7.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	32	106.250	3.400.000
17.8		SEXTO NIVEL				
17.8.1		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605m x 0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	241	162.500	39.162.500
17.8.2		Cielorraso de placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	13	200.000	2.600.000
17.8.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	110	25.000	2.750.000
17.8.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	32	106.250	3.400.000
17.9		SÉPTIMO NIVEL				
17.9.1		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605m x 0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	241	162.500	39.162.500
17.9.2		Cielorraso de placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	13	200.000	2.600.000
17.9.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	110	25.000	2.750.000
17.9.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	32	106.250	3.400.000
17.10		OCTAVO NIVEL				
17.10.1		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605m x 0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	241	162.500	39.162.500
17.10.2		Cielorraso de placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	13	200.000	2.600.000
17.10.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	110	25.000	2.750.000
17.10.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	32	106.250	3.400.000
17.11		NOVENO NIVEL				

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

17.11.1		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	241	162.500	39.162.500
17.11.2		Cielorraso de placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	13	200.000	2.600.000
17.11.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	110	25.000	2.750.000
17.11.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	32	106.250	3.400.000
17.12		DÉCIMO NIVEL				
17.12.1		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	241	162.500	39.162.500
17.12.2		Cielorraso de placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	13	200.000	2.600.000
17.12.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	110	25.000	2.750.000
17.12.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	32	106.250	3.400.000
17.13		UNDÉCIMO NIVEL				
17.13.1		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	241	162.500	39.162.500
17.13.2		Cielorraso de placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	13	200.000	2.600.000
17.13.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	110	25.000	2.750.000
17.13.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	32	106.250	3.400.000
18	**72131601-012**	**PINTURAS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**409.804.000**
18.1		SUBSUELO 2				
18.1.1		Pintura acrílica de paredes interiores	Metros cuadrados	780	22.500	17.550.000
18.1.2		Pintura acrílica de paredes exteriores	Metros cuadrados	41	25.000	1.025.000
18.1.3		De losas y vigas revocadas tipo acrílica.	Metros cuadrados	365	35.000	12.775.000
18.1.4		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	28	30.000	840.000
18.1.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural, sin pintura acrílica.	Metros cuadrados	115	22.500	2.587.500
18.1.6		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	79	32.500	2.567.500
18.1.7		De abertura metálica tipo persiana/reja con esmalte sintético.	Metros cuadrados	20	32.500	650.000
18.1.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	16	27.500	440.000
18.1.9		Pintura sintética en rejas metálicas	Metros cuadrados	125	32.500	4.062.500
18.2		SUBSUELO 1				
18.2.1		Pintura acrílica de paredes interiores	Metros cuadrados	305	22.500	6.862.500
18.2.2		Pintura acrílica de paredes exteriores	Metros cuadrados	41	25.000	1.025.000

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

18.2.3		De losas y vigas revocadas tipo acrílica.	Metros cuadrados	365	35.000	12.775.000
18.2.4		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	28	30.000	840.000
18.2.5		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	13	32.500	422.500
18.2.6		De abertura metálica tipo persiana/reja con esmalte sintético.	Metros cuadrados	46	32.500	1.495.000
18.2.7		De baranda metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	16	32.500	520.000
18.3		PLANTA BAJA				
18.3.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	382	32.500	12.415.000
18.3.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	31	35.000	1.085.000
18.3.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	11	30.000	1.230.000
18.3.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	30	32.500	975.000
18.3.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	215	22.500	4.837.500
18.3.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	91	187.500	17.062.500
18.3.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	13	32.500	422.500
18.3.8		De abertura metálica tipo persiana/reja con esmalte sintético.	Metros cuadrados	16	32.500	520.000
18.3.9		De baranda metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000
18.3.10		De baranda metálicas de Rampa Peatonal con esmalte sintético.	Metro lineal	65	32.500	2.112.500
18.4		PRIMER NIVEL				
18.4.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	320	32.500	10.400.000
18.4.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	20	35.000	700.000
18.4.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	11	30.000	1.230.000
18.4.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	27	32.500	877.500
18.4.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	232	22.500	5.220.000
18.4.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	29.5	187.500	5.531.250
18.4.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4.5	32.500	146.250
18.4.8		De baranda metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000
18.5		SEGUNDO NIVEL				
18.5.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	290	32.500	9.425.000
18.5.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	20	35.000	700.000

...//...

37/113

Abg. Andrea Ferreira Arrúa
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...65....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

18.5.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	11	30.000	1.230.000
18.5.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	19	32.500	617.500
18.5.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605m x 0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	240	22.500	5.400.000
18.5.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	29,5	187.500	5.531.250
18.5.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4,5	32.500	146.250
18.5.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000
18.6		TERCER NIVEL				
18.6.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	290	32.500	9.425.000
18.6.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	20	35.000	700.000
18.6.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	11	30.000	1.230.000
18.6.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	19	32.500	617.500
18.6.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605m x 0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	211	22.500	5.422.500
18.6.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	29,5	187.500	5.531.250
18.6.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4,5	32.500	146.250
18.6.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000
18.7		CUARTO NIVEL				
18.7.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	290	32.500	9.425.000
18.7.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	20	35.000	700.000
18.7.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	11	30.000	1.230.000
18.7.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	19	32.500	617.500
18.7.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605m x 0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	211	22.500	5.422.500
18.7.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	29,5	187.500	5.531.250
18.7.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4,5	32.500	146.250
18.7.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000
18.8		QUINTO NIVEL				
18.8.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	290	32.500	9.425.000
18.8.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	20	35.000	700.000
18.8.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	11	30.000	1.230.000

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° ...68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

18.8.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	19	32.500	617.500
18.8.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9.50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605mx0.605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	241	22.500	5.422.500
18.8.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	29,5	187.500	5.531.250
18.8.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4,5	32.500	146.250
18.8.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000
18.9		SEXTO NIVEL				
18.9.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	290	32.500	9.425.000
18.9.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	20	35.000	700.000
18.9.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000
18.9.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	19	32.500	617.500
18.9.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9.50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	241	22.500	5.422.500
18.9.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	29,5	187.500	5.531.250
18.9.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4,5	32.500	146.250
18.9.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000
18.10		SÉPTIMO NIVEL				
18.10.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	290	32.500	9.425.000
18.10.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	20	35.000	700.000
18.10.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000
18.10.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	19	32.500	617.500
18.10.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9.50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	241	22.500	5.422.500
18.10.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	29,5	187.500	5.531.250
18.10.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4,5	32.500	146.250
18.10.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000
18.11		OCTAVO NIVEL				
18.11.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	290	32.500	9.425.000
18.11.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	20	35.000	700.000
18.11.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	44	30.000	1.230.000

...//...

Abg. Andrea Ferreira Arnole
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68...
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

18.11.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	19	32.500	617.500
18.11.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9.50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605mx0.605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	241	22.500	5.422.500
18.11.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	29.5	187.500	5.531.250
18.11.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4.5	32.500	146.250
18.11.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000
18.12		NOVENO NIVEL				
18.12.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	574.4	32.500	18.668.000
18.12.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	20	35.000	700.000
18.12.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000
18.12.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	19	32.500	617.500
18.12.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	241	22.500	5.422.500
18.12.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	44.5	187.500	8.343.750
18.12.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4.5	32.500	146.250
18.12.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000
18.13		DÉCIMO NIVEL				
18.13.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	471.8	32.500	15.333.500
18.13.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	20	35.000	700.000
18.13.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000
18.13.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	13	32.500	422.500
18.13.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9.50mm de espesor desmontables, en paneles 0.605mx0.605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	241	22.500	5.422.500
18.13.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	49.56	187.500	9.292.500
18.13.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4.5	32.500	146.250
18.13.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000
18.14		UNDÉCIMO NIVEL				
18.14.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	280	32.500	9.125.000
18.14.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	20	35.000	700.000
18.14.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000
18.14.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	19	32.500	617.500

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

18.14.5		De enlorasa placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paredes 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	211	22.500	5.422.500
18.14.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	29,5	187.500	5.531.250
18.14.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4,5	32.500	146.250
18.14.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000
18.15		NIVEL AZOTEA				
18.15.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores.	Metros cuadrados	220	32.500	7.150.000
18.15.2		Pintura acrílica de paredes exteriores.	Metros cuadrados	288	25.000	7.200.000
18.15.3		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	58	35.000	2.030.000
18.15.4		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000
18.15.5		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	9,5	32.500	308.750
18.15.6		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000
19	**72131601-002**	**CRISTALES**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.552.077.500**
19.1		PLANTA BAJA				
19.1.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados	Metros cuadrados	5	500.000	2.500.000
19.1.2		Puerta Vidrio C401 cristal templado - 1,5mx2,30mt-.	Unidad	2	5.125.000	10.250.000
19.1.3		Vidrio crudo de 6mm incoloro en aberturas de aluminio - 1,00mx0,70m -.	Metros cuadrados	1,4	600.000	840.000
19.1.4		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio.	Metros cuadrados	3	687.500	2.062.500
19.2		PRIMER PISO				
19.2.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados	Metros cuadrados	5	500.000	2.500.000
19.2.2		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio	Metros cuadrados	5,6	687.500	3.850.000
19.3		SEGUNDO PISO				
19.3.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados	Metros cuadrados	5	500.000	2.500.000
19.3.2		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio	Metros cuadrados	5,6	687.500	3.850.000
19.4		TERCER PISO				
19.4.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados	Metros cuadrados	5	500.000	2.500.000
19.4.2		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio	Metros cuadrados	5,6	687.500	3.850.000
19.5		CUARTO PISO				
19.5.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados	Metros cuadrados	5	500.000	2.500.000

...//...

Abg. Andrés Ferreira Arnets
Secretario

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68.....

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

.../...

19.5.2		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio	Metros cuadrados	5,6	687.500	3.850.000
19.6		QUINTO PISO				
19.6.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados	Metros cuadrados	5	500.000	2.500.000
19.6.2		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio	Metros cuadrados	5,6	687.500	3.850.000
19.7		SEXTO PISO				
19.7.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados	Metros cuadrados	5	500,000	2.500,000
19.7.2		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio	Metros cuadrados	5,6	687.500	3.850.000
19.8		SÉPTIMO PISO				
19.8.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados	Metros cuadrados	5	500,000	2.500,000
19.8.2		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio	Metros cuadrados	5,6	687,500	3.850,000
19.9		OCTAVO PISO				
19.9.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados	Metros cuadrados	5	500,000	2.500,000
19.9.2		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio	Metros cuadrados	5,6	687,500	3.850,000
19.10		NOVENO PISO				
19.10.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados	Metros cuadrados	5	500,000	2.500,000
19.10.2		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio	Metros cuadrados	5,6	687.500	3.850.000
19.11		DÉCIMO PISO				
19.11.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados	Metros cuadrados	5	500,000	2.500,000
19.11.2		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio	Metros cuadrados	5,6	687,500	3.850,000
19.12		UNDÉCIMO PISO				
19.12.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados	Metros cuadrados	5	500,000	2.500,000
19.12.2		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio	Metros cuadrados	5,6	687,500	3.850,000
19.13		OTROS				
19.13.1		Muro cortina en fachada - estructura perfil de aluminio anodizado color marrón tabaco, cerramiento de vidrios templados de 12 mm (con paños fijos y pivotantes), fijados a la estructura de aluminio con accesorios color marrón tabaco	Metros cuadrados	385	3.625.000	1.395.625.000
19.13.2		Cerramiento techo liviano acceso principal de vidrio armado de 10mm fijos, color a definir en obra - estructura perfil y accesorios de aluminio anodizado color a definir en obra	Metros cuadrados	12	3.125.000	37.500.000
19.13.3		Cerramiento techo liviano patio aire y luz - planta baja - de vidrio armado de 10mm fijos, color a definir en obra - estructura perfil y accesorios de aluminio anodizado color a definir en obra.	Metros cuadrados	5,6	2.625.000	14.700.000
19.13.4		Símbolo Patrio "Escudo Nacional" corpóreo, diámetro externo 1,400m - material chapa metálica, acero inoxidable - adosado al vidrio de la fachada principal	Unidad Medida Global	1	18.750.000	18.750.000
20	**72131601-011**	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL**	**Unidad Medida Global**	**1**		**189.720.954**
20.1		CONEXIÓN AL SISTEMA PÚBLICO				

.../...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

20.1.1		Conexión a la Red Pública	Unidad Medida Global	1	5.625.000	5.625.000
20.1.2		Registro cloacal, doble tapa, 1,00m x 1,00m x 1,70m	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
20.2		COLECTORES CLOACALES EN PLANTA BAJA				
20.2.1		Tubería PVC O 100mm Serie R	Metro lineal	52	32.604	1.695.408
20.2.2		Tubería PVC O 50mm liviano para ventilación	Metro lineal	32	8.896	284.672
20.2.3		Tubería PVC O 75mm liviano para ventilación	Metro lineal	10	21.459	214.590
20.2.4		Caño de Inspección en Tubería PVC O 100mm Serie R	Unidad	6	195.623	1.173.738
20.3		RED CLOACAL INTERNA EN PLANTA BAJA				
20.3.1		Instalación Cloacal de Baño Femenino	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.3.2		Instalación Cloacal de Baño Masculino	Unidad Medida Global	1	2.250.000	2.250.000
20.3.3		Instalación Cloacal de Baño Familiar	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.3.4		Instalación Cloacal de Kitchenette	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.3.5		Sifón metálico cromado para pileta de Kitchenette	Unidad	1	312.500	312.500
20.3.6		Registro de piso con tapa metálica 150mm x 150mm para inspección	Unidad	1	562.500	562.500
20.3.7		Rejilla de piso sifonada (RPS) de PVC 150mm x 150mm	Unidad	4	100.000	400.000
20.3.8		Caja sifonada con tapa metálica ciega de 150mm x 150mm	Unidad	1	37.500	37.500
20.3.9		Desengrasador PVC de O250mm	Unidad	1	78.000	78.000
20.3.10		Accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
20.4		RED CLOACAL INTERNA EN PRIMER NIVEL				
20.4.1		Instalación Cloacal de Baño Femenino	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.4.2		Instalación Cloacal de Baño Masculino	Unidad Medida Global	1	2.250.000	2.250.000
20.4.3		Instalación Cloacal de Baño Familiar	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.4.4		Instalación Cloacal de Kitchenette	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.4.5		Tubería PVC O 100mm Serie R	Metro lineal	20	32.604	652.080
20.4.6		Tubería PVC O 50mm liviano para ventilación	Metro lineal	12	8.896	106.752
20.4.7		Tubería PVC O 75mm liviano para ventilación	Metro lineal	10	21.459	214.590
20.4.8		Caño de Inspección en Tubería PVC O 100mm Serie R	Unidad	4	195.623	782.492

...//...

Abg. Andrea Ferreira Arrúa
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

20.1.9		Rejilla de piso sifonada (RPS) de PVC 150mm x 150mm	Unidad	1	100,000	100,000
20.1.10		Registro de piso con tapa metálica 150mm x 150mm para inspección	Unidad	1	562,500	562,500
20.1.11		Sifón metálico cromado para pileta de kitchenette	Unidad	1	312,500	312,500
20.1.12		Caja sifonada con tapa metálica ciega de 150mm x 150mm	Unidad	1	37,500	37,500
20.1.13		Desengrasador de PVC de Ø250mm	Unidad	1	78,000	78,000
20.1.14		Accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	Unidad Medida Global	1	2,500,000	2,500,000
20.5		RED CLOACAL INTERNA EN SEGUNDO NIVEL				
20.5.1		Instalación Cloacal de Baño Femenino	Unidad Medida Global	1	2,000,000	2,000,000
20.5.2		Instalación Cloacal de Baño Masculino	Unidad Medida Global	1	2,250,000	2,250,000
20.5.3		Instalación Cloacal de Baño Familiar	Unidad Medida Global	1	2,000,000	2,000,000
20.5.4		Instalación Cloacal de Kitchenette	Unidad Medida Global	1	2,000,000	2,000,000
20.5.5		Tubería PVC Ø100mm Serie R	Metro lineal	20	32,601	652,020
20.5.6		Tubería PVC Ø50mm liviano para ventilación	Metro lineal	12	8,896	106,752
20.5.7		Tubería PVC Ø75mm liviano para ventilación	Metro lineal	10	21,159	211,590
20.5.8		Caño de Inspección en Tubería PVC Ø100mm Serie R	Unidad	1	195,623	782,492
20.5.9		Rejilla de piso sifonada (RPS) de PVC 150mm x 150mm	Unidad	1	100,000	400,000
20.5.10		Registro de piso con tapa metálica 150mm x 150mm para inspección	Unidad	1	562,500	562,500
20.5.11		Sifón metálico cromado para pileta de Kitchenette	Unidad	4	312,500	312,500
20.5.12		Caja sifonada con tapa metálica ciega de 150mm x 150mm	Unidad	1	37,500	37,500
20.5.13		Desengrasador de PVC Ø250mm	Unidad	1	78,000	78,000
20.5.14		Accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	Unidad Medida Global	1	2,500,000	2,500,000
20.6		RED CLOACAL INTERNA EN TERCER NIVEL				
20.6.1		Instalación Cloacal de Baño Femenino	Unidad Medida Global	1	2,000,000	2,000,000
20.6.2		Instalación Cloacal de Baño Masculino	Unidad Medida Global	1	2,250,000	2,250,000
20.6.3		Instalación Cloacal de Baño Familiar	Unidad Medida Global	1	2,000,000	2,000,000
20.6.4		Instalación Cloacal de Kitchenette	Unidad Medida Global	1	2,000,000	2,000,000

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

20.6.5		Tubería PVC O100mm Serie R	Metro lineal	20	32.604	652.080
20.6.6		Tubería PVC O50mm liviano para ventilación	Metro lineal	12	8.896	106.752
20.6.7		Tubería PVC O75mm liviano para ventilación	Metro lineal	10	21.459	214.590
20.6.8		Caño de Inspección en Tubería PVC O100mm Serie R	Unidad	4	195.623	782.492
20.6.9		Rejilla de piso sifonada (RPS) de PVC 150mmx150mm	Unidad	4	100.000	400.000
20.6.10		Registro de piso con tapa metálica 150mmx150mm para inspección	Unidad	1	562.500	562.500
20.6.11		Sifón metálico cromado para pileta de Kitchenette	Unidad	1	312.500	312.500
20.6.12		Caja sifonada con tapa metálica ciega de 150mmx150mm	Unidad	1	37.500	37.500
20.6.13		Desengrasador PVC O250mm	Unidad	1	78.000	78.000
20.6.14		Accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
20.7		RED CLOACAL INTERNA EN CUARTO NIVEL				
20.7.1		Instalación Cloacal de Baño Femenino	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.7.2		Instalación Cloacal de Baño Masculino	Unidad Medida Global	1	2.250.000	2.250.000
20.7.3		Instalación Cloacal de Baño Familiar	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.7.4		Instalación Cloacal de Kitchenette	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.7.5		Tubería PVC O100mm Serie R	Metro lineal	20	32.604	652.080
20.7.6		Tubería PVC O50mm liviano para ventilación	Metro lineal	12	8.896	106.752
20.7.7		Tubería PVC O75mm liviano para ventilación	Metro lineal	10	21.459	214.590
20.7.8		Caño de Inspección en Tubería PVC O100mm Serie R	Unidad	4	195.623	782.492
20.7.9		Rejilla de piso sifonada (RPS) de PVC 150mmx150mm	Unidad	4	100.000	400.000
20.7.10		Registro de piso con tapa metálica 150mmx150mm para inspección	Unidad	1	562.500	562.500
20.7.11		Sifón metálico cromado para pileta de Kitchenette	Unidad	1	312.500	312.500
20.7.12		Caja sifonada con tapa metálica ciega de 150mmx150mm	Unidad	1	37.500	37.500
20.7.13		Desengrasador PVC O250mm	Unidad	1	78.000	78.000
20.7.14		Accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
20.8		RED CLOACAL INTERNA EN QUINTO NIVEL				
20.8.1		Instalación Cloacal de Baño Femenino	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000

...//...

Abg. Andrea Saguier Jimale
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

20.8.2		Instalación Cloacal de Baño Masculino	Unidad Medida Global	1	2.250.000	2.250.000
20.8.3		Instalación Cloacal de Baño Familiar	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.8.4		Instalación Cloacal de Kitchenette	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.8.5		Tubería PVC O100mm Serie R	Metro lineal	20	32.604	652.080
20.8.6		Tubería PVC O50mm liviano para ventilación	Metro lineal	12	8.896	106.752
20.8.7		Tubería PVC O75mm liviano para ventilación	Metro lineal	10	21.459	214.590
20.8.8		Caño de Inspección en Tubería PVC O100mm Serie R	Unidad	4	195.623	782.492
20.8.9		Rejilla de piso sifonada (RPS) de PVC 150mmx150mm	Unidad	1	100.000	100.000
20.8.10		Registro de piso con tapa metálica 150mmx150mm para inspección	Unidad	1	562.500	562.500
20.8.11		Sifón metálico cromado para pileta de Kitchenette	Unidad	1	312.500	312.500
20.8.12		Caja sifonada con tapa metálica ciega de 150mmx150mm	Unidad	1	37.500	37.500
20.8.13		Desengrasador PVC O250mm	Unidad	1	78.000	78.000
20.8.14		Accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
20.9		RED CLOACAL EXTERNA EN SEXTO NIVEL				
20.9.1		Instalación Cloacal de Baño Femenino	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.9.2		Instalación Cloacal de Baño Masculino	Unidad Medida Global	1	2.250.000	2.250.000
20.9.3		Instalación Cloacal de Baño Familiar	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.9.4		Instalación Cloacal de Kitchenette	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.9.5		Tubería PVC O100mm Serie R	Metro lineal	20	32.604	652.080
20.9.6		Tubería PVC O50mm liviano para ventilación	Metro lineal	12	8.896	106.752
20.9.7		Tubería PVC O75mm liviano para ventilación	Metro lineal	10	21.459	214.590
20.9.8		Caño de Inspección en Tubería PVC O100mm Serie R	Unidad	4	195.623	782.492
20.9.9		Rejilla de piso sifonada (RPS) de PVC 150mmx150mm	Unidad	4	100.000	400.000
20.9.10		Registro de piso con tapa metálica 150mmx150mm para inspección	Unidad	1	562.500	562.500
20.9.11		Sifón metálico cromado para pileta de Kitchenette	Unidad	1	312.500	312.500
20.9.12		Caja sifonada con tapa metálica ciega de 150mmx150mm	Unidad	1	37.500	37.500

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

20.9.13		Desengrasador PVC Ø250mm	Unidad	1	78.000	78.000
20.9.14		Accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
20.10		RED CLOACAL INTERNA EN SÉPTIMO NIVEL				
20.10.1		Instalación Cloacal de Baño Femenino	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.10.2		Instalación Cloacal de Baño Masculino	Unidad Medida Global	1	2.250.000	2.250.000
20.10.3		Instalación Cloacal de Baño Familiar	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.10.4		Instalación Cloacal de Kitchenette	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.10.5		Tubería PVC Ø100mm Serie R	Metro lineal	20	32.604	652.080
20.10.6		Tubería PVC Ø50mm liviano para ventilación	Metro lineal	12	8.896	106.752
20.10.7		Tubería PVC Ø75mm liviano para ventilación	Metro lineal	10	21.459	214.590
20.10.8		Caño de Inspección en Tubería PVC Ø100mm Serie R	Unidad	4	195.623	782.492
20.10.9		Rejilla de piso sifonada (RPS) de PVC 150mmx150mm	Unidad	1	100.000	100.000
20.10.10		Registro de piso con tapa metálica 150mmx150mm para inspección	Unidad	1	362.500	362.500
20.10.11		Sifón metálico cromado para pileta de Kitchenette	Unidad	1	312.500	312.500
20.10.12		Caja sifonada con tapa metálica ciega de 150mmx150mm	Unidad	1	37.500	37.500
20.10.13		Desengrasador PVC Ø250mm	Unidad	1	78.000	78.000
20.10.14		Accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
20.11		RED CLOACAL INTERNA EN OCTAVO NIVEL				
20.11.1		Instalación Cloacal de Baño Femenino	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.11.2		Instalación Cloacal de Baño Masculino	Unidad Medida Global	1	2.250.000	2.250.000
20.11.3		Instalación Cloacal de Baño Familiar	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.11.4		Instalación Cloacal de Kitchenette	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.11.5		Tubería PVC Ø100mm Serie R	Metro lineal	20	32.604	652.080
20.11.6		Tubería PVC Ø50mm liviano para ventilación	Metro lineal	12	8.896	106.752
20.11.7		Tubería PVC Ø75mm liviano para ventilación	Metro lineal	10	21.459	214.590
20.11.8		Caño de Inspección en Tubería PVC Ø100 Serie R	Unidad	4	195.623	782.492
20.11.9		Rejilla de piso sifonada (RPS) de PVC 150mmx150mm	Unidad	4	100.000	400.000

...//...

47/113

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68...

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

20.11.10		Registro de piso con tapa metálica 150mmx150mm para inspección	Unidad	1	562.500	562.500
20.11.11		Sifón metálico cromado para pileta de Kitchenette	Unidad	1	312.500	312.500
20.11.12		Caja sifonada con tapa metálica ciega de 150mmx150mm	Unidad	1	37.500	37.500
20.11.13		Desengrasador PVC O250mm	Unidad	1	78.000	78.000
20.11.14		Accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	Unidad Medida Global	1	2.500,000	2.500,000
20.12		RED CLOACAL INTERNA EN NOVENO NIVEL				
20.12.1		Instalación Cloacal de Baño Femenino	Unidad Medida Global	1	2.000,000	2.000,000
20.12.2		Instalación Cloacal de Baño Masculino	Unidad Medida Global	1	2.250,000	2.250,000
20.12.3		Instalación Cloacal de Baño Familiar	Unidad Medida Global	1	2.000,000	2.000,000
20.12.4		Instalación Cloacal de Kitchenette	Unidad Medida Global	1	2.000,000	2.000,000
20.12.5		Tubería PVC O100mm Serie R	Metro lineal	20	32.604	652.080
20.12.6		Tubería PVC O50mm liviano para ventilación	Metro lineal	12	8.896	106.752
20.12.7		Tubería PVC O75mm liviano para ventilación	Metro lineal	10	21.159	211.590
20.12.8		Caño de Inspección en Tubería PVC O100mm Serie R	Unidad	4	195.623	782.492
20.12.9		Rejilla de piso sifonada (RPS) de PVC 150mmx150mm	Unidad	1	100.000	100.000
20.12.10		Registro de piso con tapa metálica 150mmx150mm para inspección	Unidad	1	562.500	562.500
20.12.11		Sifón metálico cromado para pileta de Kitchenette	Unidad	1	312.500	312.500
20.12.12		Caja sifonada con tapa metálica ciega de 150mmx150mm	Unidad	1	37.500	37.500
20.12.13		Desengrasador PVC O250mm	Unidad	1	78.000	78.000
20.12.14		Accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	Unidad Medida Global	1	2.500,000	2.500,000
20.13		RED CLOACAL INTERNA EN DÉCIMO NIVEL				
20.13.1		Instalación Cloacal de Baño Femenino	Unidad Medida Global	1	2.000,000	2.000,000
20.13.2		Instalación Cloacal de Baño Masculino	Unidad Medida Global	1	2.250,000	2.250,000
20.13.3		Instalación Cloacal de Baño Familiar	Unidad Medida Global	1	2.000,000	2.000,000
20.13.4		Instalación Cloacal de Kitchenette	Unidad Medida Global	1	2.000,000	2.000,000
20.13.5		Tubería PVC O100mm Serie R	Metro lineal	20	32.604	652.080
20.13.6		Tubería PVC O50mm liviano para ventilación	Metro lineal	12	8.896	106.752

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

20.13.7		Tubería PVC Ø75mm liviano para ventilación	Metro lineal	10	21.459	214.590
20.13.8		Caño de Inspección en Tubería PVC Ø100mm Serie R	Unidad	4	195.623	782.492
20.13.9		Rejilla de piso sifonada (RPS) de PVC 150mmx150mm	Unidad	4	100.000	400.000
20.13.10		Registro de piso con tapa metálica 150mmx150mm para inspección	Unidad	1	562.500	562.500
20.13.11		Sifón metálico cromado para pileta de Kitchenette	Unidad	1	312.500	312.500
20.13.12		Caja sifonada con tapa metálica ciega de 150mmx150mm	Unidad	1	37.500	37.500
20.13.13		Desengrasador PVC Ø250mm	Unidad	1	78.000	78.000
20.13.14		Accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
20.14		RED CLOACAL INTERNA EN UNDÉCIMO NIVEL				
20.14.1		Instalación Cloacal de Baño Femenino	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.14.2		Instalación Cloacal de Baño Masculino	Unidad Medida Global	1	2.250.000	2.250.000
20.14.3		Instalación Cloacal de Baño Familiar	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.14.4		Instalación Cloacal de Kitchenette	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
20.14.5		Tubería PVC Ø100mm,Serie R	Metro lineal	20	32.604	652.080
20.14.6		Tubería PVC Ø50mm liviano para ventilación	Metro lineal	12	8.896	106.752
20.14.7		Tubería PVC Ø75mm liviano para ventilación	Metro lineal	10	21.459	214.590
20.14.8		Caño de Inspección en Tubería PVC Ø100mm Serie R	Unidad	4	195.623	782.492
20.14.9		Rejilla de piso sifonada (RPS) de PVC 150mmx150mm	Unidad	4	100.000	400.000
20.14.10		Registro de piso con tapa metálica 150mmx150mm para inspección	Unidad	1	562.500	562.500
20.14.11		Sifón metálico cromado para pileta de kitchenette	Unidad	1	312.500	312.500
20.14.12		Caja sifonada con tapa metálica ciega de 150mmx150mm	Unidad	1	37.500	37.500
20.14.13		Desengrasador PVC Ø250mm	Unidad	1	78.000	78.000
20.14.14		Accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
20.15		COLUMNAS DE BAJADA Y CAÑOS DE VENTILACIÓN				
20.15.1		Cañería bajada desagüe cloacal PVC diam.=100 mm - en ductos montantes del 11mo piso a planta baja - Serie R	Metro lineal	180	32.604	5.868.720
20.15.2		Cañería colgante desagüe cloacal PVC diam.=100 mm - en techo de 1er. subsuelo - Serie R	Metro lineal	18	32.604	586.872
20.15.3		Cañería columna de ventilación diam.=75mm - liviano -	Metro lineal	100	21.459	2.145.900

...//...

Abg. Andrea Ferreira Arrúa
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

20.15.4		Sujeción de caños con abrazaderas metálicas	Unidad Medida Global	1	3.125.000	3.125.000
20.15.5		Accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
21	**72131601-002**	**INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE**	**Unidad Medida Global**	**1**		**285.787.151**
21.1		ENTRADA DESDE LA RED DE ESSAP A TANQUE INFERIOR				
21.1.1		Conexión a la red pública	Unidad Medida Global	1	6.875.000	6.875.000
21.1.2		Acometida con tubería PVC de 2"	Unidad Medida Global	1	5.625.000	5.625.000
21.1.3		Registro de paso, llave esclusa y accesorios	Unidad Medida Global	1	1.375.000	1.375.000
21.1.4		Filtro de agua y accesorios.	Unidad Medida Global	1	3.125.000	3.125.000
21.2		TUBERÍAS DE SUCCIÓN Y VENTILACIÓN EN TANQUE INFERIOR				
21.2.1		Válvula de corte de 2" con flotador para la entrada de agua	Unidad	2	312.500	625.000
21.2.2		Tuberías de ventilación del tanque inferior en caño galvanizado	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
21.2.3		Tuberías de caño galvanizado de Ø 2" para succión del tanque inferior	Unidad Medida Global	1	2.075.915	2.075.915
21.2.4		Válvulas esféricas de media vuelta, válvula de pie tipo a "Clapeta", accesorios galvanizados y otros materiales	Unidad Medida Global	1	726.563	726.563
21.3		TUBERÍAS DE IMPULSIÓN AL TANQUE SUPERIOR				
21.3.1		Tuberías de caño galvanizado de Ø 2"	Metro lineal	100	56.250	5.625.000
21.3.2		Válvulas esféricas de media vuelta, accesorios galvanizados y otros materiales	Unidad Medida Global	1	2.095.379	2.095.379
21.4		BOMBAS DE IMPULSIÓN AL TANQUE SUPERIOR				
21.4.1		Bomba eléctrica trifásica de impulsión al tanque superior; accesorios.	Unidad	2	8.937.500	17.875.000
21.4.2		Guarda Motor Bomba eléctrica trifásica de impulsión	Unidad	2	1.875.000	3.750.000
21.5		BARRILETES EN TANQUE SUPERIOR PARA AGUA DE INCENDIO Y DE CONSUMO				
21.5.1		Tuberías de caño galvanizado para barrilete de agua para consumo, extinción de incendios, limpieza, ventilación y rebose	Unidad Medida Global	1	7.500.000	7.500.000
21.5.2		Llaves esclusa, válvulas y accesorios galvanizados	Unidad Medida Global	1	9.375.000	9.375.000
21.6		RED DE DISTRIBUCIÓN SUPERIOR HASTA COLUMNAS DE BAJADA DE AGUA				
21.6.1		Tuberías PVC soldable de la red de distribución superior, desde el barrilete a los montantes del agua de consumo	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
21.6.2		Llaves esclusa, válvulas y accesorios para tuberías de la red superior, desde el barrilete a las montantes	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

21.7		COLUMNAS DE BAJADA DE AGUA EN LAS MONTANTES				
21.7.1		Tuberías PVC - PBA 01" (10kg/cm2) incluye soportes metálicos, llaves de pasos, accesorios.	Metro lineal	51	68.750	3.506.250
21.7.2		Tuberías PVC - PBA 03" (10kg/cm2) incluye soportes metálicos, llaves de pasos, accesorios.	Metro lineal	15	56.250	2.531.250
21.7.3		Tuberías PVC - PBA 02 1/2" (10kg/cm2) incluye soportes metálicos, llaves de pasos, accesorios.	Metro lineal	36	43.750	1.575.000
21.7.4		Tuberías PVC - PBA 02" (10kg/cm2) incluye soportes metálicos, llaves de pasos, accesorios.	Metro lineal	30	31.250	937.500
21.7.5		Tuberías PVC - PBA 01" (10kg/cm2) incluye soportes metálicos, llaves de pasos, accesorios.	Metro lineal	24	18.750	450.000
21.7.6		Válvula de Retención 1"	Unidad	1	500.000	500.000
21.7.7		Válvula de Retención 3"	Unidad	1	312.500	312.500
21.7.8		Válvula de Retención 2 1/2"	Unidad	1	150.000	150.000
21.7.9		Válvula de Retención 2"	Unidad	1	100.000	100.000
21.8		RED INTERNA DE AGUA EN SUBSUELO 2				
21.8.1		Tuberías PVC - PBA 3/4" (10kg/m2) incluye soportes metálicos, accesorios.	Metro lineal	35	173.426	6.069.910
21.8.2		Llave de paso 3/1"	Unidad	2	85.926	171.852
21.8.3		Canilla cromada pico-manguera de 3/4". Incluye revestimiento de protección con azulejos en casos de canillas interiores embutidas en muros, o la construcción de registros con tapa metálica y candado para los exteriores.	Unidad	2	125.000	250.000
21.9		RED INTERNA DE AGUA EN SUBSUELO 1				
21.9.1		Tuberías PVC - PBA 3/4" (10kg/m2) incluye soportes metálicos, accesorios.	Metro lineal	23	173.426	3.988.798
21.9.2		Llave de paso 3/4"	Unidad	1	85.926	85.926
21.9.3		Canilla cromada pico-manguera de 3/4". Incluye revestimiento de protección con azulejos en casos de canillas interiores embutidas en muros, o la construcción de registros con tapa metálica y candado para los exteriores.	Unidad	1	125.000	125.000
21.10		RED INTERNA DE AGUA EN PLANTA BAJA				
21.10.1		Instalación para baño familiar	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000
21.10.2		Instalación para baño masculino	Unidad Medida Global	1	3.250.000	3.250.000
21.10.3		Instalación para baño femenino	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
21.10.4		Instalación para pileta de lavar en kitchinette	Unidad	1	1.351.250	1.351.250
21.10.5		Tuberías PVC - PBA 3/4" (10kg/m2) incluye soportes metálicos, accesorios.	Metro lineal	10	173.426	1.734.260
21.10.6		Tuberías PVC - PBA 1/2" (10kg/m2) incluye soportes metálicos, accesorios.	Metro lineal	11	121.100	1.693.400
21.10.7		Canilla cromada pico-manguera de 3/4". Incluye revestimiento de protección con azulejos en casos de canillas interiores embutidas en muros, o la construcción de registros con tapa metálica y candado para los exteriores.	Unidad	2	125.000	250.000

...//...

Abg. Andrea Ferreira Arnoldi
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....

(Continuación)

Asunción, 23 de marzo de 2023.-

...//...

21.10.8		Llave de paso tipo esclusa 2"	Unidad	1	375.000	1.500.000
21.10.9		Llave de paso tipo esclusa 1 1/4"	Unidad	6	275.000	1.650.000
21.10.10		Llave de paso tipo esclusa 3/4"	Unidad	3	225.000	675.000
21.10.11		Llave de paso tipo esclusa 1/2"	Unidad	3	187.500	562.500
21.11		RED DE AGUA EN PRIMER NIVEL				
21.11.1		Instalación para baño familiar	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000
21.11.2		Instalación para baño masculino	Unidad Medida Global	1	3.250.000	3.250.000
21.11.3		Instalación para baño femenino	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
21.11.4		Instalación para pileta de lavar en kitchenette	Unidad	1	1.351.250	1.351.250
21.11.5		Tuberías PVC - PBA 2" (10kg/m2) incluye soportes metálicos, accesorios.	Metro lineal	21	31.250	656.250
21.11.6		Canilla cromada pico-manguera de 3/4". Incluye revestimiento de protección con azulejos en casos de canillas interiores embutidas en muros, o la construcción de registros con tapa metálica y candado para los exteriores.	Unidad	2	125.000	250.000
21.11.7		Llave de paso tipo esclusa 2"	Unidad	1	375.000	1.500.000
21.11.8		Llave de paso tipo esclusa 1 1/4"	Unidad	6	275.000	1.650.000
21.11.9		Llave de paso tipo esclusa 3/4"	Unidad	3	225.000	675.000
21.11.10		Llave de paso tipo esclusa 1/2"	Unidad	3	187.500	562.500
21.12		RED DE AGUA EN SEGUNDO NIVEL				
21.12.1		Instalación para baño familiar	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000
21.12.2		Instalación para baño masculino	Unidad Medida Global	1	3.250.000	3.250.000
21.12.3		Instalación para baño femenino	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
21.12.4		Instalación para pileta de lavar en kitchenette	Unidad	1	1.351.250	1.351.250
21.12.5		Tuberías PVC - PBA 2" (10kg/m2) incluye soportes metálicos, accesorios.	Metro lineal	21	31.250	656.250
21.12.6		Canilla cromada pico-manguera de 3/4". Incluye revestimiento de protección con azulejos en casos de canillas interiores embutidas en muros, o la construcción de registros con tapa metálica y candado para los exteriores.	Unidad	2	125.000	250.000
21.12.7		Llave de paso tipo esclusa 2"	Unidad	4	375.000	1.500.000
21.12.8		Llave de paso tipo esclusa 1 1/4"	Unidad	6	275.000	1.650.000
21.12.9		Llave de paso tipo esclusa 3/4"	Unidad	3	225.000	675.000
21.12.10		Llave de paso tipo esclusa 1/2"	Unidad	3	187.500	562.500

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

.../...

21.13		RED DE AGUA EN TERCER NIVEL				
21.13.1		Instalación para baño familiar	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000
21.13.2		Instalación para baño masculino	Unidad Medida Global	1	3.250.000	3.250.000
21.13.3		Instalación para baño femenino	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
21.13.4		Instalación para pileta de lavar en kitchinette	Unidad	1	1.351.250	1.351.250
21.13.5		Tuberías PVC - PBA 2" (10kg/m2) incluye soportes metálicos, accesorios.	Metro lineal	21	31.250	656.250
21.13.6		Canilla cromada pico-manguera de 3/4". Incluye revestimiento de protección con azulejos en casos de canillas interiores embutidas en muros, o la construcción de registros con tapa metálica y candado para los exteriores.	Unidad	2	125.000	250.000
21.13.7		Llave de paso tipo esclusa 2"	Unidad	4	375.000	1.500.000
21.13.8		Llave de paso tipo esclusa 1 1/1"	Unidad	6	275.000	1.650.000
21.13.9		Llave de paso tipo esclusa 3/1"	Unidad	3	225.000	675.000
21.13.10		Llave de paso tipo esclusa 1/2"	Unidad	3	187.500	562.500
21.14		RED DE AGUA EN CUARTO NIVEL				
21.14.1		Instalación para baño familiar	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000
21.14.2		Instalación para baño masculino	Unidad Medida Global	1	3.250.000	3.250.000
21.14.3		Instalación para baño femenino	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
21.14.4		Instalación para pileta de lavar en Kitchenette	Unidad	1	1.351.250	1.351.250
21.14.5		Tuberías PVC - PBA 2" (10kg/m2) incluye soportes metálicos, accesorios.	Metro lineal	21	31.250	656.250
21.14.6		Canilla cromada pico-manguera de 3/4". Incluye revestimiento de protección con azulejos en casos de canillas interiores embutidas en muros, o la construcción de registros con tapa metálica y candado para los exteriores.	Unidad	2	125.000	250.000
21.14.7		Llave de paso tipo esclusa 2"	Unidad	4	375.000	1.500.000
21.14.8		Llave de paso tipo esclusa 1 1/1"	Unidad	6	275.000	1.650.000
21.14.9		Llave de paso tipo esclusa 3/1"	Unidad	3	225.000	675.000
21.14.10		Llave de paso tipo esclusa 1/2"	Unidad	3	187.500	562.500
21.15		RED DE AGUA EN QUINTO NIVEL				
21.15.1		Instalación para baño familiar	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000
21.15.2		Instalación para baño masculino	Unidad Medida Global	1	3.250.000	3.250.000
21.15.3		Instalación para baño femenino	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000

.../...

Abg. Antonia Ferreira Acosta
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...60....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

.../...

21.15.4		Instalación para pileta lavar en kitchenette	Unidad	1	1.351.250	1.351.250
21.15.5		Tuberías PVC - PBA 2" (10kg/m2) incluye soportes metálicos, accesorios.	Metro lineal	21	31.250	656.250
21.15.6		Canilla cromada pico-manguera de 3/4". Incluye revestimiento de protección con azulejos en casos de canillas interiores embutidas en muros, o la construcción de registros con tapa metálica y candado para los exteriores.	Unidad	2	125.000	250.000
21.15.7		Llave de paso tipo esclusa 2"	Unidad	4	375.000	1.500.000
21.15.8		Llave de paso tipo esclusa 1 1/4"	Unidad	6	275.000	1.650.000
21.15.9		Llave de paso tipo esclusa 3/4"	Unidad	3	225.000	675.000
21.15.10		Llave de paso tipo esclusa 1/2"	Unidad	3	187.500	562.500
21.16		RED DE AGUA EN SEXTO NIVEL				
21.16.1		Instalación para baño familiar	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000
21.16.2		Instalación para baño masculino	Unidad Medida Global	1	3.250.000	3.250.000
21.16.3		Instalación para baño femenino	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
21.16.4		Instalación para pileta de lavar en kitchenette	Unidad	1	1.351.250	1.351.250
21.16.5		Tuberías PVC - PBA 2" (10kg/m2) incluye soportes metálicos, accesorios.	Metro lineal	21	31.250	656.250
21.16.6		Canilla cromada pico-manguera de 3/4". Incluye revestimiento de protección con azulejos en casos de canillas interiores embutidas en muros, o la construcción de registros con tapa metálica y candado para los exteriores.	Unidad	2	125.000	250.000
21.16.7		Llave de paso tipo esclusa 2"	Unidad	4	375.000	1.500.000
21.16.8		Llave de paso tipo esclusa 1 1/4"	Unidad	6	275.000	1.650.000
21.16.9		Llave de paso tipo esclusa 3/4"	Unidad	3	225.000	675.000
21.16.10		Llave de paso tipo esclusa 1/2"	Unidad	3	187.500	562.500
21.17		RED DE AGUA EN SÉPTIMO PISO				
21.17.1		Instalación para baño familiar	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000
21.17.2		Instalación para baño masculino	Unidad Medida Global	1	3.250.000	3.250.000
21.17.3		Instalación para baño femenino	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
21.17.4		Instalación para pileta de lavar en Kitchenette	Unidad	1	1.351.250	1.351.250
21.17.5		Tuberías PVC - PBA 2" (10kg/m2) incluye soportes metálicos, accesorios, etc. -	Metro lineal	21	31.250	656.250
21.17.6		Canilla cromada pico-manguera de 3/4". Incluye revestimiento de protección con azulejos en casos de canillas interiores embutidas en muros, o la construcción de registros con tapa metálica y candado para los exteriores.	Unidad	2	125.000	250.000

.../...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

21.17.7		Llave de paso tipo esclusa 2"	Unidad	4	375.000	1.500.000
21.17.8		Llave de paso tipo esclusa 1 1/4"	Unidad	6	275.000	1.650.000
21.17.9		Llave de paso tipo esclusa 3/4"	Unidad	3	225.000	675.000
21.17.10		Llave de paso tipo esclusa 1/2"	Unidad	3	187.500	562.500
21.18		RED DE AGUA EN OCTAVO PISO				
21.18.1		Instalación para baño familiar	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000
21.18.2		Instalación para baño masculino	Unidad Medida Global	1	3.250.000	3.250.000
21.18.3		Instalación para baño femenino	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
21.18.4		Instalación para pileta de lavar en Kitchenette	Unidad	1	1.351.250	1.351.250
21.18.5		Tuberías PVC - PBA 2" (10kg/m2) incluye soportes metálicos, accesorios.	Metro lineal	21	31.250	656.250
21.18.6		Canilla cromada pico-manguera de 3/4". Incluye revestimiento de protección con azulejos en casos de canillas interiores embutidas en muros, o la construcción de registros con tapa metálica y candado para los exteriores.	Unidad	2	125.000	250.000
21.18.7		Llave de paso tipo esclusa 2"	Unidad	4	375.000	1.500.000
21.18.8		Llave de paso tipo esclusa 1 1/4"	Unidad	6	275.000	1.650.000
21.18.9		Llave de paso tipo esclusa 3/4"	Unidad	3	225.000	675.000
21.18.10		Llave de paso tipo esclusa 1/2"	Unidad	3	187.500	562.500
21.19		RED DE AGUA EN NOVENO PISO				
21.19.1		Instalación para baño familiar	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000
21.19.2		Instalación para baño masculino	Unidad Medida Global	1	3.250.000	3.250.000
21.19.3		Instalación para baño femenino	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
21.19.4		Instalación para pileta de lavar en Kitchenette	Unidad	1	1.351.250	1.351.250
21.19.5		Canilla cromada pico-manguera de 3/4". Incluye revestimiento de protección con azulejos en casos de canillas interiores embutidas en muros, o la construcción de registros con tapa metálica y candado para los exteriores.	Unidad	2	125.000	250.000
21.19.6		Tuberías PVC - PBA 2" (10kg/m2) incluye soportes metálicos, accesorios.	Metro lineal	21	31.250	656.250
21.19.7		Llave de paso tipo esclusa 2"	Unidad	4	375.000	1.500.000
21.19.8		Llave de paso tipo esclusa 1 1/4"	Unidad	6	275.000	1.650.000
21.19.9		Llave de paso tipo esclusa 3/4"	Unidad	3	225.000	675.000
21.19.10		Llave de paso tipo esclusa 1/2"	Unidad	3	187.500	562.500

...//...

Abg. Andrea Ferreira Arnold
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción, 27 de mar 20 de 2023.-

...//...

21.20		RED DE AGUA EN DÉCIMO PISO				
21.20.1		Instalación para baño familiar	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000
21.20.2		Instalación para baño masculino	Unidad Medida Global	1	3.250.000	3.250.000
21.20.3		Instalación para baño femenino	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
21.20.4		Instalación para pileta de lavar en Kitchenette	Unidad	1	1.351.250	1.351.250
21.20.5		Tuberías PVC - PBA 2" (10kg/m2) incluye soportes metálicos, accesorios.	Metro lineal	21	31.250	656.250
21.20.6		Canilla cromada pico-manguera de 3/4". Incluye revestimiento de protección con azulejos en casos de canillas interiores embutidas en muros, o la construcción de registros con tapa metálica y candado para los exteriores.	Unidad	2	125.000	250.000
21.20.7		Llave de paso tipo esclusa 2"	Unidad	4	375.000	1.500.000
21.20.8		Llave de paso tipo esclusa 1 1/4"	Unidad	6	275.000	1.650.000
21.20.9		Llave de paso tipo esclusa 3/4"	Unidad	3	225.000	675.000
21.20.10		Llave de paso tipo esclusa 1/2"	Unidad	3	187.500	562.500
21.21		RED DE AGUA EN UNDÉCIMO PISO				
21.21.1		Instalación para baño familiar	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000
21.21.2		Instalación para baño masculino	Unidad Medida Global	1	3.250.000	3.250.000
21.21.3		Instalación para baño femenino	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
21.21.4		Instalación para pileta de lavar en kitchenette	Unidad	1	1.351.250	1.351.250
21.21.5		Tuberías PVC - PBA 2" (10kg/m2) incluye soportes metálicos, accesorios.	Metro lineal	21	31.250	656.250
21.21.6		Canilla cromada pico-manguera de 3/4". Incluye revestimiento de protección con azulejos en casos de canillas interiores embutidas en muros, o la construcción de registros con tapa metálica y candado para los exteriores.	Unidad	2	125.000	250.000
21.21.7		Llave de paso tipo esclusa 2"	Unidad	4	375.000	1.500.000
21.21.8		Llave de paso tipo esclusa 1 1/4"	Unidad	6	275.000	1.650.000
21.21.9		Llave de paso tipo esclusa 3/4"	Unidad	3	225.000	675.000
21.21.10		Llave de paso tipo esclusa 1/2"	Unidad	3	187.500	562.500
21.22		RED DE AGUA EN PISO AZOTEA				
21.22.1		Tuberías PVC - PBA 3/4" (10kg/m2) incluye soportes metálicos, accesorios.	Metro lineal	18	173.126	3.121.668
21.22.2		Canilla cromada pico-manguera de 3/4". Incluye revestimiento de protección con azulejos en casos de canillas interiores embutidas en muros, o la construcción de registros con tapa metálica y candado para los exteriores.	Unidad	2	125.000	250.000

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

.../...

21.22.3		Llave de paso tipo esclusa 3/4"	Unidad	2	225.000	450.000
22	**72131601-011**	**ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**223.063.888**
22.1		PLANTA BAJA				
22.1.1		Inodoro con válvula de descarga anti vandalismo y tapa acolchada	Unidad	5	738.081	3.690.405
22.1.2		Mesada de granito natural con 2 Bachas de loza embutidas, con dos griferías "antivandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	Unidad	2	1.536.840	3.073.680
22.1.3		Mingitorio sifonado con grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	2	531.904	1.063.808
22.1.4		Lavatorio sin pedestal y grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	1	950.460	950.460
22.1.5		Expendedor de jabón líquido	Unidad	3	198.673	596.019
22.1.6		Portarrollos de embutir	Unidad	5	55.025	275.125
22.1.7		Canilla cromada pico manguera de 1/2"	Unidad	5	137.200	686.000
22.1.8		Percha metálica cromada	Unidad	7	33.181	232.288
22.1.9		Apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos	Unidad	1	897.429	897.429
22.1.10		Mesada y pollera de granito natural con bacha de acero inoxidable, grifería de pared con pico móvil, sifón cromado y desagüe	Unidad	1	472.960	472.960
22.1.11		Seca manos eléctrico.	Unidad	3	1.215.000	3.645.000
22.1.12		Cambiador de polietileno empotrable y abatible. Largo 89.5cm. Alto 10cm y ancho 50cm.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
22.2		PRIMER NIVEL				
22.2.1		Inodoro con válvula de descarga anti vandalismo y tapa acolchada	Unidad	5	738.081	3.690.405
22.2.2		Mesada de granito natural con 2 Bachas de loza embutidas, con dos griferías "antivandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	Unidad	2	1.536.840	3.073.680
22.2.3		Mingitorio sifonado con grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	2	531.904	1.063.808
22.2.4		Lavatorio sin pedestal y grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	1	950.460	950.460
22.2.5		Expendedor de jabón líquido	Unidad	3	198.673	596.019
22.2.6		Portarrollos de embutir	Unidad	5	55.025	275.125
22.2.7		Canilla cromada pico manguera de 1/2"	Unidad	1	137.200	518.800
22.2.8		Percha metálica cromada	Unidad	7	33.181	232.288
22.2.9		Apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos	Unidad	1	897.429	897.429
22.2.10		Mesada y pollera de granito natural con bacha de acero inoxidable, grifería de pared con pico móvil, sifón cromado y desagüe	Unidad	1	472.960	472.960
22.2.11		Seca manos eléctricos.	Unidad	3	1.215.000	3.645.000

.../...

57/113

Abg. Andrea Ferreira Arrúa
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....

(Continuación)

Asunción, 27 de mar 20 de 2023.-

.../...

22.2.12		Cambiador de polietileno empotrable y abatible. Largo 89,5cm. Alto 10cm y ancho 50cm.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
22.3		SEGUNDO NIVEL				
22.3.1		Inodoro con válvula de descarga anti vandalismo y tapa acolchada	Unidad	5	738.081	3.690.405
22.3.2		Mesada de granito natural con 2 Bachas de loza embutidas, con dos griferías "antivandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	Unidad	2	1.536.840	3.073.680
22.3.3		Mingitorio sifonado con grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	2	531.904	1.063.808
22.3.4		Lavatorio sin pedestal y grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	1	950.460	950.460
22.3.5		Expendedor de jabón líquido	Unidad	3	198.673	596.019
22.3.6		Portarrollos de embutir	Unidad	5	55.025	275.125
22.3.7		Canilla cromada pico manguera de 1/2"	Unidad	1	137.200	518.800
22.3.8		Percha metálica cromada	Unidad	7	33.181	232.288
22.3.9		Apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos	Unidad	1	897.429	897.429
22.3.10		Mesada y pollera de granito natural con bacha de acero inoxidable, grifería de pared con pico móvil, sifón cromado y desagüe	Unidad	1	472.960	472.960
22.3.11		Seca manos eléctricos.	Unidad	3	1.215.000	3.645.000
22.3.12		Cambiador de polietileno empotrable y abatible. Largo 89,5cm. Alto 10cm y ancho 50cm.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
22.4		TERCER NIVEL				
22.4.1		Inodoro con válvula de descarga anti vandalismo y tapa acolchada	Unidad	5	738.081	3.690.405
22.4.2		Mesada de granito natural con 2 Bachas de loza embutidas, con dos griferías "antivandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	Unidad	2	1.536.840	3.073.680
22.4.3		Mingitorio sifonado con grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	2	531.904	1.063.808
22.4.4		Lavatorio sin pedestal y grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	1	950.460	950.460
22.4.5		Expendedor de jabón líquido	Unidad	3	198.673	596.019
22.4.6		Portarrollos de embutir	Unidad	5	55.025	275.125
22.4.7		Canilla cromada pico manguera de 1/2"	Unidad	1	137.200	518.800
22.4.8		Percha metálica cromada	Unidad	7	33.181	232.288
22.4.9		Apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos	Unidad	1	897.429	897.429
22.4.10		Mesada y pollera de granito natural con bacha de acero inoxidable, grifería de pared con pico móvil, sifón cromado y desagüe	Unidad	1	472.960	472.960
22.4.11		Seca manos eléctricos.	Unidad	3	1.215.000	3.645.000

.../...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

22.4.12		Cambiador de polietileno empotrable y abatible. Largo 89.5cm. Alto 10cm y ancho 50cm.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
22.5		CUARTO NIVEL				
22.5.1		Inodoro con válvula de descarga anti vandalismo y tapa acolchada	Unidad	5	738.081	3.690.405
22.5.2		Mesada de granito natural con 2 Bachas de loza embutidas, con dos griferías "antivandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	Unidad	2	1.536.840	3.073.680
22.5.3		Mingitorio sifonado con grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	2	531.904	1.063.808
22.5.4		Lavatorio sin pedestal y grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	1	950.460	950.460
22.5.5		Expendedor de jabón líquido	Unidad	3	198.673	596.019
22.5.6		Portarrollos de embutir	Unidad	5	55.025	275.125
22.5.7		Canilla cromada pico manguera de 1/2"	Unidad	4	137.200	548.800
22.5.8		Percha metálica cromada	Unidad	7	33.184	232.288
22.5.9		Apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos	Unidad	1	897.429	897.429
22.5.10		Mesada y pollera de granito natural con bacha de acero inoxidable, grifería de pared con pico móvil, sifón cromado y desagüe	Unidad	1	472.960	472.960
22.5.11		Seca manos eléctricos.	Unidad	3	1.215.000	3.645.000
22.5.12		Cambiador de polietileno empotrable y abatible. Largo 89.5cm. Alto 10cm y ancho 50cm.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
22.6		QUINTO NIVEL				
22.6.1		Inodoro con válvula de descarga anti vandalismo y tapa acolchada	Unidad	5	738.081	3.690.405
22.6.2		Mesada de granito natural con 2 Bachas de loza embutidas, con dos griferías "antivandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	Unidad	2	1.536.840	3.073.680
22.6.3		Mingitorio sifonado con grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	2	531.904	1.063.808
22.6.4		Lavatorio sin pedestal y grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	1	950.460	950.460
22.6.5		Expendedor de jabón líquido	Unidad	3	198.673	596.019
22.6.6		Portarrollos de embutir	Unidad	5	55.025	275.125
22.6.7		Canilla cromada pico manguera de 1/2"	Unidad	4	137.200	548.800
22.6.8		Percha metálica cromada	Unidad	7	33.184	232.288
22.6.9		Apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos	Unidad	1	897.429	897.429
22.6.10		Mesada y pollera de granito natural con bacha de acero inoxidable, grifería de pared con pico móvil, sifón cromado y desagüe	Unidad	1	472.960	472.960
22.6.11		Seca manos eléctricos.	Unidad	3	1.215.000	3.645.000
22.6.12		Cambiador de polietileno empotrable y abatible. Largo 89.5cm. Alto 10cm y ancho 50cm.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....
(Continuación)
Asunción, 27 de mar 20 de 2023.-

...//...

22.7		SEXTO NIVEL				
22.7.1		Inodoro con válvula de descarga anti vandalismo y tapa acolchada	Unidad	5	738.081	3.690.405
22.7.2		Mesada de granito natural con 2 Bachas de loza embutidas, con dos griferías "antivandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	Unidad	2	1.536.840	3.073.680
22.7.3		Mingitorio sifonado con grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	2	531.904	1.063.808
22.7.4		Lavatorio sin pedestal y grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	1	950.460	950.460
22.7.5		Expendedor de jabón líquido	Unidad	3	198.673	596.019
22.7.6		Portarrollos de embutir	Unidad	5	55.025	275.125
22.7.7		Canilla cromada pico manguera de 1/2"	Unidad	1	137.200	548.800
22.7.8		Percha metálica cromada	Unidad	7	33.184	232.288
22.7.9		Apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos	Unidad	1	897.129	897.129
22.7.10		Mesada y pollera de granito natural con bacha de acero inoxidable, grifería de pared con pico móvil, sifón cromado y desagüe	Unidad	1	472.960	472.960
22.7.11		Seca manos eléctricos.	Unidad	3	1.215.000	3.645.000
22.7.12		Cambiador de polietileno empotrable y abatible. Largo 89,5cm. Alto 10cm y ancho 50cm.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
22.8		SÉPTIMO NIVEL				
22.8.1		Inodoro con válvula de descarga anti vandalismo y tapa acolchada	Unidad	5	738.081	3.690.405
22.8.2		Mesada de granito natural con 2 Bachas de loza embutidas, con dos griferías "antivandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	Unidad	2	1.536.840	3.073.680
22.8.3		Mingitorio sifonado con grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	2	531.904	1.063.808
22.8.4		Lavatorio sin pedestal y grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	1	950.460	950.460
22.8.5		Expendedor de jabón líquido	Unidad	3	198.673	596.019
22.8.6		Portarrollos de embutir	Unidad	5	55.025	275.125
22.8.7		Canilla cromada pico manguera de 1/2"	Unidad	1	137.200	548.800
22.8.8		Percha metálica cromada	Unidad	7	33.184	232.288
22.8.9		Apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos	Unidad	1	897.129	897.129
22.8.10		Mesada y pollera de granito natural con bacha de acero inoxidable, grifería de pared con pico móvil, sifón cromado y desagüe	Unidad	1	472.960	472.960
22.8.11		Seca manos eléctricos.	Unidad	3	1.215.000	3.645.000
22.8.12		Cambiador de polietileno empotrable y abatible. Largo 89,5cm. Alto 10cm y ancho 50cm.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
22.9		OCTAVO NIVEL				

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° 68
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

22.9.1		Inodoro con válvula de descarga anti vandalismo y tapa acolchada	Unidad	5	738.081	3.690.405
22.9.2		Mesada de granito natural con 2 Bachas de loza embutidas, con dos griferías "antivandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	Unidad	2	1.536.840	3.073.680
22.9.3		Mingitorio sifonado con grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	2	531.904	1.063.808
22.9.4		Lavatorio sin pedestal y grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	1	950.460	950.460
22.9.5		Expendedor de jabón líquido	Unidad	3	198.673	596.019
22.9.6		Portarrollos de embutir	Unidad	5	55.025	275.125
22.9.7		Canilla cromada pico manguera de 1/2"	Unidad	4	137.200	548.800
22.9.8		Percha metálica cromada	Unidad	7	33.184	232.288
22.9.9		Apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos	Unidad	1	897.429	897.429
22.9.10		Mesada y pollera de granito natural con bacha de acero inoxidable, grifería de pared con pico móvil, sifón cromado y desagüe	Unidad	1	472.960	472.960
22.9.11		Seca manos eléctricos.	Unidad	3	1.215.000	3.645.000
22.9.12		Cambiador de polietileno empotrable y abatible. Largo 89.5cm. Alto 10cm y ancho 50cm.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
22.10		NOVENO NIVEL				
22.10.1		Inodoro con válvula de descarga anti vandalismo y tapa acolchada	Unidad	5	738.081	3.690.405
22.10.2		Mesada de granito natural con 2 Bachas de loza embutidas, con dos griferías "antivandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	Unidad	2	1.536.840	3.073.680
22.10.3		Mingitorio sifonado con grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	2	531.904	1.063.808
22.10.4		Lavatorio sin pedestal y grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	1	950.460	950.460
22.10.5		Expendedor de jabón líquido	Unidad	3	198.673	596.019
22.10.6		Portarrollos de embutir	Unidad	5	55.025	275.125
22.10.7		Canilla cromada pico manguera de 1/2"	Unidad	4	137.200	548.800
22.10.8		Percha metálica cromada	Unidad	7	33.184	232.288
22.10.9		Apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos	Unidad	1	897.429	897.429
22.10.10		Mesada y pollera de granito natural con bacha de acero inoxidable, grifería de pared con pico móvil, sifón cromado y desagüe	Unidad	1	472.960	472.960
22.10.11		Seca manos eléctricos.	Unidad	3	1.215.000	3.645.000
22.10.12		Cambiador de polietileno empotrable y abatible. Largo 89.5cm. Alto 10cm y ancho 50cm.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
22.11		DÉCIMO NIVEL				
22.11.1		Inodoro con válvula de descarga anti vandalismo y tapa acolchada	Unidad	5	738.081	3.690.405

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armela
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68...
(Continuación)
Asunción, 27 de mar 20 de 2023.-

...//...

22.11.2		Mesada de granito natural con 2 Bachas de loza embutidas, con dos griferías "antivandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	Unidad	2	1.536.840	3.073.680
22.11.3		Mingitorio sifonado con grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	2	531.904	1.063.808
22.11.4		Lavatorio sin pedestal y grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	1	950.160	950.160
22.11.5		Expendedor de jabón líquido	Unidad	3	198.673	596.019
22.11.6		Portarrollos de embutir	Unidad	5	55.025	275.125
22.11.7		Canilla cromada pico manguera de 1/2"	Unidad	1	137.200	548.800
22.11.8		Percha metálica cromada	Unidad	7	33.184	232.288
22.11.9		Apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos	Unidad	1	897.429	897.429
22.11.10		Mesada y pollera de granito natural con bacha de acero inoxidable, grifería de pared con pico móvil, sifón cromado y desagüe	Unidad	1	172.960	172.960
22.11.11		Seca manos eléctricos.	Unidad	3	1.215.000	3.645.000
22.11.12		Cambiador de polietileno empotrable y abatible. Largo 89,5cm, Alto 10cm y ancho 50cm.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
22.12		UNDÉCIMO NIVEL				
22.12.1		Inodoro con válvula de descarga anti vandalismo y tapa acolchada	Unidad	5	738.081	3.690.405
22.12.2		Mesada de granito natural con 2 Bachas de loza embutidas, con dos griferías "antivandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	Unidad	2	1.536.840	3.073.680
22.12.3		Mingitorio sifonado con grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	2	531.904	1.063.808
22.12.4		Lavatorio sin pedestal y grifería "antivandálico con válvula automática"	Unidad	1	950.160	950.160
22.12.5		Expendedor de jabón líquido	Unidad	3	198.673	596.019
22.12.6		Portarrollos de embutir	Unidad	5	55.025	275.125
22.12.7		Canilla cromada pico manguera de 1/2"	Unidad	1	137.200	548.800
22.12.8		Percha metálica cromada	Unidad	7	33.184	232.288
22.12.9		Apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos	Unidad	1	897.429	897.429
22.12.10		Mesada y pollera de granito natural con bacha de acero inoxidable, grifería de pared con pico móvil, sifón cromado y desagüe	Unidad	1	172.960	172.960
22.12.11		Seca manos eléctricos.	Unidad	3	1.215.000	3.645.000
22.12.12		Cambiador de polietileno empotrable y abatible. Largo 89,5cm, Alto 10cm y ancho 50cm.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
22.13		NIVEL AZOTEA				
22.13.1		Canilla cromada pico manguera de 3/4".	Unidad	2	262.500	525.000
22.14		SUB SUELO 2 Y 1				

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

22.11.1		Canilla cromada pico manguera de 3/4" en subsuelo 2	Unidad	2	262.500	525.000
22.11.2		Canilla cromada pico manguera de 3/4" en subsuelo 1	Unidad	2	262.500	525.000
23	**72131601-002**	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL**	**Unidad Medida Global**	**1**		**59.872.624**
23.1		AZOTEA Y TECHO SALA MAQUINAS Y ESCALERA				
23.1.1		Provisión e instalación de boquetas de chapa con rejillas metálicas 10cmx10cm en azoteas.	Unidad	6	437.500	2.625.000
23.1.2		Cañería bajada PVC diam.=100 mm. serie R y accesorios - de techo sala máquinas, escalera a azotea -	Metro lineal	14	32.604	456.456
23.1.3		Tubería serie R para desagüe colgante en techo PVC diam.=100mm. accesorios, con soportes metálicos.	Metro lineal	34	32.604	1.108.536
23.2		CAÑERÍAS DE BAJADA				
23.2.1		Cañería bajada PVC diam. =100 mm - en ductos montantes del 1 Uno pasa a planta baja -. Serie R y accesorios	Metro lineal	250	32.604	8.151.000
23.2.2		Sujeción de las bajadas a los muros	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
23.2.3		Conexión curva reforzada a 90°, en la salida de las cañerías de bajada a los registros y Bloque de H° de 60cmx60cm. para empotramiento de la conexión	Unidad Medida Global	1	7.500.000	7.500.000
23.3		REGISTROS, CAÑERÍAS Y COLECTORAS - PLANTA BAJA				
23.3.1		Tubería serie R para desagüe colgante en techo PVC diam.=100mm. accesorios, con soportes metálicos.	Metro lineal	130	32.604	4.238.520
23.3.2		Registro de H°A° y rejilla de planchuelas metálicas de 0,10mx0,10m	Unidad	3	750.000	2.250.000
23.4		REGISTROS, CAÑERÍAS Y COLECTORAS - SUBSUELO 1				
23.4.1		Tubería serie R para desagüe colgante en techo PVC diam.=100mm. accesorios, con soportes metálicos.	Metro lineal	35	32.604	1.141.140
23.4.2		Registro de H°A° y rejilla de planchuelas metálicas de 0,40mx0,40m	Unidad	4	750.000	3.000.000
23.4.3		Registro de H°A° y rejilla tipo piso abierto continuo 0,40mx3.00m con tapa rejilla continua de planchuelas metálicas. - en rampa acceso vehicular -	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
23.5		REGISTROS, CAÑERIAS Y COLECTORAS - SUBSUELO 2				
23.5.1		Tubería serie R para desagüe colgante en techo PVC diam=100mm. accesorios, con soportes metálicos.	Metro lineal	35	32.604	1.141.140
23.5.2		Registro de H°A° y rejilla de planchuelas metálicas de 0,40mx0,40m	Unidad	4	750.000	3.000.000
23.6		REGISTROS, CAÑERÍAS Y COLECTORAS				
23.6.1		Sistema de impulsión - motobombas, guarda motor, cañerías de interconexión PVC/PBA., accesorios, sistema de parada y arranque automáticos, flotadores, llaves de paso. - (Desagüe Pluvial Subsuelo 1)	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
23.6.2		Cañería impulsión desagüe colgante en techo PVC diam.=100mm. (Desagüe Pluvial Subsuelo 1)	Metro lineal	8	32.604	260.832
23.6.3		Válvulas esféricas de media vuelta, accesorios galvanizados y otros materiales (Desagüe Pluvial Subsuelo 1)	Unidad Medida Global	1	15.000.000	15.000.000
24	**72131601-001**	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.977.204.611**
24.1		PUESTO DE MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN				

...//...

Abg. Andrea Patricia Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

21.1.1		Descargador de sobretensión	Unidad	3	718.750	2.156.250
21.1.2		Seccionador Fusible	Unidad	3	690.000	2.070.000
21.1.3		Terminal p/ intemperie p/50mm2 (Malla)	Unidad	3	718.750	2.156.250
21.1.4		Caño de Acero Galvanizado Ø3"	Metro lineal	6	897.813	5.386.878
21.1.5		Curva de Acero Galvanizado Ø3"	Unidad	1	26.875	26.875
21.1.6		Registro de mampostería 60cmx60cmx80cm	Unidad	2	825.000	1.650.000
21.1.7		Puesta a tierra	Unidad Medida Global	1	815.000	815.000
21.2		PUESTO DE TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN				
21.2.1		Caño de Plástico Ø 100mm	Metro lineal	30	68.750	2.062.500
21.2.2		Conductor de Cu.- Aislación 25 KV - 50 mm2	Metro lineal	99	152.500	13.725.000
21.2.3		Puesta a tierra	Unidad Medida Global	1	815.000	815.000
21.2.4		Transformador de Pedestal (Padmounted) 1.500 KVA - 23/0.38 - 0.22KV	Unidad	1	246.000.000	246.000.000
21.2.5		Accesorios	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
21.3		TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO GENERAL NORMAL (TGN)				
21.3.1		Tablero metálico modular autoportante 2000mmx900mmx100mm con ranuras de ventilación - 1 puerta. Pintura epóxica electrostática RAL7032.	Unidad	1	15.500.000	15.500.000
21.3.2		Alimentación de Tablero General desde el PD. 6(3x300+1x240) XYY+1x95mm2	Unidad Medida Global	1	30.969.300	30.969.300
21.3.3		Barras de Cu. Pintadas	Unidad Medida Global	1	8.250.000	8.250.000
21.3.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	1.075.000	1.075.000
21.3.5		Disyuntor 3X2.500 A Regulable, c/bobina de disparo	Unidad	1	35.065.625	35.065.625
21.3.6		Disyuntor 3X1.600 A. Regulable	Unidad	1	20.937.500	20.937.500
21.3.7		Disyuntor 3X1.200 A. Regulable	Unidad	1	13.600.000	13.600.000
21.3.8		Disyuntor 3X80 A.	Unidad	2	642.500	1.285.000
21.3.9		Disyuntor 3X50 A.	Unidad	13	302.344	3.930.472
21.3.10		Disyuntor 3X40 A.	Unidad	1	302.344	302.344
21.3.11		Disyuntor 3X32 A.	Unidad	2	302.311	604.688
21.3.12		Voltímetro escala 0 - 500V	Unidad	1	300.625	300.625
21.3.13		Amperímetro escala 0 - 2500A	Unidad	1	300.625	300.625

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

.../...

24.3.11		Llave selectora voltimétrica	Unidad	1	275.000	275.000
24.3.15		Llave selectora amperométrica	Unidad	1	275.000	275.000
24.3.16		Transformador de corriente 800/5 A	Unidad	3	237.500	712.500
24.3.17		Lámpara p/señalización color rojo	Unidad	3	28.125	84.375
24.3.18		Descargador p/B.T.	Unidad	8	525.000	4.200.000
24.3.19		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	2.250.000	2.250.000
24.4		TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL SUB SUELO 2 - Luces y Tomas				
24.4.1		Tablero metálico 1600mm x 600mm x 150mm de embutir - 1 puerta	Unidad	1	1.012.500	1.012.500
24.4.2		Alimentación desde Tablero General (4x10) NYY+1x6mm2	Unidad Medida Global	1	76.875	76.875
24.4.3		Barras de Cu. Pintadas	Unidad Medida Global	1	412.500	412.500
24.4.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
24.4.5		Disyuntor 3X32 A.	Unidad	1	300.625	300.625
24.4.6		Disyuntor diferencial 1x25A 30mA	Unidad	1	533.750	533.750
24.4.7		Disyuntor 1X16A.	Unidad	5	93.913	469.565
24.4.8		Disyuntor 1X10A.	Unidad	3	93.913	281.739
24.4.9		Descargador p/B.T.	Unidad	4	525.000	2.100.000
24.4.10		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000
24.5		TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL SUB SUELO 1 - Luces y Tomas				
24.5.1		Tablero metálico 1600mm x 600mm x 150mm de embutir - 1 puerta	Unidad	1	1.012.500	1.012.500
24.5.2		Alimentación desde Tablero General (4x10) NYY+1x6mm2	Unidad Medida Global	1	79.375	79.375
24.5.3		Barras de Cu. Pintadas	Unidad Medida Global	1	412.500	412.500
24.5.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
24.5.5		Disyuntor 3X32 A.	Unidad	1	300.625	300.625
24.5.6		Disyuntor diferencial 1x25A 30mA	Unidad	1	533.750	533.750
24.5.7		Disyuntor 1X16A.	Unidad	3	93.913	281.739
24.5.8		Disyuntor 1X10A.	Unidad	3	93.913	281.739
24.5.9		Descargador p/B.T.	Unidad	4	525.000	2.100.000

.../...

65/113

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

24.5.10		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000
24.6		TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL PLANTA BAJA - Luces y Tomas				
24.6.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	1.809.250	1.809.250
24.6.2		Alimentación desde Tablero General (1x10) NYY+1x4mm2	Unidad Medida Global	1	3.065,625	3.065,625
24.6.3		Barras de CU. Pintadas	Unidad Medida Global	1	602.500	602.500
24.6.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
24.6.5		Disyuntor 3X50 A.	Unidad	1	302.311	302.311
24.6.6		Disyuntor diferencial 4x25A 30mA	Unidad	1	533.750	533.750
24.6.7		Disyuntor 1X16A.	Unidad	9	93.913	845.217
24.6.8		Disyuntor 1X10A.	Unidad	7	93.913	657.391
24.6.9		Descargador p/BT.	Unidad	1	525.000	2.400,000
24.6.10		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000
24.7		TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL PRIMER PISO - Luces y Tomas				
24.7.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	1.809.250	1.809.250
24.7.2		Alimentación desde Tablero General (1x10) NYY+1x4mm2	Unidad Medida Global	1	1.270.000	1.270.000
24.7.3		Barras de CU. Pintadas	Unidad Medida Global	1	602.500	602.500
24.7.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
24.7.5		Disyuntor 3X50 A.	Unidad	1	302.311	302.311
24.7.6		Disyuntor diferencial 4x25A 30mA	Unidad	1	533.750	533.750
24.7.7		Disyuntor 1X20 A.	Unidad	2	93.913	187.826
24.7.8		Disyuntor 1X16A.	Unidad	10	93.913	939.130
24.7.9		Disyuntor 1X10A.	Unidad	7	93.913	657.391
24.7.10		Descargador p/BT.	Unidad	1	525.000	2.100,000
24.7.11		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000
24.8		TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL SEGUNDO PISO - Luces y Tomas				
24.8.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	1.809.250	1.809.250

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

24.8.2		Alimentación desde Tablero General (4x10) NYY+1x4mm2	Unidad Medida Global	1	1.587.500	1.587.500
24.8.3		Barras de Cu . Pintadas	Unidad Medida Global	1	602.500	602.500
24.8.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
24.8.5		Disyuntor 3X50 A.	Unidad	1	302.344	302.344
24.8.6		Disyuntor diferencial 4x25 A 30mA	Unidad	1	533.750	533.750
24.8.7		Disyuntor 1X20A.	Unidad	1	93.913	93.913
24.8.8		Disyuntor 1X16A.	Unidad	9	93.913	845.217
24.8.9		Disyuntor 1X10A.	Unidad	6	93.913	563.478
24.8.10		Descargador p/B.T.	Unidad	4	525.000	2.100.000
24.8.11		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000
24.9		TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL TERCER PISO - Luces y Tomas				
24.9.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	1.809.250	1.809.250
24.9.2		Alimentación desde Tablero General (4x10) NYY+1x4mm2	Unidad Medida Global	1	1.905.000	1.905.000
24.9.3		Barras de Cu . Pintadas	Unidad Medida Global	1	602.500	602.500
24.9.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
24.9.5		Disyuntor 3X50 A.	Unidad	1	302.344	302.344
24.9.6		Disyuntor diferencial 4x25A 30mA	Unidad	1	533.750	533.750
24.9.7		Disyuntor 1X20A.	Unidad	1	93.913	93.913
24.9.8		Disyuntor 1X16A.	Unidad	10	93.913	939.130
24.9.9		Disyuntor 1X10A.	Unidad	7	93.913	657.391
24.9.10		Descargador p/B.T.	Unidad	1	525.000	2.100.000
24.9.11		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000
24.10		TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL CUARTO PISO - Luces y Tomas				
24.10.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	1.809.250	1.809.250
24.10.2		Alimentación desde Tablero General (4x10) NYY+1x4mm2	Unidad Medida Global	1	2.222.500	2.222.500
24.10.3		Barras de Cu . Pintadas	Unidad Medida Global	1	602.500	602.500

...//...

Abog. Andrea Ferreira Arnold
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

.../...

21.10.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
21.10.5		Disyuntor 3X50 A.	Unidad	1	302.311	302.311
24.10.6		Disyuntor diferencial 4x25A 30m A	Unidad	1	533.750	533.750
21.10.7		Disyuntor 1X20A.	Unidad	1	93.913	93.913
24.10.8		Disyuntor 1X16A.	Unidad	10	93.913	939.130
21.10.9		Disyuntor 1X10 A.	Unidad	7	93.913	657.391
21.10.10		Descargador p/B.T.	Unidad	1	525.0001	2.400,000
21.10.11		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000
21.11		TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL QUINTO PISO - Luces y Tomas				
21.11.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	1.809.250	1.809.250
24.11.2		Alimentación desde Tablero General (1x10) NYY+1x4mm2	Unidad Medida Global	1	2.340,000	2.340,000
21.11.3		Barras de CU. Pintadas	Unidad Medida Global	1	602.500	602.500
24.11.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
21.11.5		Disyuntor 3X50 A.	Unidad	1	302.311	302.311
21.11.6		Disyuntor diferencial 4x25A 30m A	Unidad	1	533.750	533.750
24.11.7		Disyuntor 1X20A.	Unidad	1	93.913	93.913
24.11.8		Disyuntor 1X16A.	Unidad	8	93.913	751.304
21.11.9		Disyuntor 1X10A.	Unidad	7	93.913	657.391
24.11.10		Descargador p/B.T.	Unidad	1	525.1001	2.400,1001
21.11.11		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	275.000	275.1001
21.12		TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL SEXTO PISO - Luces y Tomas				
24.12.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	1.809.250	1.809.250
24.12.2		Alimentación desde Tablero General (1x10) NYY+1x4mm2	Unidad Medida Global	1	2.857.500	2.857.500
24.12.3		Barras de CU. Pintadas	Unidad Medida Global	1	602.500	602.500
21.12.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
24.12.5		Disyuntor 3X50 A.	Unidad	1	302.311	302.311

.../...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

24.12.6		Disyuntor diferencial 1x25 A 30mA	Unidad	1	533.750	533.750
24.12.7		Disyuntor 1X20A.	Unidad	1	93.913	93.913
24.12.8		Disyuntor 1X16A.	Unidad	10	93.913	939.130
24.12.9		Disyuntor 1X10A.	Unidad	10	93.913	939.130
24.12.10		Descargador p/B.T.	Unidad	4	525.000	2.100.000
24.12.11		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000
24.13		TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL SÉPTIMO PISO - Luces y Tomas				
24.13.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	1.809.250	1.809.250
24.13.2		Alimentación desde Tablero General (4x10) NYY + 1x4mm2	Unidad Medida Global	1	3.175.000	3.175.000
24.13.3		Barras de CU. Pintadas	Unidad Medida Global	1	602.500	602.500
24.13.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
24.13.5		Disyuntor 3X50 A.	Unidad	1	302.344	302.344
24.13.6		Disyuntor diferencial 1x25 A 30mA	Unidad	1	533.750	533.750
24.13.7		Disyuntor 1X20A.	Unidad	1	93.913	93.913
24.13.8		Disyuntor 1X16A.	Unidad	10	93.913	939.130
24.13.9		Disyuntor 1X10A.	Unidad	10	93.913	939.130
24.13.10		Descargador p/B.T.	Unidad	4	525.000	2.100.000
24.13.11		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000
24.14		TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL OCTAVO PISO - Luces y Tomas				
24.14.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	1.809.250	1.809.250
24.14.2		Alimentación desde Tablero General (4X10) NYY + 1x4mm2	Unidad Medida Global	1	3.492.500	3.492.500
24.14.3		Barras de CU. Pintadas	Unidad Medida Global	1	602.500	602.500
24.14.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
24.14.5		Disyuntor 3X50 A.	Unidad	1	302.344	302.344
24.14.6		Disyuntor diferencial 1x25 A 30mA	Unidad	1	533.750	533.750
24.14.7		Disyuntor 1X20A.	Unidad	1	93.913	93.913

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

24.14.8		Disyuntor 1X30 A.	Unidad	9	93.913	845.217
24.14.9		Disyuntor 1X10 A.	Unidad	7	93.913	657.391
24.14.10		Descargador p/B.T.	Unidad	4	525.000	2.100.000
24.14.11		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000
24.15		TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL NOVENO PISO - Luces y Tomas				
24.15.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	1.809.250	1.809.250
24.15.2		Alimentación desde Tablero General (1x10) NYY+1x1mm2	Unidad Medida Global	1	1.127.500	1.127.500
24.15.3		Barras de CU . Pintadas	Unidad Medida Global	1	602.500	602.500
24.15.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
24.15.5		Disyuntor 3X50 A.	Unidad	1	302.344	302.344
24.15.6		Disyuntor diferencial 4x25A 30mA	Unidad	1	533.750	533.750
24.15.7		Disyuntor 1X20 A.	Unidad	1	93.913	93.913
24.15.8		Disyuntor 1X16A.	Unidad	8	93.913	751.301
24.15.9		Disyuntor 1X10 A.	Unidad	6	93.913	563.478
24.15.10		Descargador p/B.T.	Unidad	1	525.000	2.100.000
24.15.11		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000
24.16		TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL DÉCIMO PISO - Luces y Tomas				
24.16.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	1.809.250	1.809.250
24.16.2		Alimentación desde Tablero General (1x10) NYY+1x1mm2	Unidad Medida Global	1	1.762.500	1.762.500
24.16.3		Barras de CU . Pintadas	Unidad Medida Global	1	602.500	602.500
24.16.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
24.16.5		Disyuntor 3X50 A.	Unidad	1	302.344	302.344
24.16.6		Disyuntor diferencial 4x25A 30mA	Unidad	1	533.750	533.750
24.16.7		Disyuntor 1X20A.	Unidad	1	93.913	93.913
24.16.8		Disyuntor 1X16A.	Unidad	9	93.913	845.217
24.16.9		Disyuntor 1X10A.	Unidad	6	93.913	563.478

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

.../...

24.16.10		Descargador p/B.T.	Unidad	4	525.000	2.100.000
24.16.11		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000
24.17		TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL UNDÉCIMO PISO - Luces y Tomas				
24.17.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	1.809.250	1.809.250
24.17.2		Alimentación desde Tablero General (4x10) XYY+1x6mm2	Unidad Medida Global	1	5.080.000	5.080.000
24.17.3		Barras de CU. Pintadas	Unidad Medida Global	1	602.500	602.500
24.17.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
24.17.5		Disyuntor 3X50 A.	Unidad	1	302.344	302.344
24.17.6		Disyuntor diferencial 1x25 A 30m A	Unidad	1	533.750	533.750
24.17.7		Disyuntor 1X20A.	Unidad	1	93.913	93.913
24.17.8		Disyuntor 1X16A.	Unidad	11	93.913	1.033.043
24.17.9		Disyuntor 1X40A.	Unidad	9	93.913	845.217
24.17.10		Descargador p/B.T.	Unidad	4	525.000	2.100.000
24.17.11		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	412.500	412.500
24.18		TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL SALA DE BOMBAS.				
24.18.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	1.809.250	1.809.250
24.18.2		Alimentación desde TGE (4X10) XYY+1x6mm2	Unidad Medida Global	1	3.175.000	3.175.000
24.18.3		Barras de CU. Pintadas	Unidad Medida Global	1	602.500	602.500
24.18.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
24.18.5		Disyuntor 3X50 A.	Unidad	1	302.344	302.344
24.18.6		Disyuntor 3x32A.	Unidad	2	302.344	604.688
24.18.7		Disyuntor 1X16A.	Unidad	2	93.913	187.826
24.18.8		Descargador p/B.T.	Unidad	1	525.000	2.100.000
24.18.9		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	412.500	412.500
24.19		TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL ASCENSORES				
24.19.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	1.809.250	1.809.250

.../...

71/113

Abg. Arlene Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

24.19.2		Alimentación desde TGE (3x25+1X16) N Y Y +1x10mm2	Unidad Medida Global	1	10.586.250	10.586.250
24.19.3		Barras de CU . Pintadas	Unidad Medida Global	1	475.000	475.000
24.19.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
24.19.5		Disyuntor 3X80 A.	Unidad	1	612.500	612.500
24.19.6		Disyuntor 3x32 A.	Unidad	2	302.344	604.688
24.19.7		Descargador p/B.T.	Unidad	4	525.000	2.100.000
24.19.8		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000
24.20		TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL BOMBAS INCENDIO				
24.20.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	1.809.250	1.809.250
24.20.2		Alimentación desde TGE (3x25+1X16) N Y Y+1x10mm2	Unidad Medida Global	1	1.761.375	1.761.375
24.20.3		Barras de CU . Pintadas	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
24.20.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
24.20.5		Disyuntor 3X80 A.	Unidad	2	302.344	604.688
24.20.6		Disyuntor 1x16 A.	Unidad	2	93.913	187.826
24.20.7		Descargador p/B.T.	Unidad	4	525.000	2.100.000
24.20.8		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000
24.21		TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL SALA DE BOMBAS				
24.21.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	1.813.750	1.813.750
24.21.2		Alimentación desde TTA 3(3X185) N Y Y +1x95mm2	Unidad Medida Global	1	22.039.125	22.039.125
24.21.3		Barras de CU. Pintadas	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000
24.21.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	103.000	103.000
24.21.5		Disyuntor 3x630A	Unidad	1	3.543.750	3.543.750
24.21.6		Disyuntor 3x80 A.	Unidad	1	718.125	718.125
24.21.7		Disyuntor 3X100 A.	Unidad	1	718.125	718.125
24.21.8		Disyuntor 3x50 A.	Unidad	2	307.344	614.688
24.21.9		Disyuntor 1X10A.	Unidad	26	93.913	2.441.738

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ..68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

21.21.10		Descargador p/B.T.	Unidad	8	525.000	1.200.000
21.21.11		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	825.000	825.000
21.22		TABLERO - TABLERO GENERAL AIRE ACONDICIONADO				
21.22.1		Tablero metálico modular autoportante 2000mm x 900mm x 400mm con ranuras de ventilación - 1 puerta. Pintura epóxica electroestática RAL7032.	Unidad	1	5.300.000	5.300.000
21.22.2		Alimentación de Tablero General desde el TGN. 3(3x300+1x240) NYY+1x95mm2	Unidad Medida Global	1	50.627.250	50.627.250
21.22.3		Barras de CU. Pintadas	Unidad Medida Global	1	157.500	157.500
21.22.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	1.550.000	1.550.000
21.22.5		Disyuntor 3X1.600 A Regulable, c/bobina de disparo	Unidad	1	22.750.000	22.750.000
21.22.6		Disyuntor 3X1.600 A. Regulable	Unidad	1	17.187.500	17.187.500
21.22.7		Disyuntor 3X1000 A. Regulable	Unidad	1	14.100.000	14.100.000
21.22.8		Disyuntor 3X160 A.	Unidad	6	1.027.500	6.165.000
21.22.9		Disyuntor 3X125 A.	Unidad	8	731.875	5.855.000
21.22.10		Voltímetro escala 0 - 500V	Unidad	1	300.625	300.625
21.22.11		Amperímetro escala 0 - 2500A	Unidad	1	300.625	300.625
21.22.12		Llave selectora voltimétrica	Unidad	1	275.000	275.000
21.22.13		Llave selectora amperométrica	Unidad	1	275.000	275.000
21.22.14		Transformador de corriente 800/5A	Unidad	3	237.500	712.500
21.22.15		Lámpara p/señalización color rojo	Unidad	3	28.125	84.375
21.22.16		Descargador p/B.T.	Unidad	8	525.000	1.200.000
21.22.17		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
21.23		TABLERO - TABLERO SECCIONAL AIRE ACONDICIONADO PLANTA BAJA.				
21.23.1		Tablero metálico 1200mm x 600mm x 200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	2.056.250	2.056.250
21.23.2		Alimentación desde TGAA(3x50+1X35) NYY+1x25mm2	Unidad Medida Global	1	3.842.700	3.842.700
21.23.3		Barras de CU. Pintadas	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
21.23.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
21.23.5		Disyuntor 3X125 A. Regulable	Unidad	1	1.123.750	1.123.750

...//...

Abg. Andrea Patricia Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

24.23.6		Disyuntor 3x40A.	Unidad	2	300.625	601.250
24.23.7		Disyuntor 1x10A.	Unidad	1	99.750	99.750
24.23.8		Disyuntor 1x30A.	Unidad	2	99.750	199.500
24.23.9		Disyuntor 1x25A.	Unidad	1	93.913	93.913
24.23.10		Descargador p/B.T.	Unidad	8	525.000	1.200.000
24.23.11		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000
24.24		TABLERO - TABLERO SECCIONAL AIRE ACONDICIONADO PRIMER PISO				
24.24.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	2.056.250	2.056.250
24.24.2		Alimentación desde TG A/A(3x50+1x35) NYY+1x25mm2	Unidad Medida Global	1	5.123.600	5.123.600
24.24.3		Barras de CU. Pintadas	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
24.24.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
24.24.5		Disyuntor 3X125 A. Regulable	Unidad	1	1.123.750	1.123.750
24.24.6		Disyuntor 3x30 A.	Unidad	2	300.625	601.250
24.24.7		Disyuntor 1x25 A.	Unidad	1	99.750	99.750
24.24.8		Disyuntor 1x20 A.	Unidad	2	99.750	199.500
24.24.9		Descargador p/B.T.	Unidad	8	525.000	1.200.000
24.24.10		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000
24.25		TABLERO - TABLERO SECCIONAL AIRE ACONDICIONADO SEGUNDO PISO				
24.25.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	2.056.250	2.056.250
24.25.2		Alimentación desde TG A/A(3x50+1x35) NYY+1x25mm2	Unidad Medida Global	1	6.101.500	6.101.500
24.25.3		Barras de CU. Pintadas	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
24.25.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
24.25.5		Disyuntor 3X125 A. Regulable	Unidad	1	1.123.750	1.123.750
24.25.6		Disyuntor 1x30 A.	Unidad	8	99.750	798.000
24.25.7		Disyuntor 1x25A.	Unidad	1	99.750	99.750
24.25.8		Descargador p/B.T.	Unidad	8	525.000	4.200.000

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

24.25.9		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000
24.26		TABLERO - TABLERO SECCIONAL AIRE ACONDICIONADO TERCER PISO				
24.26.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	2.056.250	2.056.250
24.26.2		Alimentación desde TG A V(3x50+1X35) NYY+1x25mm2	Unidad Medida Global	1	7.685.400	7.685.400
24.26.3		Barras de CU. Pintadas	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
24.26.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
24.26.5		Disyuntor 3X125 A. Regulable	Unidad	1	1.123.750	1.123.750
24.26.6		Disyuntor 3x30A.	Unidad	1	300.625	300.625
24.26.7		Disyuntor 1x30 A.	Unidad	3	99.750	299.250
24.26.8		Disyuntor 1x25 A.	Unidad	1	99.750	99.750
24.26.9		Disyuntor 1x20A.	Unidad	8	93.913	751.304
24.26.10		Descargador p/B.T.	Unidad	8	525.000	4.200.000
24.26.11		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	412.500	412.500
24.27		TABLERO - TABLERO SECCIONAL AIRE ACONDICIONADO CUARTO PISO				
24.27.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	2.056.250	2.056.250
24.27.2		Alimentación desde TG A V(3x50+1X35) NYY+1x25mm2	Unidad Medida Global	1	8.906.300	8.906.300
24.27.3		Barras de CU. Pintadas	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
24.27.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
24.27.5		Disyuntor 3X125 A. Regulable	Unidad	1	1.123.750	1.123.750
24.27.6		Disyuntor 3x30A.	Unidad	1	300.625	300.625
24.27.7		Disyuntor 1x30 A.	Unidad	1	99.750	99.750
24.27.8		Disyuntor 1x25 A.	Unidad	1	99.750	99.750
24.27.9		Disyuntor 1x20 A.	Unidad	14	93.913	1.314.782
24.27.10		Descargador p/B.T.	Unidad	8	525.000	4.200.000
24.27.11		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	412.500	412.500
24.28		TABLERO - TABLERO SECCIONAL AIRE ACONDICIONADO QUINTO PISO.				

...//...

Abg. Andrea Serrano Arnold
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

21.28.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	2.056.250	2.056.250
21.28.2		Alimentación desde TGAA(3x50+1X35) NYY+1x25mm2	Unidad Medida Global	1	10.247.200	10.247.200
21.28.3		Barras de CU. Pintadas	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
21.28.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
21.28.5		Disyuntor 3X125 A. Regulable	Unidad	1	1.123.750	1.123.750
21.28.6		Disyuntor 3x30 A.	Unidad	1	300.625	300.625
21.28.7		Disyuntor 1x30 A.	Unidad	1	99.750	99.750
21.28.8		Disyuntor 1x25A.	Unidad	1	99.750	99.750
21.28.9		Disyuntor 1x20A.	Unidad	4	93.913	375.652
21.28.10		Descargador p/B.T.	Unidad	8	525.000	4.200.000
21.28.11		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	112.500	112.500
21.29		TABLERO - TABLERO SECCIONAL AIRE ACONDICIONADO SEXTO PISO.				
21.29.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	2.056.250	2.056.250
21.29.2		Alimentación desde TGAA(3x50+1X35) NYY+1x25mm2	Unidad Medida Global	1	11.528.100	11.528.100
21.29.3		Barras de CU. Pintadas	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
21.29.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
21.29.5		Disyuntor 3X125 A. Regulable	Unidad	1	1.123.750	1.123.750
21.29.6		Disyuntor 1x30 A.	Unidad	2	99.750	199.500
21.29.7		Disyuntor 1x25A.	Unidad	1	99.750	99.750
21.29.8		Disyuntor 1x20A.	Unidad	9	99.750	897.750
21.29.9		Descargador p/B.T.	Unidad	8	525.000	4.200.000
21.29.10		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000
21.30		TABLERO - TABLERO SECCIONAL AIRE ACONDICIONADO SÉPTIMO PISO				
21.30.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	2.056.250	2.056.250
21.30.2		Alimentación desde TGAA(3x50+1X35) NYY+1x25mm2	Unidad Medida Global	1	12.809.000	12.809.000
21.30.3		Barras de CU. Pintadas	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

.../...

21.30.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
21.30.5		Disyuntor 3X125 A. Regulable	Unidad	1	1.123.750	1.123.750
21.30.6		Disyuntor 3x30 A.	Unidad	2	300.625	601.250
21.30.7		Disyuntor 1x25 A.	Unidad	1	99.750	99.750
21.30.8		Disyuntor 1x20A.	Unidad	13	99.750	1.296.750
21.30.9		Descargador p/B.T.	Unidad	8	525.000	4.200.000
21.30.10		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	112.500	412.500
21.31		TABLERO - TABLERO SECCIONAL AIRE ACONDICIONADO OCTAVO PISO				
21.31.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	2.056.250	2.056.250
21.31.2		Alimentación desde TGA A(3x50+1X35) NYY +1x25mm2	Unidad Medida Global	1	14.089.900	14.089.900
21.31.3		Barras de Cu . Pintadas	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
21.31.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
21.31.5		Disyuntor 3X125 A. Regulable	Unidad	1	1.123.750	1.123.750
21.31.6		Disyuntor 3x30A.	Unidad	2	300.625	601.250
21.31.7		Disyuntor 1x30A.	Unidad	9	99.750	897.750
21.31.8		Disyuntor 1x25 A.	Unidad	1	99.750	99.750
21.31.9		Descargador p/B.T.	Unidad	8	525.000	4.200.000
24.31.10		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	412.500	412.500
21.32		TABLERO - TABLERO SECCIONAL AIRE ACONDICIONADO NOVENO PISO				
21.32.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	2.056.250	2.056.250
24.32.2		Alimentación desde TGA A(3x50+1X35) NYY +1x25mm2	Unidad Medida Global	1	15.370.800	15.370.800
21.32.3		Barras de Cu . Pintadas	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
21.32.1		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
21.32.5		Disyuntor 3X125 A. Regulable	Unidad	1	1.123.750	1.123.750
21.32.6		Disyuntor 3x10 A.	Unidad	2	300.625	601.250
21.32.7		Disyuntor 1x30A.	Unidad	3	99.750	299.250

.../...

Abg. Andrea Fariña Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

24.32.8		Disyuntor 1x25A.	Unidad	1	99.750	99.750
24.32.9		Descargador p/B.T.	Unidad	8	525.000	1.200.000
24.32.10		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	112.500	112.500
24.33		TABLERO - TABLERO SECCIONAL AIRE ACONDICIONADO DÉCIMO PISO				
24.33.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	2.056.250	2.056.250
24.33.2		Alimentación desde TGA A(3x50+1X35) NYY+1x25mm2	Unidad Medida Global	1	16.651.700	16.651.700
24.33.3		Barras de CU. Pintadas	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
24.33.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
24.33.5		Disyuntor 3X125 A. Regulable	Unidad	1	1.123.750	1.123.750
24.33.6		Disyuntor 3x40 A.	Unidad	2	300.625	601.250
24.33.7		Disyuntor 1x30 A.	Unidad	3	99.750	198.750
24.33.8		Disyuntor 1x25A.	Unidad	1	99.750	99.750
24.33.9		Descargador p/B.T.	Unidad	8	525.000	1.200.000
24.33.10		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	112.500	112.500
24.34		TABLERO - TABLERO SECCIONAL AIRE ACONDICIONADO UNDÉCIMO PISO				
24.34.1		Tablero metálico 1200mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	2.056.250	2.056.250
24.34.2		Alimentación desde TGA A(3x50+1X35) NYY+1x25mm2	Unidad Medida Global	1	18.373.050	18.373.050
24.34.3		Barras de CU. Pintadas	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
24.34.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
24.34.5		Disyuntor 3X125 A. Regulable	Unidad	1	1.123.750	1.123.750
24.34.6		Disyuntor 3x40 A.	Unidad	2	300.625	601.250
24.34.7		Disyuntor 3x30A.	Unidad	1	300.625	300.625
24.34.8		Disyuntor 1x40 A.	Unidad	1	99.750	99.750
24.34.9		Disyuntor 1x30 A.	Unidad	2	99.750	199.500
24.34.10		Disyuntor 1x25A.	Unidad	1	99.750	99.750
24.34.11		Descargador p/B.T.	Unidad	8	525.000	1.200.000

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

24.34.12		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	412.500	412.500
24.35		TABLERO - TABLERO SECCIONAL VENTILADORES				
24.35.1		Tablero metálico 600mmx600mmx200mm de embutir - 2 puertas	Unidad	1	1.012.500	1.012.500
24.35.2		Alimentación desde TGAA(3x10+1X6) NYY+1x1mm2	Unidad Medida Global	1	10.771.500	10.771.500
24.35.3		Barras de CU. Pintadas	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
24.35.4		Aisladores para Barras	Unidad Medida Global	1	56.250	56.250
24.35.5		Disyuntor 3x40A.	Unidad	2	300.625	601.250
24.35.6		Disyuntor 3x30A.	Unidad	2	300.625	601.250
24.35.7		Disyuntor 1x10A.	Unidad	1	99.750	99.750
24.35.8		Disyuntor 1x30A.	Unidad	1	99.750	99.750
24.35.9		Disyuntor 1x25A.	Unidad	1	99.750	99.750
24.35.10		Descargador p/B.T.	Unidad	8	525.000	1.200.000
24.35.11		Terminales y accesorios	Unidad Medida Global	1	150.000	150.000
24.36		ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - SUB SUELO 2				
24.36.1		Bocas de luces	Unidad	40	168.750	6.750.000
24.36.2		Bocas luces de emergencias	Unidad	15	143.750	2.156.250
24.36.3		Toma Corriente común - estándar	Unidad	23	168.750	3.881.250
24.36.4		Toma Corriente Estabilizada - conjunto toma común + estabilizado + datos + teléfono	Unidad	4	621.875	2.487.500
24.36.5		Artefacto fluorescente cuadrangular de embutir en cielo raso 4x14w	Unidad	11	418.750	4.606.250
24.36.6		Artefacto fluorescente de adosar 2x28w	Unidad	30	226.250	6.787.500
24.36.7		Caño electroducto PVC O varios	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000
24.36.8		Caño corrugado antillama O varios	Unidad Medida Global	1	437.500	437.500
24.36.9		Accesorios	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
24.37		ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - SUB SUELO 1				
24.37.1		Bocas de luces	Unidad	45	168.750	7.593.750
24.37.2		Bocas luces de emergencias	Unidad	7	143.750	1.006.250

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

24.37.3		Toma Corriente común - estándar	Unidad	7	168.750	1.181.250
24.37.4		Artefacto fluorescente de adosar tipo Plafón 2x9w	Unidad	4	137.750	551.000
24.37.5		Artefacto fluorescente de adosar 2x28w	Unidad	15	226.250	10.481.250
24.37.6		Caño electroducto PVC O varios	Unidad Medida Global	1	1.825.000	1.825.000
24.37.7		Caño corrugado antillama O varios	Unidad Medida Global	1	150.000	150.000
24.37.8		Accesorios	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
24.38		ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - PLANTA BAJA				
24.38.1		Bocas de luces	Unidad	73	168.750	12.318.750
24.38.2		Bocas luces de emergencias	Unidad	13	143.750	1.868.750
24.38.3		Toma Corriente común - estándar -	Unidad	20	168.750	1.387.500
24.38.4		Toma Corriente Estabilizada - conjunto toma común + estabilizado + datos + teléfono -	Unidad	17	621.875	10.571.875
24.38.5		Artefacto fluorescente cuadrangular de embutir en cielo raso 4x14w	Unidad	46	418.750	19.262.500
24.38.6		Artefacto de iluminación de embutir de 3x18w FLC	Unidad	6	226.250	1.357.500
24.38.7		Artefacto de iluminación de embutir de 2x18w FLC	Unidad	17	172.500	2.932.500
24.38.8		Artefacto fluorescente de adosar 2x36w	Unidad	7	226.250	1.583.750
24.38.9		Toma para seca manos	Unidad	3	675.000	2.025.000
24.38.10		Caño electroducto PVC O varios	Unidad Medida Global	1	3.100.000	3.100.000
24.38.11		Caño corrugado antillama O varios	Unidad Medida Global	1	865.000	865.000
24.38.12		Accesorios	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
24.39		ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - PRIMER PISO				
24.39.1		Bocas de luces	Unidad	80	168.750	11.512.500
24.39.2		Bocas luces de emergencias	Unidad	13	143.750	1.868.750
24.39.3		Toma Corriente común - estándar -	Unidad	12	168.750	2.025.000
24.39.4		Toma Corriente Estabilizada - conjunto toma común + estabilizado + datos + teléfono -	Unidad	9	621.875	5.596.875
24.39.5		Artefacto fluorescente cuadrangular de embutir en cielo raso 4x14w	Unidad	70	418.750	29.312.500
24.39.6		Artefacto de iluminación de embutir de 2x18w FLC	Unidad	14	172.500	2.415.000

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

21.39.7		Artefacto fluorescente de adosar 2x28w	Unidad	2	226.250	452.500
21.39.8		Toma para seca manos	Unidad	3	675.000	2.025.000
21.39.9		Caño electroducto PVC O varios	Unidad Medida Global	1	3.836.250	3.836.250
21.39.10		Caño corrugado antillama O varios	Unidad Medida Global	1	975.000	975.000
21.39.11		Accesorios	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
21.40		ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - SEGUNDO PISO				
21.40.1		Bocas de luces	Unidad	85	168.750	14.343.750
21.40.2		Bocas luces de emergencias	Unidad	16	143.750	2.300.000
21.40.3		Toma Corriente común - estándar -	Unidad	19	168.750	3.206.250
21.40.4		Toma Corriente Estabilizada - conjunto toma común + estabilizado + datos + teléfono -	Unidad	31	621.875	19.278.125
21.40.5		Artefacto fluorescente de embutir en cielo raso 1x14w	Unidad	65	418.750	27.218.750
21.40.6		Artefacto fluorescente de adosar 2x36w	Unidad	2	226.250	452.500
21.40.7		Artefacto de iluminación de embutir de 2x18w FLC	Unidad	14	172.500	2.415.000
21.40.8		Toma para seca manos	Unidad	3	675.000	2.025.000
21.40.9		Caño electroducto PVC O varios	Unidad Medida Global	1	3.836.250	3.836.250
21.40.10		Caño corrugado antillama O varios	Unidad Medida Global	1	975.000	975.000
21.40.11		Accesorios	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
21.41		ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TERCER PISO				
21.41.1		Bocas de luces	Unidad	82	168.750	13.837.500
21.41.2		Bocas luces de emergencias	Unidad	14	143.750	2.012.500
21.41.3		Toma Corriente común - estándar -	Unidad	12	168.750	2.025.000
21.41.4		Toma Corriente Estabilizada - conjunto toma común + estabilizado + datos + teléfono -	Unidad	22	621.875	13.681.250
21.41.5		Artefacto fluorescente de embutir en cielo raso 4x14w	Unidad	69	418.750	28.893.750
21.41.6		Artefacto fluorescente de adosar 2x36w	Unidad	2	226.250	452.500
21.41.7		Artefacto de iluminación de embutir de 2x18w FLC	Unidad	13	172.500	2.242.500
21.41.8		Toma para seca manos	Unidad	3	675.000	2.025.000

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68.....

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

21.11.9		Caño electroducto PVC O varios	Unidad Medida Global	1	3.100.000	3.100.000
21.11.10		Caño corrugado antillama Ovarios	Unidad Medida Global	1	225.000	225.000
21.11.11		Accesorios	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
21.12		ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - CUARTO PISO				
21.12.1		Bocas de luces	Unidad	79	168.750	13.331.250
21.12.2		Bocas luces de emergencias	Unidad	19	143.750	2.731.250
21.12.3		Toma Corriente común - estándar -	Unidad	18	168.750	3.037.500
21.12.4		Toma Corriente Estabilizada - conjunto toma común + estabilizado + datos + teléfono -	Unidad	25	621.875	15.546.875
21.12.5		Artefacto fluorescente de embutir en cielo raso 4x14w	Unidad	61	118.750	26.800.000
21.12.6		Artefacto fluorescente de adosar 2x36w	Unidad	2	226.250	152.500
21.12.7		Artefacto de iluminación de embutir de 2x18w FLC	Unidad	13	172.500	2.242.500
21.12.8		Toma para secamanos	Unidad	3	675.000	2.025.000
21.12.9		Caño electroducto PVC O varios	Unidad Medida Global	1	3.032.500	3.032.500
21.12.10		Caño corrugado antillama Ovarios	Unidad Medida Global	1	975.000	975.000
21.12.11		Accesorios	Unidad Medida Global	1	687.500	687.500
21.13		ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - QUINTO PISO				
21.13.1		Bocas de luces	Unidad	73	168.750	12.318.750
21.13.2		Bocas luces de emergencias	Unidad	19	143.750	2.731.250
21.13.3		Toma Corriente común - estándar -	Unidad	25	168.750	4.218.750
21.13.4		Toma Corriente Estabilizada - conjunto toma común + estabilizado + datos + teléfono -	Unidad	30	621.875	18.656.250
21.13.5		Artefacto fluorescente de embutir en cielo raso 4x14w	Unidad	59	118.750	21.706.250
21.13.6		Artefacto fluorescente de adosar 2x36w	Unidad	2	226.250	452.500
21.13.7		Artefacto de iluminación de embutir de 2x18w FLC	Unidad	11	172.500	2.115.000
21.13.8		Toma para secamanos	Unidad	3	675.000	2.025.000
21.13.9		Caño electroducto PVC O varios	Unidad Medida Global	1	3.032.500	3.032.500
21.13.10		Caño corrugado antillama Ovarios	Unidad Medida Global	1	975.000	975.000

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

21.43.11		Accesorios	Unidad Medida Global	1	675.000	675.000
21.44		ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - SEXTO PISO				
21.44.1		Bocas de luces	Unidad	74	168.750	12.487.500
21.44.2		Bocas luces de emergencias	Unidad	20	143.750	2.875.000
21.44.3		Toma Corriente común - estándar -	Unidad	26	168.750	4.387.500
21.44.4		Toma Corriente Estabilizada - conjunto toma común + estabilizado + datos + teléfono -	Unidad	31	621.875	19.278.125
21.44.5		Artefacto fluorescente de embutir en cielo raso 4x14w	Unidad	60	418.750	25.125.000
21.44.6		Artefacto fluorescente de adosar 2x36w	Unidad	2	226.250	452.500
21.44.7		Artefacto de iluminación de embutir de 2x18w FLC	Unidad	14	172.500	2.415.000
21.44.8		Toma para seca manos	Unidad	3	675.000	2.025.000
21.44.9		Caño electroducto PVC O varios	Unidad Medida Global	1	3.032.500	3.032.500
21.44.10		Caño corrugado antillama O varios	Unidad Medida Global	1	975.000	975.000
21.44.11		Accesorios	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
21.45		ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - SÉPTIMO PISO				
21.45.1		Bocas de luces	Unidad	80	168.750	13.500.000
21.45.2		Bocas luces de emergencias	Unidad	20	143.750	2.875.000
21.45.3		Toma Corriente común - estándar -	Unidad	24	168.750	1.050.000
21.45.4		Toma Corriente Estabilizada - conjunto toma común + estabilizado + datos + teléfono -	Unidad	30	621.875	18.656.250
21.45.5		Artefacto fluorescente de embutir en cielo raso 4x14w	Unidad	66	418.750	27.637.500
21.45.6		Artefacto fluorescente de adosar 2x36w	Unidad	2	226.250	452.500
21.45.7		Artefacto de iluminación de embutir de 2x18w FLC	Unidad	14	172.500	2.415.000
21.45.8		Toma para seca manos	Unidad	3	675.000	2.025.000
21.45.9		Caño electroducto PVC O varios	Unidad Medida Global	1	3.216.250	3.216.250
21.45.10		Caño corrugado antillama O varios	Unidad Medida Global	1	975.000	975.000
21.45.11		Accesorios	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
21.46		ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - OCTAVO PISO				

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68...

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

21.46.1		Bocas de luces	Unidad	74	168.750	12.487.500
21.46.2		Bocas luces de emergencias	Unidad	13	143.750	1.868.750
21.46.3		Toma Corriente común - estándar -	Unidad	29	168.750	1.387.500
21.46.4		Toma Corriente Estabilizada - conjunto toma común + estabilizado + datos + teléfono -	Unidad	30	621.875	18.656.250
21.46.5		Artefacto fluorescente de embutir en cielo raso 4x14w	Unidad	60	418.750	25.125.000
21.46.6		Artefacto fluorescente de adosar 2x36w	Unidad	2	226.250	452.500
21.46.7		Artefacto de iluminación de embutir de 2x18w FLC	Unidad	14	172.500	2.415.000
21.46.8		Toma para seca manos	Unidad	3	675.000	2.025.000
21.46.9		Caño electroducto PVC O varios	Unidad Medida Global	1	3.032.500	3.032.500
21.46.10		Caño corrugado antillama O varios	Unidad Medida Global	1	975.000	975.000
21.46.11		Accesorios	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
21.47		ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - NOVENO PISO				
21.47.1		Bocas de luces	Unidad	65	168.750	10.968.750
21.47.2		Bocas luces de emergencias	Unidad	12	143.750	1.725.000
21.47.3		Toma Corriente común - estándar -	Unidad	28	168.750	4.725.000
21.47.4		Toma Corriente Estabilizada - conjunto toma común + estabilizado + datos + teléfono -	Unidad	14	621.875	8.706.250
21.47.5		Artefacto fluorescente de embutir en cielo raso 4x14w	Unidad	51	418.750	21.356.250
21.47.6		Artefacto fluorescente de adosar 2x36w	Unidad	2	226.250	452.500
21.47.7		Artefacto de iluminación de embutir de 2x18w FLC	Unidad	14	172.500	2.415.000
21.47.8		Toma para seca manos	Unidad	3	675.000	2.025.000
21.47.9		Caño electroducto PVC O varios	Unidad Medida Global	1	2.480.000	2.480.000
21.47.10		Caño corrugado antillama O varios	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
21.47.11		Accesorios	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
21.48		ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - DÉCIMO PISO				
21.48.1		Bocas de luces	Unidad	62	168.750	10.462.500
21.48.2		Bocas luces de emergencias	Unidad	13	143.750	1.868.750

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....08....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

21.48.3		Toma Corriente común - estándar -	Unidad	22	168.750	3.712.500
21.48.4		Toma Corriente Estabilizada - conjunto toma común + estabilizado + datos + teléfono -	Unidad	12	621.875	7.462.500
21.48.5		Artefacto fluorescente de embutir en cielo raso 4x14w	Unidad	48	418.750	20.100.000
21.48.6		Artefacto fluorescente de adosar 2x36w	Unidad	2	226.250	452.500
21.48.7		Artefacto de iluminación de embutir de 2x18w FLC	Unidad	11	172.500	2.115.000
21.48.8		Toma para seccionamiento	Unidad	3	675.000	2.025.000
21.48.9		Caño electroducto PVC O varios	Unidad Medida Global	1	2.480.000	2.480.000
21.48.10		Caño corrugado antillama O varios	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
21.48.11		Accesorios	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
21.49		ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - UNDÉCIMO PISO				
21.49.1		Bocas de luces	Unidad	64	168.750	10.800.000
21.49.2		Bocas luces de emergencias	Unidad	16	143.750	2.300.000
21.49.3		Toma Corriente común - estándar -	Unidad	23	168.750	3.881.250
21.49.4		Toma Corriente Estabilizada - conjunto toma común + estabilizado + datos + teléfono -	Unidad	21	621.875	13.059.375
21.49.5		Artefacto fluorescente de embutir en cielo raso 4x14w	Unidad	50	418.750	20.937.500
21.49.6		Artefacto fluorescente de adosar 2x36w	Unidad	2	226.250	452.500
21.49.7		Artefacto de iluminación de embutir de 2x18w FLC	Unidad	11	172.500	2.115.000
21.49.8		Toma para seccionamiento	Unidad	3	675.000	2.025.000
21.49.9		Caño electroducto PVC O varios	Unidad Medida Global	1	3.100.000	3.100.000
21.49.10		Caño corrugado antillama O varios	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000
21.49.11		Accesorios	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000
21.50		ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES AZOTEA, SALA DE MÁQUINA.				
21.50.1		Bocas de luces	Unidad	13	168.750	2.193.750
21.50.2		Bocas luces de emergencias	Unidad	3	143.750	431.250
21.50.3		Toma Corriente común - estándar -	Unidad	5	168.750	843.750
21.50.4		Artefacto fluorescente de adosar 2x28w	Unidad	13	307.500	3.997.500
21.50.5		Caño electroducto PVC O varios	Unidad Medida Global	1	620.000	620.000

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

24.50.6		Caño corrugado antillama Ovarios	Unidad Medida Global	1	225.000	225.000
24.50.7		Accesorios	Unidad Medida Global	1	110.000	110.000
24.51		ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES FACHADAS / EXTERIORES.-				
24.51.1		Bocas de luces para reflectores	Unidad	12	337.500	1.050.000
24.51.2		Bocas de luces	Unidad	8	337.500	2.700.000
24.51.3		Proyector exterior de 400 w MH	Unidad	12	1.437.500	17.250.000
24.51.4		Artefacto de embutir orientable c/giro de 70w, VM	Unidad	8	181.250	3.850.000
24.52		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				
24.52.1		Conductor de Cu. Desnudo 35mm2	Metros	85	98.125	8.340.625
24.52.2		Jabalina Copperweld 05/8 x 2.5m	Unidad	4	102.500	410.000
24.52.3		Placa de cobre 150mmx300mmx10mm	Unidad	1	937.500	937.500
24.52.4		Soldadura exotérmica	Unidad	6	225.000	1.350.000
24.53		SALA DE CONTROL				
24.53.1		Tablero de Control de Luces: ductos, cables, transformadores, disyuntores, switches, luces, rótulos, panel, puesta a tierra, accesorios	Unidad Medida Global	1	19.375.000	19.375.000
24.54		PARARRAYOS				
24.54.1		Pararrayos tipo ion corona.	Unidad	1	11.875.000	11.875.000
24.54.2		Conductor desnudo de cobre, elementos de anclaje, aisladores, caño de protección y uniones soldadas	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
24.54.3		Baliza para señalización aérea con encendido automático: ductos, cables y accesorios	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000
25	72131601-002	INSTALACIONES ESPECIALES	Unidad Medida Global	1		1.010.636.071
25.1		EXTINCIÓN DE INCENDIOS				
25.1.1		Caños galvanizados 4", codos, conexiones y accesorios	Metro lineal	51	339.661	18.311.691
25.1.2		Caños galvanizados 3", codos, conexiones y accesorios	Metro lineal	77	222.983	17.169.691
25.1.3		Caños galvanizados 2 1/2", codos, conexiones y accesorios	Metro lineal	51	175.329	8.941.779
25.1.4		Caños galvanizados 2", codos, conexiones y accesorios	Metro lineal	50	61.219	3.240.950
25.1.5		Caños galvanizados 1 1/2", codos, conexiones y accesorios	Metro lineal	30	50.319	1.509.570
25.1.6		Caños galvanizados 1", codos, conexiones y accesorios	Metro lineal	80	40.131	3.234.480
25.1.7		Caños galvanizados 3/4", codos, conexiones y accesorios	Metro lineal	70	29.544	2.068.080

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

.../...

25.1.8		Caños galvanizados 1/2", codos, conexiones y accesorios	Metro lineal	240	25.313	6.075.120
25.1.9		Llave de paso 1"	Unidad Medida Global	1	937.500	937.500
25.1.10		Caños PVC-PBA enterrados de la red de hidrantes	Unidad Medida Global	1	44.450.000	11.150.000
25.1.11		Llaves, válvulas y accesorios de la red de hidrantes y rociadores	Unidad Medida Global	1	56.250.000	56.250.000
25.1.12		Caños galvanizados aéreos de la red de hidrantes y rociadores	Unidad Medida Global	1	100.625.000	100.625.000
25.1.13		Caños PVC-PBA enterrados de la red de hidrantes	Unidad Medida Global	1	43.750.000	43.750.000
25.1.14		Llaves, válvulas y accesorios de la red de hidrantes y rociadores	Unidad Medida Global	1	18.507.685	18.507.685
25.1.15		Bocas de incendio siamesas (BIS)	Unidad	1	1.875.000	1.875.000
25.1.16		Bocas de incendio equipadas (BIE), incluye: caja, válvula globo 45º manguera, pico niebla y accesorios	Unidad	16	1.750.000	28.000.000
25.1.17		Rociadores	Unidad	95	24.600	2.337.000
25.1.18		Registro, cañerías y accesorios para purga	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
25.1.19		Bomba presurizadora de la red "Jockey", trifásica de 2 HP; soporte metálico, accesorios, manóm, presostatos, manómetros; Caudal mínimo 30 l/min., para H=60m.c.a. Incluye Guarda Motor	Unidad	1	5.744.750	5.744.750
25.1.20		Bomba principal, trifásica de 50 HP; soporte metálico, accesorios, manóm, presostatos, tuboménetro; Caudal mínimo 30m3/hora, para H= 60m.c.a. Incluye Guarda Motor	Unidad	2	52.852.825	105.705.650
25.1.21		Tanque hidroneumático; accesorios; Cap. Mínima 200 L. Pmax.= 10bar.	Unidad	1	1.230.875	1.230.875
25.1.22		Válvula de alivio.	Unidad	1	625.000	625.000
25.1.23		Extintor manual con polvo químico polivalente (PQP) de 6Kg; baliza indicadora	Unidad	110	221.250	24.337.500
25.1.24		Extintor manual con polvo CO2 de 6Kg; baliza indicadora	Unidad	7	823.750	5.766.250
25.1.25		Balde de 10 litros, de chapa galvanizada pintado en color rojo, con arena lavada de río	Unidad	10	125.000	1.250.000
25.2		CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN FORZADA				
25.2.1		Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils, condensadores Split y ventiladores mecánicos en SUBSUELO 2; cajas, tableros y canalizaciones	Unidad Medida Global	1	1.350.000	1.350.000
25.2.2		Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils, condensadores Split y ventiladores mecánicos en SUBSUELO 1; cajas, tableros y canalizaciones	Unidad Medida Global	1	1.350.000	1.350.000
25.2.3		Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils, condensadores Split y ventiladores mecánicos en Planta Baja; cajas, tableros y canalizaciones	Unidad Medida Global	1	6.075.000	6.075.000
25.2.4		Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en Primer Nivel; cajas, tableros y canalizaciones	Unidad Medida Global	1	5.737.500	5.737.500
25.2.5		Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en Segundo Nivel; cajas, tableros y canalizaciones	Unidad Medida Global	1	8.100.000	8.100.000
25.2.6		Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en Tercer Nivel; cajas, tableros y canalizaciones	Unidad Medida Global	1	8.100.000	8.100.000

.../...

87/113

Abg. Andrea Ferreira Arnold
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

25.2.7		Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en Cuarto Nivel: cajas, tableros y canalizaciones	Unidad Medida Global	1	9.112.500	9.112.500
25.2.8		Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en Quinto Nivel: cajas, tableros y canalizaciones	Unidad Medida Global	1	8.437.500	8.437.500
25.2.9		Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en Sexto Nivel: cajas, tableros y canalizaciones	Unidad Medida Global	1	9.112.500	9.112.500
25.2.10		Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en Séptimo Nivel: cajas, tableros y canalizaciones	Unidad Medida Global	1	8.437.500	8.437.500
25.2.11		Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en Octavo Nivel: cajas, tableros y canalizaciones	Unidad Medida Global	1	9.112.500	9.112.500
25.2.12		Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en Noveno Nivel: cajas, tableros y canalizaciones	Unidad Medida Global	1	6.112.500	6.112.500
25.2.13		Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en Decimo Nivel: cajas, tableros y canalizaciones	Unidad Medida Global	1	6.112.500	6.112.500
25.2.14		Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en Undécimo Nivel: cajas, tableros y canalizaciones	Unidad Medida Global	1	8.437.500	8.437.500
25.2.15		Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie de fan-coils y ventiladores mecánicos en Sala Maquinas y Azotea: cajas, tableros y canalizaciones	Unidad Medida Global	1	5.737.500	5.737.500
25.3		SEGURIDAD ELECTRÓNICA				
25.3.1		Cajas y canalizaciones en Subsuelo 1 y 2	Unidad Medida Global	1	8.287.500	8.287.500
25.3.2		Cajas y canalizaciones en Planta Baja	Unidad Medida Global	1	8.712.500	8.712.500
25.3.3		Cajas y canalizaciones en Primer Nivel	Unidad Medida Global	1	1.781.250	1.781.250
25.3.4		Cajas y canalizaciones en Segundo Nivel	Unidad Medida Global	1	5.813.750	5.813.750
25.3.5		Cajas y canalizaciones en Tercer Nivel	Unidad Medida Global	1	5.312.500	5.312.500
25.3.6		Cajas y canalizaciones en Cuarto Nivel	Unidad Medida Global	1	6.375.000	6.375.000
25.3.7		Cajas y canalizaciones en Quinto Nivel	Unidad Medida Global	1	6.375.000	6.375.000
25.3.8		Cajas y canalizaciones en Sexto Nivel	Unidad Medida Global	1	6.800.000	6.800.000
25.3.9		Cajas y canalizaciones en Séptimo Nivel	Unidad Medida Global	1	5.312.500	5.312.500
25.3.10		Cajas y canalizaciones en Octavo Nivel	Unidad Medida Global	1	5.312.500	5.312.500
25.3.11		Cajas y canalizaciones en Noveno Nivel	Unidad Medida Global	1	5.312.500	5.312.500
25.3.12		Cajas y canalizaciones en Decimo Nivel	Unidad Medida Global	1	5.312.500	5.312.500
25.3.13		Cajas y canalizaciones en Undécimo Nivel	Unidad Medida Global	1	1.781.250	1.781.250
25.3.14		Cajas y canalizaciones en Nivel Sala de Maquinas - Azotea	Unidad Medida Global	1	1.593.750	1.593.750

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

25.3.15		Cajas y canalizaciones en Fachadas y Exteriores	Unidad Medida Global	1	2.656.250	2.656.250
25.4		COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL				
25.4.1		Cajas y canalizaciones en Subsuelo 1 y 2	Unidad Medida Global	1	2.125.000	2.125.000
25.4.2		Cajas y canalizaciones en Planta Baja	Unidad Medida Global	1	3.281.250	3.281.250
25.4.3		Cajas y canalizaciones en Primer Nivel	Unidad Medida Global	1	3.312.500	3.312.500
25.4.4		Cajas y canalizaciones en Segundo Nivel	Unidad Medida Global	1	3.312.500	3.312.500
25.4.5		Cajas y canalizaciones en Tercer Nivel	Unidad Medida Global	1	2.781.250	2.781.250
25.4.6		Cajas y canalizaciones en Cuarto Nivel	Unidad Medida Global	1	2.781.250	2.781.250
25.4.7		Cajas y canalizaciones en Quinto Nivel	Unidad Medida Global	1	3.312.500	3.312.500
25.4.8		Cajas y canalizaciones en Sexto Nivel	Unidad Medida Global	1	2.781.250	2.781.250
25.4.9		Cajas y canalizaciones en Séptimo Nivel	Unidad Medida Global	1	2.781.250	2.781.250
25.4.10		Cajas y canalizaciones en Octavo Nivel	Unidad Medida Global	1	3.931.250	3.931.250
25.4.11		Cajas y canalizaciones en Noveno Nivel	Unidad Medida Global	1	3.931.250	3.931.250
25.4.12		Cajas y canalizaciones en Decimo Nivel	Unidad Medida Global	1	3.312.500	3.312.500
25.4.13		Cajas y canalizaciones en Undécimo Nivel	Unidad Medida Global	1	3.931.250	3.931.250
25.4.14		Cajas y canalizaciones en Nivel Sala Máquinas - Azotea	Unidad Medida Global	1	1.062.500	1.062.500
25.4.15		Cajas y canalizaciones en Exteriores	Unidad Medida Global	1	1.062.500	1.062.500
25.5		INSTALACIÓN TELEFÓNICA Y DATOS				
25.5.1		Acometida de Líneas Telefónicas: Ducto de caño galvanizado de 4" adosada a columna de AP, dos registros 40cmx40cm con tapa de fº. Ductos de polietileno de 1" de diámetro cajas y canalizaciones desde columna hasta Sala de Control.	Unidad Medida Global	1	3.550.000	3.550.000
25.5.2		Acometida subterránea para Red de Datos: Ducto de polietileno de 1" de diámetro desde registro previsto para teléfono ubicado al pie de columna de entrada, hasta Sala de Control.	Unidad Medida Global	1	3.550.000	3.550.000
25.5.3		Acometida para Red de Datos: Ducto de caño negro de 1" de diámetro desde azotea de 12° Nivel hasta bandeja portacables para señales débiles del 11° piso.	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000
25.5.4		Cajas, tableros, puesta a tierra y canalizaciones metálicas desde subsuelo 2 hasta el 11° Nivel	Unidad Medida Global	1	1.581.250	1.581.250
25.5.5		Bandeja portacable para señales débiles de 50 cm de ancho desde Subsuelo 2 a 11° Nivel	Unidad Medida Global	1	157.500.000	157.500.000

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

25.5.6		Bandeja portacable para señales débiles de 40 cm de ancho desde Subsuelo 2 a 11° Nivel	Unidad Medida Global	1	113.412.500	113.412.500
25.5.7		Tomas RJ11 para teléfono	Unidad Medida Global	1	1.562.500	1.562.500
25.5.8		Tomas RJ45 para datos	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000
25.6		ASCENSORES				
25.6.1		Cajas y canalización para ascensores	Unidad Medida Global	1	280.000	280.000
25.6.2		Ejecución de aberturas en piso de Sala de Máquinas	Unidad Medida Global	1	1.062.500	1.062.500
25.6.3		Puerta trampa de chapa doblada en sala de máquinas ascensor. Med. 1.00m x 1.30m	Unidad	2	1.875.000	3.750.000
25.6.4		Ganchos metálicos en Sala de Máquinas	Unidad	8	625.000	5.000.000
25.6.5		Escalera para acceso a foso, tipo marinero, en planchuelas de acero de 1 1/2"x3/16", acabado con esmalte Grafito Claro	Unidad Medida Global	2	1.875.000	3.750.000
25.7		GENERADOR DE EMERGENCIA				
25.7.1		Cajas y canalización para Generador de Emergencia	Unidad Medida Global	1	1.062.500	1.062.500
25.7.2		Accesorios para Sala del Generador	Unidad Medida Global	1	1.062.500	1.062.500
26	**72131601-002**	**VARIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**111.965.829**
26.1		Bases de hormigón de reflectores de iluminación de fachadas	Unidad Medida Global	1	9.521.130	9.521.130
26.2		Mástil metálico de caño galvanizado.	Unidad	3	4.131.743	12.395.229
26.3		GENERAL				
26.3.1		Provisión de panel Bayerro y placas de identificación	Unidad Medida Global	1	2.549.470	2.549.470
26.3.2		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	87.500.000	87.500.000
27	**72131601-002**	**POZO ARTESIANO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**108.987.501**
27.1		Transporte y montaje del equipo de perforación del tipo rotopercusor (máquina de porte grande).	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000
27.2		Estudio Hidrogeológico	Unidad Medida Global	1	8.750.000	8.750.000
27.3		Perforación de suelo en diámetro en 8", con inyección de lodo ventonítico o polímero, con bomba de lodo pistón y a la pared desnuda con martillo neumático, con equipamiento en diámetro 8 ", entubado, engravado, limpieza y desarrollo. La máxima profundización de los pozos es de 150m.	Metros	150	325.000	48.750.000
27.4		Perfilaje eléctrico y radiactivo del pozo, parámetro, rayos gamma, potencial espontáneo, resistividad puntual, resistividad graficado automático.	Metros	150	93.750	14.062.500
27.5		Prueba de bombeo durante 48 horas.	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68...
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

27.6		Aislación vertical, sello sanitario y terminación de pozo	Metros	90	43.750	3.937.500
27.7		Informe técnico geológico del pozo.	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
27.8		Limpieza y desarrollo con compresor.	Unidad Medida Global	1	1	1
27.9		Informe final y análisis físico-químico y bacteriológico del agua del pozo.	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
27.10		Provisión y colocación de Tubos PVC Standard 128 mm (4" Nominal geomecánico).	Metros	90	100.000	9.000.000
27.11		Provisión y colocación de Filtros PVC Standard Ranura 0.75mm. 128mm (4" Nominal). 58 m 4*10 Roscable.	Metros	60	112.500	6.750.000
27.12		Provisión y colocación de tapón inferior PVC adhesivado 128 mm.	Unidad	1	187.500	187.500
27.13		Provisión y colocación de centralizadores metálicos 128 mm Nominal.	Unidad	30	187.500	5.625.000
27.14		Provisión y colocación de grava cuarzosa metálica seleccionada de 1-3 mm.	Kilogramos	3.200	875	2.800.000
28	72131601-001	**AIRE ACONDICIONADO**	Unidad Medida Global	1		3.393.121.013
28.1		Unidad Enfriadora de Agua de 150 TR	Unidad	2	710.737.500	1.421.475.000
28.2		Unidad Manejadora de Aire con gabinete horizontal, de 13.50 Kw	Unidad	4	12.732.913	50.931.652
28.3		Unidad Manejadora de Aire con gabinete horizontal, de 10.55 Kw	Unidad	20	11.962.775	239.255.500
28.4		Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 7.15 Kw	Unidad	12	6.317.575	75.810.900
28.5		Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 6.30 Kw	Unidad	1	6.105.963	6.105.963
28.6		Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 5.20 Kw	Unidad	71	1.998.538	354.896.198
28.7		Fan Coil tipo horizontal para conductos, de 3.50 Kw	Unidad	9	4.509.450	40.585.050
28.8		Bomba de agua para 200 m3/h. 50 mca	Unidad	2	138.687.500	277.375.000
28.9		Bomba de agua para 75 m3/h. 50 mca	Unidad	4	104.450.000	417.800.000
28.10		Válvula Combinada, regulación, cierre y retención de 6"	Unidad	2	21.175.000	42.350.000
28.11		Guía de Sucsión con Filtro de 6"	Unidad	2	10.062.500	20.125.000
28.12		Válvula Combinada, regulación, cierre y retención de 3"	Unidad	1	10.367.500	11.170.000
28.13		Guía de Sucsión con Filtro de 3"	Unidad	1	5.450.000	21.800.000
28.14		Válvulas motorizadas de tres vías de 1 1/2"	Unidad	24	2.406.250	57.750.000
28.15		Válvulas motorizadas de tres vías de 1 1/4"	Unidad	12	2.406.250	28.875.000
28.16		Válvulas motorizadas de tres vías de 1"	Unidad	81	1.010.625	81.860.625
28.17		Válvulas de balanceo de 1 1/4" de diámetro	Unidad	12	529.375	6.352.500

...//...

91/113

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

28.18		Válvulas de balanceo de 1" de diámetro	Unidad	81	268.125	21.718.125
28.19		Termostatos digitales, para retorno, para monitoreo y control de las temperaturas desde PC en Sala de Control, más reserva	Unidad	140	1.137.500	159.250.000
28.20		Selector de encendido / apagado y velocidad (0, 1, 2, 3) de ventiladores para Fan Coils, más reserva	Unidad	93	150.000	13.950.000
28.21		Equipo tipo split para ductos, horizontal, de 10,50 Kw, con dispositivo de mando aplicado a pared	Unidad	1	13.387.500	13.387.500
29	**72131601-001**	**VENTILACIÓN FORZADA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**193.231.750**
29.1		Extractor Helicoidal tubular 150 m3/h. 1 mm c.a.	Unidad	12	791.250	9.495.000
29.2		Extractor Helicoidal tubular 250 m3/h. 6 mm c.a.	Unidad	15	988.125	11.165.625
29.3		Extractor tubular de techo 9500 m3/h. 16 mm c.a.	Unidad	1	27.890.625	27.890.625
29.4		Extractor tubular de techo 10300 m3/h. 15 mm c.a.	Unidad	1	27.890.625	27.890.625
29.5		Extractor tubular para conductos 10300 m3/h. 10 mm c.a.	Unidad	1	12.907.750	12.907.750
29.6		Extractor tubular con motor fuera del flujo de aire 2000 m3/h. 10 mm c.a.	Unidad	1	1.600.250	1.600.250
29.7		Extractor axial tubular 11100 m3/h. 10 mm c.a.	Unidad	1	11.575.625	11.575.625
29.8		Extractor Centrífugo 31200 m3/h. 10 mm c.a.	Unidad	1	51.106.250	51.106.250
30	**72131601-001**	**MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.647.457.625**
30.1		SUBSUELO 2 - Ventilación Forzada				
30.1.1		Ductos de chapa galvanizada	Metro lineal	50	625.000	31.250.000
30.1.2		Ductos circulares de chapa galvanizada	Metro lineal	20	625.000	12.500.000
30.1.3		Rejas de extracción	Unidad	12	257.250	3.087.000
30.1.4		Rejas de extracción tipo RP	Unidad	4	544.750	2.179.000
30.1.5		Rejas de inyección	Unidad	11	257.250	2.829.750
30.1.6		Conexión y puesta en marcha de ventiladores	Unidad	2	1.910.750	9.821.500
30.1.7		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	1.351.750	1.351.750
30.2		SUB-SUELO 1 - Ventilación Forzada				
30.2.1		Ductos de chapa galvanizada	Metro lineal	27	625.000	16.875.000
30.2.2		Ductos circulares de chapa galvanizada	Metro lineal	5	625.000	3.125.000
30.2.3		Rejas de inyección VAT 70cmx20cm	Unidad	8	303.625	2.429.000
30.2.4		Conexión y puesta en marcha de extractores	Unidad	1	4.910.750	1.910.750
30.2.5		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	598.250	598.250

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

30.3		PLANTA BAJA - Aire Acondicionado				
30.3.1		Ductos de chapa galvanizada con aislación	Metro lineal	7	853.625	5.975.375
30.3.2		Ductos flexibles para conexión de difusores	Metro lineal	52	80.375	4.179.500
30.3.3		Difusor tipo panel de 60,5cmx60,5cm para insuflamiento de aire	Unidad	16	715.000	11.440.000
30.3.4		Reja de retorno tipo AR basculante 60,5cmx60,5cm	Unidad	8	715.000	5.720.000
30.3.5		Reja VAT 20cmx20cm	Unidad	2	214.375	428.750
30.3.6		Rejilla 50cmx20cm para puerta	Unidad	2	285.750	571.500
30.3.7		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 63mm. con aislación	Metro lineal	34	328.875	11.181.750
30.3.8		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 50mm. con aislación	Metro lineal	22	255.625	5.623.750
30.3.9		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 40mm. con aislación	Metro lineal	17	234.750	3.990.750
30.3.10		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 32mm. con aislación	Metro lineal	40	213.125	8.525.000
30.3.11		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 25mm. con aislación	Metro lineal	30	191.500	5.745.000
30.3.12		Llave de paso de media vuelta de 1 1/2"	Unidad	1	627.125	627.125
30.3.13		Llave de paso de media vuelta de 1 1/4"	Unidad	4	529.125	2.116.500
30.3.14		Llave de paso de media vuelta de 1"	Unidad	2	290.000	580.000
30.3.15		Caños de cobre de 3/4" y 3/8" con aislación	Metro lineal	6	205.375	1.232.250
30.3.16		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.510.000	2.510.000
30.3.17		Alzamiento de equipos	Unidad Medida Global	1	785.750	785.750
30.3.18		Conexiones de Unidades Manejadoras de Aire	Unidad	2	3.872.500	7.745.000
30.3.19		Conexiones de Fan Coils	Unidad	6	3.622.500	21.735.000
30.3.20		Conexión y puesta en marcha de equipo Split	Unidad	1	750.000	750.000
30.3.21		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	2.569.750	2.569.750
30.4		PLANTA BAJA - Ventilación Forzada				
30.4.1		Ductos de chapa galvanizada	Metro lineal	11	625.000	8.750.000
30.4.2		Rejas de extracción	Unidad	7	257.250	1.800.750
30.4.3		Conexión y puesta en marcha de extractores	Unidad	4	4.910.750	19.643.000
30.4.4		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	750.750	750.750

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

30.5		PRIMER PISO - Aire Acondicionado				
30.5.1		Ductos de chapa galvanizada con aislación	Metro lineal	1	853.625	3.414.500
30.5.2		Ductos flexibles para conexión de difusores	Metro lineal	50	80.375	4.501.000
30.5.3		Difusores tipo panel de 60,5cmx60,5cm para insuflamiento de aire	Unidad	10	715.000	7.150.000
30.5.4		Rejas de retorno tipo AR basculante 60,5cmx60,5cm	Unidad	5	715.000	3.575.000
30.5.5		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 63mm. con aislación	Metro lineal	20	328.875	6.577.500
30.5.6		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 50mm. con aislación	Metro lineal	18	255.625	1.601.250
30.5.7		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 40mm. con aislación	Metro lineal	34	231.750	7.981.500
30.5.8		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 32mm. con aislación	Metro lineal	38	213.125	8.098.750
30.5.9		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 25mm. con aislación	Metro lineal	70	191.500	13.405.000
30.5.10		Llave de paso de media vuelta de 1 1/2"	Unidad	1	627.125	627.125
30.5.11		Llave de paso de media vuelta de 1 1/4"	Unidad	2	529.125	1.058.250
30.5.12		Llave de paso de media vuelta de 1"	Unidad	6	290.000	1.740.000
30.5.13		Cañerías de drenaje	Unidad Medida Global	1	2.015.500	2.015.500
30.5.14		Alzamiento de equipos	Unidad Medida Global	1	191.125	491.125
30.5.15		Conexiones de Unidades Manejadoras de Aire	Unidad	5	3.872.500	19.362.500
30.5.16		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	2.276.500	2.276.500
30.6		PRIMER PISO - Ventilación Forzada				
30.6.1		Ductos de chapa galvanizada	Metro lineal	11	625.000	8.750.000
30.6.2		Rejas de extracción	Unidad	7	257.250	1.800.750
30.6.3		Conexión y puesta en marcha de extractores	Unidad	1	1.910.750	19.613.000
30.6.4		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	750.750	750.750
30.7		SEGUNDO PISO - Aire Acondicionado				
30.7.1		Ductos flexibles para conexión de difusores	Metro lineal	70	80.375	5.626.250
30.7.2		Difusor tipo panel de 60,5cmx60,5cm para insuflamiento de aire	Unidad	14	715.000	10.010.000
30.7.3		Reja de retorno tipo AR basculante 60,5cmx60,5cm	Unidad	10	715.000	7.150.000
30.7.4		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 63mm. con aislación	Metro lineal	20	328.875	6.577.500

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción, 27 de mar 20 de 2023.-

...//...

30.7.5		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 50mm, con aislación	Metro lineal	32	255.625	8.180.000
30.7.6		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 40mm, con aislación	Metro lineal	22	234.750	5.164.500
30.7.7		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 32mm, con aislación	Metro lineal	64	213.125	13.640.000
30.7.8		Llave de paso de media vuelta de 1 1/4"	Unidad	8	529.125	4.233.000
30.7.9		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.568.000	2.568.000
30.7.10		Alzamiento de equipos	Unidad Medida Global	1	982.250	982.250
30.7.11		Conexiones de Unidades Manejadoras de Aire	Unidad	2	3.872.500	7.745.000
30.7.12		Conexiones de Fan Coils	Unidad	8	3.622.500	28.980.000
30.7.13		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	2.347.000	2.347.000
30.8		SEGUNDO PISO - Ventilación Forzada				
30.8.1		Ductos de chapa galvanizada	Metro lineal	11	625.000	8.750.000
30.8.2		Rejas de extracción	Unidad	7	257.250	1.800.750
30.8.3		Conexión y puesta en marcha de extractores	Unidad	4	4.910.750	19.643.000
30.8.4		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	215.000	215.000
30.9		TERCER PISO - Aire Acondicionado				
30.9.1		Ductos de chapa galvanizada con aislación	Metro lineal	3,5	853.625	2.987.688
30.9.2		Ductos flexibles para conexión de difusores	Metro lineal	70	80.375	5.626.250
30.9.3		Difusor tipo panel de 60,5cmx60,5cm para insuflamiento de aire	Unidad	12	715.000	8.580.000
30.9.4		Reja de retorno tipo AR basculante 60,5cmx60,5cm	Unidad	10	715.000	7.150.000
30.9.5		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 63mm, con aislación	Metro lineal	44	328.875	14.470.500
30.9.6		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 50mm, con aislación	Metro lineal	30	255.625	7.668.750
30.9.7		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 40mm, con aislación	Metro lineal	22	234.750	5.164.500
30.9.8		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 32mm, con aislación	Metro lineal	50	213.125	10.656.250
30.9.9		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 25mm, con aislación	Metro lineal	46	191.500	8.809.000
30.9.10		Llave de paso de media vuelta de 1 1/2"	Unidad	1	627.125	627.125
30.9.11		Llave de paso de media vuelta de 1 1/4"	Unidad	3	529.125	1.587.375
30.9.12		Llave de paso de media vuelta de 1"	Unidad	7	290.000	2.030.000

...//...

95/113

Abg. Andrea Ferreira Arnele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68...
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

30.9.13		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.568.000	2.568.000
30.9.14		Alzamiento de equipos	Unidad Medida Global	1	982.250	982.250
30.9.15		Conexiones de Unidades Manejadoras de Aire	Unidad	2	3.872.500	7.745.000
30.9.16		Conexiones de Fan Coils	Unidad	8	3.622.500	28.980.000
30.9.17		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	2.773.500	2.773.500
30.10		TERCER PISO - Ventilación Forzada				
30.10.1		Ductos de chapa galvanizada	Metro lineal	11	625.000	8.750.000
30.10.2		Rejas de extracción	Unidad	7	257.250	1.800.750
30.10.3		Conexión y puesta en marcha de extractores	Unidad	4	4.910.750	19.643.000
30.10.4		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	215.000	215.000
30.11		CUARTO PISO - Aire Acondicionado				
30.11.1		Ductos de chapa galvanizada con aislación	Metro lineal	3,3	853.625	2.987.688
30.11.2		Ductos flexibles para conexión de difusores	Metro lineal	72	80.375	5.787.000
30.11.3		Difusor tipo panel de 60,5cm x 60,5cm para insuflamiento de aire	Unidad	16	715.000	11.440.000
30.11.4		Reja de retorno tipo AR basculante 60,5cm x 60,5cm	Unidad	12	715.000	8.580.000
30.11.5		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 63mm, con aislación	Metro lineal	30	328.875	11.839.500
30.11.6		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 50mm, con aislación	Metro lineal	36	255.625	9.202.500
30.11.7		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 40mm, con aislación	Metro lineal	26	231.750	6.103.500
30.11.8		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 32mm, con aislación	Metro lineal	42	213.125	8.951.250
30.11.9		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 25mm, con aislación	Metro lineal	67	191.500	12.830.500
30.11.10		Llave de paso de media vuelta de 1 1/2"	Unidad	1	627.125	627.125
30.11.11		Llave de paso de media vuelta de 1 1/4"	Unidad	1	529.125	529.125
30.11.12		Llave de paso de media vuelta de 1"	Unidad	11	290.000	1.060.000
30.11.13		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.700.125	2.700.125
30.11.14		Alzamiento de equipos	Unidad Medida Global	1	1.178.625	1.178.625
30.11.15		Conexiones de Unidades Manejadoras de Aire	Unidad	1	3.872.500	3.872.500
30.11.16		Conexiones de Fan Coils	Unidad	11	3.622.500	39.847.500

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ..68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

30.11.17		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.046.750	3.046.750
30.12		CUARTO PISO - Ventilación Forzada				
30.12.1		Ductos de chapa galvanizada	Metro lineal	11	625.000	8.750.000
30.12.2		Rejas de extracción	Unidad	7	257.250	1.800.750
30.12.3		Conexión y puesta en marcha de extractores	Unidad	4	4.910.750	19.643.000
30.12.4		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	215.000	215.000
30.13		QUINTO PISO - Aire Acondicionado				
30.13.1		Ductos de chapa galvanizada con aislación	Metro lineal	3,5	853.625	2.987.688
30.13.2		Ductos flexibles para conexión de difusores	Metro lineal	74	80.375	5.947.750
30.13.3		Difusor tipo panel de 60.5cm x 60.5cm para insuflamiento de aire	Unidad	16	715.000	11.440.000
30.13.4		Reja de retorno tipo AR lineal de 60.5cm x 60.5cm	Unidad	11	715.000	7.865.000
30.13.5		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 63mm, con aislación	Metro lineal	30	328.875	9.866.250
30.13.6		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 50mm, con aislación	Metro lineal	22	255.625	5.623.750
30.13.7		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 40mm, con aislación	Metro lineal	32	231.750	7.512.000
30.13.8		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 32mm, con aislación	Metro lineal	10	213.125	3.525.000
30.13.9		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 25mm, con aislación	Metro lineal	52	191.500	9.958.000
30.13.10		Llave de paso de media vuelta de 1 1/2"	Unidad	1	627.125	627.125
30.13.11		Llave de paso de media vuelta de 1 1/4"	Unidad	4	529.125	2.116.500
30.13.12		Llave de paso de media vuelta de 1"	Unidad	5	290.000	1.450.000
30.13.13		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.634.125	2.634.125
30.13.14		Alzamiento de equipos	Unidad Medida Global	1	1.080.375	1.080.375
30.13.15		Conexiones de Unidades Manejadoras de Aire	Unidad	1	3.872.500	3.872.500
30.13.16		Conexiones de Fan Coils	Unidad	10	3.622.500	36.225.000
30.13.17		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	2.757.000	2.757.000
30.14		QUINTO PISO - Ventilación Forzada				
30.14.1		Ductos de chapa galvanizada	Metro lineal	14	625.000	8.750.000
30.14.2		Rejas de extracción	Unidad	7	257.250	1.800.750

...//...

97/113

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

30.14.3		Conexión y puesta en marcha de extractores	Unidad	4	4.910.750	19.643.000
30.14.4		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	215.000	215.000
30.15		SEXTO PISO - Aire Acondicionado				
30.15.1		Ductos flexibles para conexión de difusores	Metro lineal	64	803.625	51.432.000
30.15.2		Difusor tipo panel de 60.5cm x 60.5cm para insuflamiento de aire	Unidad	18	715.000	12.870.000
30.15.3		Reja de retorno tipo AR basculante 60.5cm x 60.5cm	Unidad	13	715.000	9.295.000
30.15.4		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 63mm. con aislación	Metro lineal	49	328.875	16.114.875
30.15.5		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 50mm. con aislación	Metro lineal	40	255.625	10.225.000
30.15.6		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 40mm. con aislación	Metro lineal	21	234.750	1.929.750
30.15.7		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 32mm. con aislación	Metro lineal	18	213.125	3.836.250
30.15.8		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 25mm. con aislación	Metro lineal	11	191.500	8.426.000
30.15.9		Llave de paso de media vuelta de 1 1/4"	Unidad	2	529.125	1.058.250
30.15.10		Llave de paso de media vuelta de 1"	Unidad	9	290.000	2.610.000
30.15.11		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.766.125	2.766.125
30.15.12		Alzamiento de equipos	Unidad Medida Global	1	1.276.875	1.276.875
30.15.13		Conexiones de Unidades Manejadoras de Aire	Unidad	2	3.872.500	7.745.000
30.15.14		Conexiones de Fan Coils	Unidad	11	3.622.500	39.847.500
30.15.15		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	2.581.500	2.581.500
30.16		SEXTO PISO - Ventilación Forzada				
30.16.1		Ductos de chapa galvanizada	Metro lineal	11	625.000	8.750.000
30.16.2		Rejas de extracción	Unidad	7	257.250	1.800.750
30.16.3		Conexión y puesta en marcha de extractores	Unidad	4	4.910.750	19.643.000
30.16.4		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	215.000	215.000
30.17		SÉPTIMO PISO - Aire Acondicionado				
30.17.1		Ductos de chapa galvanizada con aislación	Metro lineal	6	853.625	5.121.750
30.17.2		Ductos flexibles para conexión de difusores	Metro lineal	68	80.375	5.465.500
30.17.3		Difusor tipo panel de 60.5cm x 60.5cm para insuflamiento de aire	Unidad	12	715.000	8.580.000

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

30.17.4		Reja de retorno tipo AR basculante 60,5cmx60,5cm	Unidad	11	715.000	7.865.000
30.17.5		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 63mm. con aislación	Metro lineal	53	328.875	17.430.375
30.17.6		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 50mm. con aislación	Metro lineal	31	255.625	7.924.375
30.17.7		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 40mm. con aislación	Metro lineal	21	234.750	4.929.750
30.17.8		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 32mm. con aislación	Metro lineal	28	213.125	5.967.500
30.17.9		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 25mm. con aislación	Metro lineal	58	191.500	11.107.000
30.17.10		Llave de paso de media vuelta de 1 1/2"	Unidad	1	627.125	627.125
30.17.11		Llave de paso de media vuelta de 1"	Unidad	12	290.000	3.480.000
30.17.12		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.634.125	2.634.125
30.17.13		Alzamiento de equipos	Unidad Medida Global	1	1.080.375	1.080.375
30.17.14		Conexiones de Unidades Manejadoras de Aire	Unidad	1	3.872.500	3.872.500
30.17.15		Conexiones de Fan Coils	Unidad	10	3.622.500	36.225.000
30.17.16		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	2.915.875	2.915.875
30.18		SÉPTIMO PISO - Ventilación Forzada				
30.18.1		Ductos de chapa galvanizada	Metro lineal	14	625.000	8.750.000
30.18.2		Rejas de extracción	Unidad	7	257.250	1.800.750
30.18.3		Conexión y puesta en marcha de extractores	Unidad	4	4.910.750	19.643.000
30.18.4		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	215.125	215.125
30.19		OCTAVO PISO - Aire Acondicionado				
30.19.1		Ductos de chapa galvanizada con aislación	Metro lineal	3,5	853.625	2.987.688
30.19.2		Ductos flexibles para conexión de difusores	Metro lineal	85	80.375	6.831.875
30.19.3		Difusor tipo panel de 60,5cmx60,5cm para insuflamiento de aire	Unidad	14	715.000	10.010.000
30.19.4		Reja de retorno tipo AR basculante 60,5cmx60,5cm	Unidad	12	715.000	8.580.000
30.19.5		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 63mm. con aislación	Metro lineal	32	328.875	10.524.000
30.19.6		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 50mm. con aislación	Metro lineal	22	255.625	5.623.750
30.19.7		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 40mm. con aislación	Metro lineal	34	234.750	7.981.500
30.19.8		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 32mm. con aislación	Metro lineal	48	213.125	10.230.000

...//...

99/113

Abg. Andrea Ferreira Arneio
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

.../...

30.19.9		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 25mm. con aislación	Metro lineal	8	191.500	1.532.000
30.19.10		Llave de paso de media vuelta de 1 1/2"	Unidad	1	627.125	627.125
30.19.11		Llave de paso de media vuelta de 1 1/4"	Unidad	10	329.125	3.291.250
30.19.12		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.700.125	2.700.125
30.19.13		Alzamiento de equipos	Unidad Medida Global	1	1.080.375	1.080.375
30.19.14		Conexiones de Unidades Manejadoras de Aire	Unidad	1	3.872.500	3.872.500
30.19.15		Conexiones de Fan Coils	Unidad	11	3.622.500	39.847.500
30.19.16		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	2.744.000	2.744.000
30.20		OCTAVO PISO - Ventilación Forzada				
30.20.1		Ductos de chapa galvanizada	Metro lineal	14	625.000	8.750.000
30.20.2		Rejas de extracción	Unidad	7	257.250	1.800.750
30.20.3		Conexión y puesta en marcha de extractores	Unidad	4	1.910.750	19.643.000
30.20.4		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	215.125	215.125
30.21		NOVENO PISO - Aire Acondicionado			0	
30.21.1		Ductos de chapa galvanizada con aislación	Metro lineal	6	853.625	5.121.750
30.21.2		Ductos flexibles para conexión de difusores	Metro lineal	62	80.375	1.983.250
30.21.3		Difusor tipo panel de 60.5cm x 60.5cm para instalamiento de aire	Unidad	13	715.000	9.295.000
30.21.4		Reja de retorno tipo AR Inseulante 60.5cm x 60.5cm	Unidad	7	715.000	5.005.000
30.21.5		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 63mm. con aislación	Metro lineal	39	328.875	12.826.125
30.21.6		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 50mm. con aislación	Metro lineal	42	255.625	10.736.250
30.21.7		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 40mm. con aislación	Metro lineal	24	234.750	5.634.000
30.21.8		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 32mm. con aislación	Metro lineal	36	213.125	7.672.500
30.21.9		Llave de paso de media vuelta de 1 1/2"	Unidad	2	627.125	1.254.250
30.21.10		Llave de paso de media vuelta de 1 1/4"	Unidad	5	529.125	2.645.625
30.21.11		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.369.875	2.369.875
30.21.12		Alzamiento de equipos	Unidad Medida Global	1	687.500	687.500
30.21.13		Conexiones de Unidades Manejadoras de Aire	Unidad	3	3.872.500	11.617.500

.../...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

.../...

30.21.14		Conexiones de Fan Coils	Unidad	4	3.622.500	14.490.000
30.21.15		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	2.489.875	2.489.875
30.22		NOVENO PISO - Ventilación Forzada				
30.22.1		Ductos de chapa galvanizada	Metro lineal	14	625.000	8.750.000
30.22.2		Rejas de extracción	Unidad	7	257.250	1.800.750
30.22.3		Conexión y puesta en marcha de extractores	Unidad	4	4.910.750	19.643.000
30.22.4		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	215.125	215.125
30.23		DÉCIMO PISO - Aire Acondicionado				
30.23.1		Ductos de chapa galvanizada con aislación	Metro lineal	6	853.625	5.121.750
30.23.2		Ductos flexibles para conexión de difusores	Metro lineal	58	80.375	4.661.750
30.23.3		Difusor tipo panel de 60,5cm x 60,5cm para insuflamiento de aire	Unidad	12	715.000	8.580.000
30.23.4		Reja de retorno tipo AR basculante 60,5cm x 60,5cm	Unidad	7	715.000	5.005.000
30.23.5		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 63mm. con aislación	Metro lineal	21	328.875	6.906.375
30.23.6		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 50mm. con aislación	Metro lineal	33	255.625	8.435.625
30.23.7		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 40mm. con aislación	Metro lineal	18	234.750	4.225.500
30.23.8		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 32mm. con aislación	Metro lineal	24	213.125	5.115.000
30.23.9		Llave de paso de media vuelta de 1 1/2"	Unidad	2	627.125	1.254.250
30.23.10		Llave de paso de media vuelta de 1 1/4"	Unidad	5	529.125	2.645.625
30.23.11		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.369.875	2.369.875
30.23.12		Alzamiento de equipos	Unidad Medida Global	1	687.500	687.500
30.23.13		Conexiones de Unidades Manejadoras de Aire	Unidad	3	3.872.500	11.617.500
30.23.14		Conexiones de Fan Coils	Unidad	4	3.622.500	14.490.000
30.23.15		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	2.073.500	2.073.500
30.24		DÉCIMO PISO - Ventilación Forzada				
30.24.1		Ductos de chapa galvanizada	Metro lineal	11	625.000	8.750.000
30.24.2		Rejas de extracción	Unidad	7	257.250	1.800.750
30.24.3		Conexión y puesta en marcha de extractores	Unidad	1	4.910.750	19.643.000

.../...

Abg. Andrea Ferreira Acosta
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

30.24.4		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	215.125	215.125
30.25		UNDÉCIMO PISO - Aire Acondicionado				
30.25.1		Ductos de chapa galvanizada con aislación	Metro lineal	9	853.625	7.682.625
30.25.2		Ductos flexibles para conexión de difusores	Metro lineal	68	80.375	5.465.500
30.25.3		Difusor tipo panel de 60,5cmx60,5cm para insuflamiento de aire	Unidad	13	715.000	9.295.000
30.25.4		Reja de retorno tipo AR basculante 60,5cmx60,5cm	Unidad	11	715.000	7.865.000
30.25.5		Difusor tipo panel de 40x40 para insuflamiento de aire	Unidad	2	428.625	857.250
30.25.6		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 63mm. con aislación	Metro lineal	35	328.875	11.510.625
30.25.7		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 50mm. con aislación	Metro lineal	30	255.625	7.668.750
30.25.8		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 40mm. con aislación	Metro lineal	36	234.750	8.451.000
30.25.9		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 32mm. con aislación	Metro lineal	16	213.125	3.410.000
30.25.10		Llave de paso de media vuelta de 1 1/2"	Unidad	3	627.125	1.881.375
30.25.11		Llave de paso de media vuelta de 1 1/4"	Unidad	3	529.125	1.587.375
30.25.12		Cañerías de drenaje en PVC soldable	Unidad Medida Global	1	2.631.125	2.631.125
30.25.13		Alzamiento de equipos	Unidad Medida Global	1	1.080.375	1.080.375
30.25.14		Conexiones de Unidades Manejadoras de Aire	Unidad	1	3.872.500	3.872.500
30.25.15		Conexiones de Fan Coils	Unidad	10	3.622.500	36.225.000
30.25.16		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	2.343.250	2.343.250
30.26		UNDÉCIMO PISO - Ventilación Forzada				
30.26.1		Ductos de chapa galvanizada	Metro lineal	14	625.000	8.750.000
30.26.2		Rejas de extracción	Unidad	7	257.250	1.800.750
30.26.3		Conexión y puesta en marcha de extractores	Unidad	1	4.910.750	19.643.000
30.26.4		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	215.125	215.125
30.27		SALA DE MÁQUINAS AZOTEA Y MONTANTE DE CAÑERÍAS - AIRE ACONDICIONADO				
30.27.1		Cañería de hierro negro 8"	Metro lineal	7	2.223.250	15.562.750
30.27.2		Cañería de hierro galvanizado de 6"	Metro lineal	96	1.700.000	163.200.000
30.27.3		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 110mm. con aislación	Metro lineal	36	601.500	21.654.000

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción, 27 de mar 20 de 2023.-

.../...

30.27.4		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 90mm. con aislación	Metro lineal	54	397.375	21.458.250
30.27.5		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 75mm. con aislación	Metro lineal	12	362.500	4.350.000
30.27.6		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 63mm. con aislación	Metro lineal	12	328.875	3.946.500
30.27.7		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 50mm. con aislación	Metro lineal	6	255.625	1.533.750
30.27.8		Válvula mariposa de 6"	Unidad	3	2.681.500	8.044.500
30.27.9		Válvula mariposa de 3"	Unidad	6	1.368.000	8.208.000
30.27.10		Llave de paso esférica de media vuelta de 2"	Unidad	20	1.002.625	20.052.500
30.27.11		Llave de paso esférica de media vuelta de 1 1/2"	Unidad	5	627.125	3.135.625
30.27.12		Llave de paso esférica de media vuelta de 1"	Unidad	3	290.000	870.000
30.27.13		Unión flexible de 3"	Unidad	1	1.050.000	1.200.000
30.27.14		Filtro tipo "Y" de 3"	Unidad	2	1.892.000	3.784.000
30.27.15		Termómetros digitales	Unidad	6	812.500	1.875.000
30.27.16		Manómetros para baja presión, glicerina	Unidad	6	186.625	1.119.750
30.27.17		Flow switch	Unidad	2	1.420.500	2.841.000
30.27.18		Tanque de expansión, 500 L. de fibra de vidrio, con accesorios	Unidad Medida Global	1	19.094.625	19.094.625
30.27.19		Caño de propileno soldable por termofusión de 63 mm desde el tanque de expansión hasta el colector	Metro lineal	12	328.875	3.946.500
30.27.20		Alzamiento de equipos con grúa	Unidad Medida Global	1	68.750.000	68.750.000
30.27.21		Provisión y montaje de tablero eléctrico para chillers y bombas: gabinete, disyuntor, contactores, otros dispositivos para mando y monitoreo, puesta a tierra	Unidad Medida Global	1	56.925.000	56.925.000
30.27.22		Provisión y montaje de banco de capacitores en tablero eléctrico para chillers y bombas	Unidad Medida Global	1	43.750.000	43.750.000
30.27.23		Conexiones de chillers	Unidad	2	9.562.500	19.125.000
30.27.24		Conexiones de bombas	Unidad	6	7.312.500	43.875.000
30.27.25		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	16.881.625	16.881.625
30.27.26		Puesta en marcha y pruebas del sistema	Unidad Medida Global	1	8.312.500	8.312.500
30.27.27		Limpieza y tratamiento del agua del sistema	Unidad Medida Global	1	10.150.000	10.150.000
30.28		SALA DE MÁQUINAS AZOTEA Y MONTANTE DE CAÑERÍAS - Ventilación Forzada				
30.28.1		Conexión del ventilador presurizador al ducto de mampostería	Unidad Medida Global	1	4.910.750	4.910.750
30.28.2		Rejas de inyección de aire del sistema de presurización	Unidad	12	500.000	6.000.000

.../...

103/113

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ..68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

30.28.3		Persiana de alivio del sistema de presurización	Unidad	1	1.107.250	1.107.250
30.28.4		Conexión y puesta en marcha de ventilador centrífugo	Unidad Medida Global	1	1.910.750	1.910.750
30.28.5		Conexión y puesta en marcha de extractores	Unidad Medida Global	1	1.910.750	1.910.750
30.28.6		Materiales menores	Unidad Medida Global	1	664.375	664.375
30.29		SALA DE CONTROL Y OTROS				
30.29.1		Provisión y montaje del sistema de supervisión electrónica de los equipos de climatización	Unidad Medida Global	1	118.750.000	118.750.000
30.29.2		Provisión e instalación de software original que permita diagnosticar y manejar el conjunto chillers, bombas, manejadoras y fan coils	Unidad Medida Global	1	52.500.000	52.500.000
30.29.3		Provisión de computadora personal con accesorios: software original del sistema operativo Windows 10 64 bit.	Unidad	1	21.875.000	21.875.000
30.29.4		Fuente ininterrumpida de energía (UPS) de 1.000VA para PC	Unidad	1	2.321.500	2.321.500
30.29.5		Manuales de operación y mantenimiento en idioma español	Unidad Medida Global	1	9.375.000	9.375.000
30.29.6		Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema	Unidad Medida Global	1	1.375.000	1.375.000
31	**72131601-001**	**SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN ORAL**	**Unidad Medida Global**	**1**		**659.418.750**
31.1		SISTEMA DE DETECCIÓN ELECTRÓNICA DE INCENDIOS				
31.1.1		Central de alarmas específicamente para incendios direccionable: capacidad final 318 puntos direccionables (detectores + módulos). Con lazo de expansión	Unidad	1	74.625.000	74.625.000
31.1.2		Teclado alfanumérico de control: con pantalla de cristal líquido. Con capacidad para desplazar mensajes acerca del estado del sistema	Unidad	1	15.000.000	15.000.000
31.1.3		Batería sellada de GEL 7,5 AH de bajo mantenimiento. Sin vapores tóxicos	Unidad	1	375.000	375.000
31.1.4		Sirena de 30w para exterior con caja protectora anti sabotaje	Unidad	1	600.000	600.000
31.1.5		Sirena de 20w para interior	Unidad	1	550.000	550.000
31.1.6		Detector de humo y calor, direccionable. Detección foto electrónica de humo y sensor de variaciones bruscas de temperatura	Unidad	270	750.000	202.500.000
31.1.7		Detector termovelocimétrico direccionable. Detección de variaciones bruscas de calor	Unidad	25	648.750	15.168.750
31.1.8		Accionador manual de alarma de incendio, direccionable	Unidad	27	725.000	19.575.000
31.1.9		Alarma audio visual específica para incendios. Sistema interior con luz estroboscópica integrada	Unidad	27	600.000	16.200.000
31.1.10		Carteles luminicos de salida de emergencia para la evacuación. Iluminación autónoma	Unidad	70	275.000	19.250.000
31.1.11		Equipos para alumnación de emergencia. Autónomos: con lámpara tipo led	Unidad	194	225.000	43.650.000
31.1.12		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema	Unidad Medida Global	1	99.750.000	99.750.000
31.1.13		Instalación y puesta en marcha del sistema	Unidad Medida Global	1	150.000.000	150.000.000

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

.../...

31.1.11		Capacitación y adiestramiento en el uso; manuales de operación y mantenimiento del sistema	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
32	**72131601-002**	**SISTEMA DE ALARMA CONTRA INTRUSOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**89.975.000**
32.1		Central de alarma de 148 zonas; con módem incorporado que permite conexión a Estación Central de Monitoreo, operada por códigos	Unidad	1	15.625.000	15.625.000
32.2		Teclado alfanumérico de control con pantalla de cristal líquido. Con capacidad de desplegar mensajes acerca del estado del sistema e introducción de códigos de activación y desactivación	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
32.3		Batería sellada de GEL 7,5 AH, de bajo mantenimiento. Sin vapores tóxicos	Unidad	1	375.000	375.000
32.4		Sirena de 30w para exterior con caja protectora anti sabotaje	Unidad	1	600.000	600.000
32.5		Sirena de 20w para interior	Unidad	1	550.000	550.000
32.6		Detector de apertura de puertas y ventanas; contacto magnético externo	Unidad	30	27.500	825.000
32.7		Detector de movimiento de doble tecnología. Por rayo infrarrojo pasivo y por microondas, con compensación de temperatura, ajuste de alcance y sensibilidad	Unidad	36	437.500	15.750.000
32.8		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema	Unidad Medida Global	1	33.125.000	33.125.000
32.9		Instalación y puesta en marcha del sistema	Unidad Medida Global	1	18.750.000	18.750.000
32.10		Capacitación y adiestramiento del uso; manuales de operación y mantenimiento	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
33	**72131601-002**	**CONTROL DE ACCESOS CON TARJETAS DE PROXIMIDAD**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.237.500**
33.1		Módulo de control de acceso. Placa controladora de 2 lectores y detección magnética de apertura de puerta	Unidad	1	10.250.000	10.250.000
33.2		Computadora personal Intel Core i3 o superior y software original para operación y diagnóstico del sistema; monitor color TFT-LCD de 17", formato 4x3 (cuadrado); gabinete horizontal; sistema operativo Windows 7	Unidad	1	14.375.000	14.375.000
33.3		Impresora láser tinta negra	Unidad	1	3.125.000	3.125.000
33.4		Fuente ininterrumpida de energía (UPS) para PC, de 1000VA	Unidad	1	1.237.500	1.237.500
33.5		Lectores de tarjetas de proximidad con rango de operación entre 10 y 30cm; detector magnético de apertura de puerta	Unidad	1	812.500	812.500
33.6		Cerradura eléctrica de seguridad; libera el pestillo accionada eléctricamente para aberturas de madera	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
33.7		Brazo hidráulico, con mecanismo de retorno automático de puertas	Unidad	1	375.000	375.000
33.8		Batería sellada de GEL de 7,5 AH de bajo mantenimiento. Libre de vapores tóxicos	Unidad	1	375.000	375.000
33.9		Tarjetas de proximidad para identificación personal	Unidad	20	34.375	687.500
33.10		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema	Unidad Medida Global	1	1.375.000	1.375.000
33.11		Instalación y puesta en marcha del sistema	Unidad Medida Global	1	3.750.000	3.750.000
33.12		Capacitación y adiestramiento del uso; manuales de operación y mantenimiento	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000

.../...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

.../...

34	72131601-002	CIRCUITO CERRADO DE VIDEO (CCTV)	Unidad Medida Global	1		209.437.500
34.1		Monitor Color de 17" de alta definición: pantalla LCD: Formato 4:3 (cuadrado), de alta resolución. Con control de encendido, contraste y brillo.	Unidad	4	6.375.000	25.500.000
34.2		Equipo de grabación digital con multiplexer de 16 canales, disco duro integrado de 3000Gb, opcional conexión a LAN e Internet. Incluir licencias para control remoto	Unidad	1	1.375.000	17.500.000
34.3		Fuente ininterrumpida de energía (UPS) para equipos de grabación digital y monitores, duración mínima 2 (dos) horas	Unidad	1	3.000.000	12.000.000
34.4		Cámara color CCD de 1/4", 480 TVL 1 Lux (día) y 0 Lux B/N (nocturna): ducto flexible de acero inoxidable para cables. Soporte ajustable en 360°	Unidad	44	1.375.000	60.500.000
34.5		Cámara color CCD de 1/4", 480 TVL 1 Lux (día) y 0 Lux B/N (nocturna): ducto flexible de acero inoxidable para cables. Soporte ajustable en 360° para colocación en ascensores	Unidad	2	1.375.000	2.750.000
34.6		Gabinete para exteriores. Alojamiento para cámaras de CCTV para protegerlas de los rigores de la intemperie, Soporte en caño galvanizado esmaltado de 2 "	Unidad	3	137.500	1.312.500
34.7		Fuente ininterrumpida de energía (UPS) para todo el sistema de cámaras y monitores, duración mínima 2 (dos) horas	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
34.8		Mueble de madera y placas melamínicas para central de monitoreo en Sala de Control: diseño según planos	Unidad	1	18.125.000	18.125.000
34.9		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema	Unidad Medida Global	1	24.375.000	24.375.000
34.10		Instalación y puesta en marcha del sistema	Unidad Medida Global	1	12.500.000	12.500.000
34.11		Capacitación y adiestramiento del uso: manuales de operación y mantenimiento	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
35	72131601-002	COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL	Unidad Medida Global	1		107.387.500
35.1		Equipo amplificador de audio, tipo profesional	Unidad	2	9.625.000	19.250.000
35.2		Mezclador tipo profesional, de embutir, con panel frontal vertical	Unidad	1	3.375.000	3.375.000
35.3		Equipo reproductor de discos compactos, incluso MP3, DVD	Unidad	1	2.750.000	2.750.000
35.4		Equipo sintonizador digital de radio AM y FM	Unidad	1	3.125.000	3.125.000
35.5		Parlantes para interiores de 8": de 8 ohm de impedancia: embutidos en cielorraso; color blanco	Unidad	51	375.000	20.250.000
35.6		Parlantes para interiores de 8": de 8 ohm de impedancia: adosados al muro o al cielorraso	Unidad	7	1.625.000	11.375.000
35.7		Micrófono profesional con pedestal de mesa para Sala de Control	Unidad	1	875.000	875.000
35.8		Intercomunicadores: una terminal de embutir en muro (carcasa de protección para la intemperie) y otra handset con luz LED indicadora de llamada	Unidad	1	687.500	687.500
35.9		Reóstato para control de volumen, en muros	Unidad	2	412.500	825.000
35.10		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema	Unidad Medida Global	1	30.500.000	30.500.000
35.11		Instalación y puesta en marcha del sistema	Unidad Medida Global	1	12.500.000	12.500.000
35.12		Capacitación y adiestramiento: manuales de operación y mantenimiento	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000

.../...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

36	72131601-002	SONORIZACIÓN DE LAS SALAS DE ADIESTRAMIENTO	Unidad Medida Global	1		154.437.500
36.1		Equipo amplificador de audio, tipo profesional	Unidad	5	6.187.500	30.937.500
36.2		Equipo mezclador de audio, tipo profesional	Unidad	5	3.375.000	16.875.000
36.3		Parlantes de 8", de 16 ohm de impedancia; con soporte aplicado a muros	Unidad	21	1.625.000	39.000.000
36.4		Micrófono profesional inalámbrico	Unidad	10	3.000.000	30.000.000
36.5		Micrófono profesional; cápsula condensadora; con pedestal de mesa y cuello flexible	Unidad	4	875.000	3.500.000
36.6		Instalación de red de ductos, cables y conexiones; puesta en marcha del sistema en sala 1 - 10° PISO	Unidad Medida Global	1	8.750.000	8.750.000
36.7		Instalación de red de ductos, cables y conexiones; puesta en marcha del sistema en sala 2 - 10° PISO	Unidad Medida Global	1	8.750.000	8.750.000
36.8		Interconexión entre los equipos amplificadores de las salas y el sistema grabación digital del circuito cerrado de Video	Unidad Medida Global	1	4.125.000	4.125.000
36.9		Instalación y puesta en marcha del sistema	Unidad Medida Global	1	10.625.000	10.625.000
36.10		Capacitación y adiestramiento; manuales de operación y mantenimiento	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
37	72131601-002	SISTEMA DE TELEFONIA	Unidad Medida Global	1		865.247.637
37.1		EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS				
37.1.1		Central Telefónica PABX digital modulable (sin bloqueo) con sistema de tarjetas, compatible IP.	Unidad Medida Global	1	296.462.500	296.462.500
37.1.2		Banco de baterías	Unidad Medida Global	1	2.662.500	2.662.500
37.1.3		Computadora personal procesador de ocho núcleos última generación y software original para operación y diagnóstico del sistema; monitor color LCD-LED de 21"; formato 16:9; sistema operativo Windows 10 o superior.	Unidad Medida Global	1	23.801.250	23.801.250
37.1.4		Impresora láser tinta negra	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
37.1.5		Fuente ininterrumpida de energía (UPS) para PC, de 2.000VA	Unidad	1	8.977.500	8.977.500
37.1.6		Provisión y montaje de Consola de Operadora y accesorios. Auricular con micrófono. Pantalla de 4 líneas y 40 caracteres. 60 Teclas de identificación de llamadas en espera. Diez (10) teclas programables con 20 funciones adicionales para manejo de llamadas, búsqueda de personas, repetición.	Unidad	1	19.449.519	19.449.519
37.1.7		Módems de acceso. Enlace para troncales E1 Fibra óptica Monomodo.	Unidad	3	6.588.750	19.766.250
37.1.8		Provisión y montaje de Aparatos Telefónicos Digitales. Con pantalla de cristal líquido, full manos libres, tecla indicadora de mensaje en espera, y mínimo 10 teclas programables con indicador visual de mínimo 10 internos ocupados libre/ocupado.	Unidad	85	1.764.759	150.004.515
37.1.9		Provisión y Montaje de Aparatos Telefónicos Analógicos. Pantalla de cristal líquido. Con luz de mensaje en espera y teclas auxiliares flash, radial y retención, 10 teclas de discado directo.	Unidad	81	556.463	45.073.503
37.1.10		Programación general y puesta en funcionamiento del sistema. Equipos y Licencias necesarias para la interconexión entre la nueva central telefónica y la central del Palacio de Justicia de Asunción. Conexión vía VPN del Poder Judicial.	Unidad Medida Global	1	36.609.375	36.609.375

...//...

Abg. Andrea Fernández Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....

(Continuación)

Asunción, 27 de mar 20 de 2023.-

...//...

37.1.11		Capacitación y adiestramiento del usu. manuales de operación y mantenimiento	Unidad Medida Global	1	9.762.500	9.762.500
37.2		RED DE TELEFONÍA				
37.2.1		Conductor de 100 pares telefónicos (1 x 1er. Piso) a sala de control P.B.	Unidad Medida Global	1	2.170.891	2.170.891
37.2.2		Conductor de 100 pares telefónicos (1 x 2do. Piso) a sala de control P.B.	Unidad Medida Global	1	4.341.781	4.341.781
37.2.3		Conductor de 100 pares telefónicos (1 x 3er. Piso) a sala de control P.B.	Unidad Medida Global	1	6.512.673	6.512.673
37.2.4		Conductor de 100 pares telefónicos (1 x 4to. Piso) a sala de control P.B.	Unidad Medida Global	1	7.236.303	7.236.303
37.2.5		Conductor de 100 pares telefónicos (1 x 5to. Piso) a sala de control P.B.	Unidad Medida Global	1	7.959.933	7.959.933
37.2.6		Conductor de 100 pares telefónicos (1 x 6to. Piso) a sala de control P.B.	Unidad Medida Global	1	8.683.564	8.683.564
37.2.7		Conductor de 100 pares telefónicos (1 x 7mo. Piso) a sala de control P.B.	Unidad Medida Global	1	9.407.194	9.407.194
37.2.8		Conductor de 100 pares telefónicos (1 x 8vo. Piso) a sala de control P.B.	Unidad Medida Global	1	10.130.824	10.130.824
37.2.9		Conductor de 100 pares telefónicos (1 x 9no. Piso) a sala de control P.B.	Unidad Medida Global	1	10.854.454	10.854.454
37.2.10		Conductor de 100 pares telefónicos (1 x 10mo. Piso) a sala de control P.B.	Unidad Medida Global	1	11.578.084	11.578.084
37.2.11		Conductor de 100 pares telefónicos (1 x 11mo. Piso) a sala de control P.B.	Unidad Medida Global	1	12.301.715	12.301.715
37.2.12		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Subsuelo 2) de toma a sala de control planta baja	Unidad Medida Global	1	619.193	619.193
37.2.13		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Subsuelo 1) de toma a sala de control planta baja	Unidad Medida Global	1	129.899	129.899
37.2.14		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Planta Baja) de toma a regleta en sala de control	Unidad Medida Global	1	3.117.561	3.117.561
37.2.15		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (1er. Piso) de toma a tablero secundario de distribución	Unidad Medida Global	1	1.039.188	1.039.188
37.2.16		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (2do. Piso) de toma a tablero secundario de distribución	Unidad Medida Global	1	3.637.158	3.637.158
37.2.17		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (3er. Piso) de toma a tablero secundario de distribución	Unidad Medida Global	1	2.727.869	2.727.869
37.2.18		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (4to. Piso) de toma a tablero secundario de distribución	Unidad Medida Global	1	2.857.768	2.857.768
37.2.19		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (5to. Piso) de toma a tablero secundario de distribución	Unidad Medida Global	1	3.767.056	3.767.056
37.2.20		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (6to. Piso) de toma a tablero secundario de distribución	Unidad Medida Global	1	1.286.650	1.286.650
37.2.21		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (7mo. Piso) de toma a tablero secundario de distribución	Unidad Medida Global	1	4.026.851	4.026.851
37.2.22		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (8vo. Piso) de toma a tablero secundario de distribución	Unidad Medida Global	1	3.507.260	3.507.260

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

37.2.23		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (9no. Piso) de toma a tablero secundario de distribución	Unidad Medida Global	1	1.948.478	1.948.478
37.2.24		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (10mo. Piso) de toma a tablero secundario de distribución	Unidad Medida Global	1	1.550.783	1.550.783
37.2.25		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (11mo. Piso) de toma a tablero secundario de distribución	Unidad Medida Global	1	2.987.665	2.987.665
37.2.26		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (Azotea) de toma a tablero secundario de distribución piso 11	Unidad Medida Global	1	259.798	259.798
37.2.27		Provisión y montaje de Tablero General de Distribución: caja y puertas metálicas; fondo de madera; doble regletas tipo Krone; toma de tierra y accesorios	Unidad	1	12.431.178	12.431.178
37.2.28		Provisión y montaje de Tablero Secundario de Distribución, por Piso: caja y puertas metálicas; regletas tipo Krone; toma de tierra y accesorios	Unidad	11	402.154	4.423.694
37.2.29		Sistema de protección primaria	Unidad	1	11.164.089	11.164.089
37.2.30		Sistema de protección secundaria	Unidad	11	2.114.411	23.258.521
37.2.31		Provisión y montaje de tomas telefónicas RJ-11 Subsuelo 2	Unidad	5	20.979	104.895
37.2.32		Provisión y montaje de tomas telefónicas RJ-11 Subsuelo 1	Unidad	1	20.979	20.979
37.2.33		Provisión y montaje de tomas telefónicas RJ-11 Planta Baja	Unidad	24	20.979	503.496
37.2.34		Provisión y montaje de tomas telefónicas RJ-11 1er. Piso	Unidad	8	20.979	167.832
37.2.35		Provisión y montaje de tomas telefónicas RJ-11 2do. Piso	Unidad	28	20.979	587.412
37.2.36		Provisión y montaje de tomas telefónicas RJ-11 3er. Piso	Unidad	21	20.979	440.559
37.2.37		Provisión y montaje de tomas telefónicas RJ-11 4to. Piso	Unidad	22	20.979	461.538
37.2.38		Provisión y montaje de tomas telefónicas RJ-11 5to. Piso	Unidad	29	20.979	608.391
37.2.39		Provisión y montaje de tomas telefónicas RJ-11 6to. Piso	Unidad	33	20.979	692.307
37.2.40		Provisión y montaje de tomas telefónicas RJ-11 7mo. Piso	Unidad	31	20.979	650.349
37.2.41		Provisión y montaje de tomas telefónicas RJ-11 8vo. Piso	Unidad	27	20.979	566.433
37.2.42		Provisión y montaje de tomas telefónicas RJ-11 9no. Piso	Unidad	15	20.979	314.685
37.2.43		Provisión y montaje de tomas telefónicas RJ-11 10mo. Piso	Unidad	12	20.979	251.748
37.2.44		Provisión y montaje de tomas telefónicas RJ-11 11mo. Piso	Unidad	23	20.979	482.517
37.2.45		Provisión y montaje de tomas telefónicas RJ-11 Azotea	Unidad	2	20.979	41.958
37.2.46		Accesorios de montaje y materiales menores	Unidad Medida Global	1	3.125.000	3.125.000
37.2.47		Montaje de la red de telefonía Subsuelo 2	Unidad Medida Global	1	600.769	600.769
37.2.48		Montaje de la red de telefonía Subsuelo 1	Unidad Medida Global	1	120.151	120.151

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....

(Continuación)

Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

37.2.49		Montaje de la red de telefonía Planta Baja	Unidad Medida Global	1	2.883.693	2.883.693
37.2.50		Montaje de la red de telefonía 1er. Piso	Unidad Medida Global	1	961.231	961.231
37.2.51		Montaje de la red de telefonía 2do. Piso	Unidad Medida Global	1	3.361.308	3.361.308
37.2.52		Montaje de la red de telefonía 3er. Piso	Unidad Medida Global	1	2.523.231	2.523.231
37.2.53		Montaje de la red de telefonía 4to. Piso	Unidad Medida Global	1	2.613.385	2.613.385
37.2.54		Montaje de la red de telefonía 5to. Piso	Unidad Medida Global	1	3.481.461	3.481.461
37.2.55		Montaje de la red de telefonía 6to. Piso	Unidad Medida Global	1	3.965.078	3.965.078
37.2.56		Montaje de la red de telefonía 7mo. Piso	Unidad Medida Global	1	3.724.769	3.724.769
37.2.57		Montaje de la red de telefonía 8vo. Piso	Unidad Medida Global	1	3.244.154	3.244.154
37.2.58		Montaje de la red de telefonía 9no. Piso	Unidad Medida Global	1	1.802.308	1.802.308
37.2.59		Montaje de la red de telefonía 10mo. Piso	Unidad Medida Global	1	1.441.846	1.441.846
37.2.60		Montaje de la red de telefonía 11mo. Piso	Unidad Medida Global	1	2.763.539	2.763.539
37.2.61		Montaje de la red de telefonía Azotea	Unidad Medida Global	1	240.308	240.308
37.2.62		Conexión de troncales	Unidad Medida Global	1	15.238.511	15.238.511
37.2.63		Sistemas de Acceso. Instalación y puesta en marcha de módems de interconexión para troncales EL	Unidad Medida Global	1	6.250.000	6.250.000
37.3		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TELEFONÍA E INFORMÁTICA				
37.3.1		Verificación del sistema de puesta a tierra: mediciones y estudios	Unidad Medida Global	1	6.250.000	6.250.000
38	72131601-002	RED DE DATOS	Unidad Medida Global	1		1.144.833.300
38.1		EQUIPOS				
38.1.1		Switch Core o backbone con 24 puertos SFPs ópticos 1000 Base-LX.	Unidad	1	115.818.708	115.818.708
38.1.2		Switch de 48 puertos, con tarjeta de Stack de 4/100/1000 y conexión con fibra óptica tipo monomodo mínimo 4.	Unidad	6	41.075.565	246.453.390
38.1.3		Switch de 24 puertos, con tarjeta de Stack de 4/100/1000 y conexión con fibra óptica tipo monomodo mínimo 2 puertos.	Unidad	2	23.339.393	16.678.786
38.1.4		Equipo de seguridad VPN con funciones de Firewall y Router	Unidad	1	113.211.911	113.211.911
38.1.5		Fuente ininterrumpida de energía (UPS) de 2.200VA	Unidad	5	11.816.345	59.081.725
38.2		ELEMENTOS PASIVOS				

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

38.2.1		Racks para pisos, abierto.	Unidad	1	4.689.335	1.689.335
38.2.2		Racks. Dimensiones mínimas: 40" (altura) x 19" (ancho). Para pisos, cerrado	Unidad	5	13.098.711	65.493.555
38.2.3		Patch Panel - 24 puertos EA/Cat 6 A.	Unidad	6	5.748.251	34.489.506
38.2.4		Cable UTP EA/Cat 6 A.	Metro lineal	23.180	10.129	234.790.220
38.2.5		Interconexión con fibra óptica tipo monomodo Mínimo 12 pelos	Metro lineal	100	69.815	27.926.000
38.2.6		Tomas con insertos RJ45 EA/Cat 6 A.	Unidad	281	132.181	37.113.701
38.2.7		Cajas exteriores para tomas con insertos RJ45, en mueble de Sala de Control	Unidad	5	148.348	741.740
38.2.8		Patch cords EA/Cat 6 A.	Unidad	281	113.228	31.817.068
38.2.9		Line cords EA/Cat 6 A.	Unidad	281	144.370	40.567.970
38.2.10		Materiales de sujeción	Unidad Medida Global	1	16.274.103	16.274.103
38.2.11		Materiales menores y accesorios	Unidad Medida Global	1	16.274.103	16.274.103
38.2.12		Mano de Obra de la instalación	Unidad Medida Global	1	53.381.116	53.381.116
39	72131601-002	GENERADOR DE EMERGENCIA	Unidad Medida Global	1		391.450.000
39.1		Equipo generador eléctrico para emergencia	Unidad	1	295.200.000	295.200.000
39.2		Placa de control y monitoreo de funcionamiento del generador desde la Sala de Control	Unidad Medida Global	1	11.375.000	11.375.000
39.3		Cargador de batería permanente conectado a red de 220V	Unidad	1	5.250.000	5.250.000
39.4		Kit de repuestos	Unidad Medida Global	1	11.375.000	11.375.000
39.5		Tablero de transferencia automática	Unidad Medida Global	1	30.625.000	30.625.000
39.6		Tubería de escape de humos	Unidad Medida Global	1	7.875.000	7.875.000
39.7		Interconexiones eléctricas	Unidad Medida Global	1	7.875.000	7.875.000
39.8		Montaje e instalación del grupo generador	Unidad Medida Global	1	21.875.000	21.875.000
40	72131601-002	ASCENSORES	Unidad Medida Global	1		933.625.000
40.1		ASCENSORES PARA FUNCIONARIOS				
40.1.1		Provisión de ascensor para 980kg / 14 personas. Velocidad 90m/minuto. 14 paradas. Componentes: motor; módulo de control; cabina; guías; cables; contrapesos; puertas de 0,90m. De ancho; marcos y umbrales; software de monitoreo; accesorios	Unidad Medida Global	1	159.812.500	159.812.500
40.1.2		Intercomunicador	Unidad	1	2.500.000	2.500.000

...//...

111/113

Arq. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ...68....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

40.1.3		Sistema de protección eléctrica del procesador electrónico del ascensor	Unidad	1	18.750.000	18.750.000
40.1.4		Kit de repuestos	Unidad	1	12.500.000	12.500.000
40.2		ASCENSORES PARA PÚBLICO				
40.2.1		Provisión de ascensor para 980kg / 14 personas, velocidad 90m/minuto. 11 paradas. Componentes: motor; módulo de control; cabina; guías; rieles; contrapesos; puertas de 0,90m. De ancho; marcos y mainbrales; software de monitoreo; accesorios	Unidad Medida Global	1	159.812.500	159.812.500
40.2.2		Intercomunicador	Unidad	3	2.500.000	2.500.000
40.2.3		Sistema de protección eléctrica del procesador electrónico del ascensor	Unidad	1	18.750.000	18.750.000
40.2.4		Kit de repuestos	Unidad	1	12.500.000	12.500.000
40.3		MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - Ascensor para funcionarios				
40.3.1		Trabajos de adecuación de las estructuras (elementos metálicos adicionales a la caja; perforaciones en losas; ganchos)	Unidad Medida Global	1	18.750.000	18.750.000
40.3.2		Adecuación de instalación eléctrica en Sala de Máquinas. Incluye provisión y montaje de canaletas de chapa, tableros, interruptores eléctricos y conductores en piso, desde el alimentador existente en dicho local	Unidad Medida Global	1	12.500.000	12.500.000
40.3.3		Montaje de equipos e instalaciones en Sala de Máquinas	Unidad Medida Global	1	25.000.000	25.000.000
40.3.4		Montaje de guías, cabina y accesorios	Unidad Medida Global	1	50.000.000	50.000.000
40.3.5		Montaje de accesorios en pisos	Unidad	8	12.500.000	100.000.000
40.3.6		Puesta en marcha del ascensor	Unidad Medida Global	1	13.562.500	13.562.500
40.4		MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - Ascensor para el Público				
40.4.1		Trabajos de adecuación de las estructuras (elementos metálicos adicionales a la caja; perforaciones en losas; ganchos)	Unidad Medida Global	1	18.750.000	18.750.000
40.4.2		Adecuación de instalación eléctrica en Sala de Máquinas. Incluye provisión y montaje de canaletas de chapa, tableros, interruptores eléctricos y conductores en piso, desde el alimentador existente en dicho local	Unidad Medida Global	1	12.500.000	12.500.000
40.4.3		Montaje de equipos e instalaciones en Sala de Máquinas	Unidad Medida Global	1	25.000.000	25.000.000
40.4.4		Montaje de guías, cabina y accesorios	Unidad Medida Global	1	50.000.000	50.000.000
40.4.5		Montaje de accesorios en pisos	Unidad	7	12.500.000	87.500.000
40.4.6		Puesta en marcha del ascensor	Unidad Medida Global	1	13.562.500	13.562.500
40.5		MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - Sala de Control y Otros				
40.5.1		Instalación de software de monitoreo en computadora	Unidad Medida Global	1	18.750.000	18.750.000
40.5.2		Instalación de intercomunicadores	Unidad	2	10.000.000	20.000.000
40.5.3		Interconexión de cámaras de vídeo	Unidad	2	5.625.000	11.250.000

...//...

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. Nº ....68.....
(Continuación)
Asunción, 27 de marzo de 2023.-

...//...

10.5.1		Manuales de operación y mantenimiento en idioma español	Unidad Medida Global	1	3.125.000	3.125.000
10.7.5		Capacitación a funcionarios p/ operación y control del sistema	Unidad Medida Global	1	6.250.000	6.250.000
Precio Total Adjudicado - APONTE LATORRE S.A.						**31.825.211.009**

Abg. Andrea [illegible]
Secretaria