essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 25/2024

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS VERTICALES Y DE CARCASA PARTIDA DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Máximos - Plurianual - ID N° 432.278

CONTRATO N° 59/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 14/11/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L. | FECHA: 23/04/2024

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA-GERENCIA DE OPERACIONES

C.I. Nº.: UME-AM N°117/2024

LOTE N°.: 4

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N° 75/2024

EQUIPO: BOMBA 4 WILO.

UBICACIÓN: TAC DGR 2.

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Mantemimento y reparación de bomba vertical de 600 KW, 4583 m3/h y 980 rpm				
3	Provisión de eje para impulsores, en acero SAE 1045.	1	UNIDAD	5.500.000	5.500.000
4	Mano de obra para la colocación de eje para impulsor	1	UNIDAD	450.000	450.000
5	Mano de obra para la verificación de alineación de Eje de Impulsor.	1	UNIDAD	650.000	650.000
6	Mano de obra para la corrección de Alineación de eje de Impulsor.	1	UNIDAD	650.000	650.000
8	Provisión de material para reparacion de la carcaza en Ho Fo nodular, según indicación.	1	UNIDAD	2.500.000	2.500.000
9	Provisión de material para reparacion del rompe vórtice en acero, según indicación.	1	UNIDAD	2.450.000	2.450.000
10	Provisión de Buje de carcaza	2	UNIDAD	2.950.000	5.900.000
11	Mano de obra para la colocación de Buje de Carcaza	2	UNIDAD	450.000	900.000
13	Mano de obra para la colocación de Buje Centralizador	5	UNIDAD	330.000	1.650.000
14	Provisión de anillos fijos en bronce SAE 64	2	UNIDAD	6.800.000	13.600.000
15	Mano de obra para la colocación de anillo fijo	2	UNIDAD	450.000	900.000
16	Provisión de anillos desgastables en bronce SAE 64	2	UNIDAD	6.800.000	13.600.000
17	Mano de obra para la colocación de anillo desgastable	2	UNIDAD	450.000	900.000
18	Provisión de Bulonería con tuerca de acero para bomba según muestra	8	UNIDAD	140.000	1.120.000
19	Mano de obra para la colocación de Bulonería	24	UNIDAD	35.000	840.000
25	Mano de obra para reparacion de chaveteras, en acero, según indicación.	1	UNIDAD	350.000	350.000
26	Mano de obra para la verificación del estado de la caja de rodamiento, según indicación.	1	UNIDAD	400.000	400.000
27	Provisión de material para encamisado de la caja de rodamiento	1	UNIDAD	950.000	950.000
28	Provisión de chavetas, según muestra, en acero SAE 1045	1	UNIDAD	220.000	220.000
29	Mano de obra para la colocación de chaveta	1	UNIDAD	50.000	50.000
34	Provisión de anillo de bronce para trampa de grasa de caja de Ruleman	1	UNIDAD	750.000	750.000
35	Mano de obra para la colocación de anillo de bronce	1	UNIDAD	250.000	250.000
38	Provisión de Bulonería cabeza Allen para brida centralizador según muestra	8	UNIDAD	160.000	1.280.000

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsu Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. PASCUAL A. GALEANO R.
Coordinador General
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 25/2024

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS VERTICALES Y DE CARCASA PARTIDA DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Máximos - Plurianual - ID N° 432.278

CONTRATO N° 59/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 14/11/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L. | FECHA: 23/04/2024

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA-GERENCIA DE OPERACIONES

C.I. Nº.: UME-AM N°117/2024

LOTE N°.: 4

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N° 75/2024

EQUIPO: BOMBA 4 WILO.

UBICACIÓN: TAC DGR 2.

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
40	Mano de obra para la verificación y corrección del paralelismo de bridas de columnas.	5	UNIDAD	650.000	3.250.000
41	Mano de obra para balanceo dinámico del conjunto eje-impulsor.	1	UNIDAD	950.000	950.000
SON GUARANIES: SESENTA MILLONES SESENTA MIL.-				60.060.000	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.619.485.272
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	1.249.280.000
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	1.309.340.000
SALDO	310.145.272
PORCENTAJE DE EJECUCION	81%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Karen Melgarejo
Jefe Dptó. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsa Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. PASCUAL A. GALEANO R.
Coordinador General
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa