essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 09/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS VERTICALES Y DE CARCASA PARTIDA DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Máximos - Plurianual - ID N° 432.278

CONTRATO N° 59/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 14/11/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L. | FECHA: 19/12/2023

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA-GERENCIA DE OPERACIONES

C.I. Nº.: UME-AM N°288/2023

LOTE N°.: 2

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N° 175/2023

EQUIPO: BOMBA 1.

UBICACIÓN: TAC MF (TOMA DE AGUA CRUDA MICROFLOC)

PLAZO DE ENTREGA: 20 (VEINTE) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Mantenimiento y reparación de bomba vertical de 300 HP, 2394 m3/h y 980 rpm				
8	Provisión de anillos fijos, en bronce SAE 64, según muestra.	1	UNIDAD	6.000.000	6.000.000
9	Mano de obra para la colocación de anillos fijos	1	UNIDAD	350.000	350.000
10	Provisión de anillos desgastables, en bronce SAE 64, según muestra.	1	UNIDAD	6.000.000	6.000.000
11	Mano de obra para la colocación de anillos Desgastables	1	UNIDAD	350.000	350.000
18	Provisión de bujes en acero, para alojamiento de centralizadores, según muestra	1	UNIDAD	1.450.000	1.450.000
22	Provisión de eje para impulsores, en acero SAE 1045.(incluye los mecanizados de chaveteras y roscas que sean requeridos)	1	UNIDAD	6.000.000	6.000.000
24	Provisión y Maquinado de eje de columna, con chavetera y casquillos, en acero SAE 1045, según muestra.	1	UNIDAD	5.500.000	5.500.000
25	Provisión de ejes de regulación en acero Trefilado según Muestra.(incluye los mecanizados de chaveteras y roscas que sean requeridos)	1	UNIDAD	2.500.000	2.500.000
31	Provisión de manchón de acople de eje, según muestra, en acero SAE 1045.	1	UNIDAD	4.000.000	4.000.000
37	Provisión y Maquinado de centralizadores en H°F° nodular, según muestra (Incluye buje vulcanizado y ranurado).	1	UNIDAD	6.800.000	6.800.000
40	Provisión de materiales para la reparacion general de impulsores, en bronce SAE 64, según indicaciones.	1	UNIDAD	3.000.000	3.000.000
43	Provisión de materiales para la reparacion de la carcaza en H° F° nodular, según indicación.	1	UNIDAD	4.800.000	4.800.000
44	Reparacion del rompe vórtice en H° F° nodular, según indicación.	1	UNIDAD	3.500.000	3.500.000
SON GUARANIES: CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL.-				50.250.000	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.619.485.272
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	314.515.000
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	364.765.000
SALDO	1.254.720.272
PORCENTAJE DE EJECUCION	23%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Peter Romero
Jefe U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa