6 (seis)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 648/2019
Fecha de Emisión 28/03/2019 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 80/2018 - Servicio de Mantenimiento de Red de Datos del Ministerio de Hacienda			
PROVEEDOR	SSD S.R.L.	**RUC**	80070851-2
DIRECCION	CERRO CORA 3062 ESQ. BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY		
TELEFONO / E-MAIL	728-8200 / ssd@ssd.com.py		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 80/2018.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	**CDP**	72/19, 77/19
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	339653
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	CO-12006-18-163785
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
844	OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	Instalación y mantenimiento de Red de Datos 1. CABLEADO UTP - Cableado horizontal (categoría 5e) – ANSI/TIA/EIA – 568-A. Por metro.	UNIDAD	UNIDAD	3.478	2.935.432
335	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO	Instalación y mantenimiento de Red de Datos 5. CABLEADO UTP - Cableado Vertical (categoría 5e) – ANSI/TIA/EIA – 568-A. Por metro.	UNIDAD	UNIDAD	3.473	1.163.455
60	SESENTA	Instalación y mantenimiento de Red de Datos 8. CABLEADO UTP - Canaletas plásticas 20 x 25 mm (Unidad)	UNIDAD	UNIDAD	19.932	1.195.920
70	SETENTA	Instalación y mantenimiento de Red de Datos 9. CABLEADO UTP - Canaletas plásticas 30 x 50 mm (Unidad)	UNIDAD	UNIDAD	91.883	6.431.810
16	DIECISEIS	Instalación y mantenimiento de Red de Datos 14. CABLEADO UTP - Rosetas dobles Categoría 5e (caja, faceplate con ranura de codificación, conector RJ45 hembra)	UNIDAD	UNIDAD	41.836	669.376
16	DIECISEIS	Instalación y mantenimiento de Red de Datos 20. CABLEADO UTP - Periscopios Plástico para 1 puesto de trabajo (2 conexiones RJ45 + 1 Tomas eléctricas estabilizadas + 1 Toma eléctrica ANDE)	UNIDAD	UNIDAD	113.762	1.820.192
16	DIECISEIS	Instalación y mantenimiento de Red de Datos 26. CABLEADO UTP - Certificación escrita de sistema de cableado UTP (Pentascanner)	UNIDAD	UNIDAD	21.546	344.736
1	UNO	Instalación y mantenimiento de Red de Datos 28. CABLEADO UTP - Elaboración de Plano con el sistema de Cableado UTP (Horizontal y/o Vertical) en tamaño de página A3	UNIDAD	UNIDAD	337.400	337.400
200	DOSCIENTOS	Instalación y mantenimiento de Red de Datos 48. CABLEADO ELÉCTRICO - Cableado de tomas eléctricas comunes con cable TPR 3 x 4 mm (F+N+T) de 2 ranuras según normas internacionales de cableado estructurado para puestos de trabajo por metro	UNIDAD	UNIDAD	9.514	1.902.800
1	UNO	Instalación y mantenimiento de Red de Datos 69. CABLEADO ELÉCTRICO - Elaboración de Plano Eléctrico (circuito, esquema del tablero y alimentación principal, esquema unifilar) en tamaño de página A3	UNIDAD	UNIDAD	416.080	416.080
16	DIECISEIS	Instalación y mantenimiento de Red de Datos 104. RACK E INSUMOS - Patch Cord de 3 mts.Multifilar Enhanced Category 5e. Ensamblados y testeados en Fábrica para Estaciones de Trabajo	UNIDAD	UNIDAD	14.543	232.688
886	OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS	Instalación y mantenimiento de Red de Datos 47. CABLEADO ELÉCTRICO - Cableado de tomas eléctricas estabilizadas con cable TPR 3 x 4 mm (F+N+T) de 3 ranuras según normas internacionales de cableado estructurado para puestos de trabajo por metro	UNIDAD	UNIDAD	12.656	11.213.216
		TOTAL				**28.663.105**

SON GUARANÍES: VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO.-

OBSERVACION: SIME N° 19.223/19 - MH/DA/CRA/DI N° 45/19 - PROV. MH/DA/CRA N° 536/19.-

ECON. GLORIA DENIS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	María Liz Piris Peña Técnico Analista de Procesos Dpto. de Proceso - CUOC - M.H.	ECON. CHRISTIAN OCAMPOS Jefe Interino Dpto. de Procesos - CUOC-M.H.	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Interino Coord. Unidad Operativa de Contratación	
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**DPTO. PROCESOS UOC**	**COORDINACION U.O.C.**	**PRESUPUESTO**

RECIBIDO

Por: HORACIO GUAINA

Firma:

Fecha: 29/03/19 Hora: 11:23

RECIBIDO

29 MAR 2019

Coordinación de Recursos Administrativos

Dahiana Vera

Funcionaria CRA - DA

Ministerio de Hacienda