essap

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 07/2020

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL (ID Nº 371.657)

CONTRATO N° 27/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 30/06/2020, HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA:	JR INGENIERIA	FECHA: 15/10/2020
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	462/2020	
LOTE: 3	REPARACIÓN DE COMPRESORES DE PLANTA VIÑAS CUÉ Y C.D.	
PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 107/2020		
EQUIPO:	COMPRESOR DE CILINDROS DE 5,5 HP	
UBICACIÓN:	VK3	
SERIE:	*------	
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.1.1	1	Unidad	Desarmado y limpieza del compresor	140.000	**140.000**
3.1.2	1	Unidad	Verificacion de estados de cilindros	119.000	**119.000**
3.1.3	1	Unidad	Verificacion de estados de los pistones	98.000	**98.000**
3.1.4	1	Unidad	Sustitucion y colocacion de serpentina de descarga	200.000	**200.000**
3.1.5	1	Unidad	sustitucion y colocacion de presostato	140.000	**140.000**
3.1.6	1	Unidad	sustitucion y colocacion de valvula de retencion	220.000	**220.000**
3.1.7	1	Unidad	sustitucion y colocacion de Purgador	65.000	**65.000**
3.1.8	1	Unidad	sustitucion y colocacion de valvula de seguridad	120.000	**120.000**
3.1.9	1	Unidad	sustitucion y colocacion de manómetro de 0 a 10 bar.	120.000	**120.000**
3.1.10	2	Unidad	sustitucion y colocacion de correa según muestra	135.000	**270.000**
3.1.11	1	Unidad	sustitucion y colocacion de reten de aceite	80.000	**80.000**
3.1.12	1	Unidad	Verificacion y cambio de rodamiento AP	100.000	**100.000**
3.1.13	1	Unidad	Verificacion y cambio de rodamiento MP	110.000	**110.000**
3.1.14	2	Unidad	Kit juntas-empaquetadura	450.000	**900.000**
3.1.18	1	Unidad	sustitucion y colocacion brazo de biela AP-C/Rodamiento	190.000	**190.000**
3.1.19	1	Unidad	sustitucion y colocacion de piston AP	270.000	**270.000**
3.1.20	1	Unidad	sustitucion y colocacion DE ARO-ANILLO AP	140.000	**140.000**
3.1.21	1	Unidad	sustitucion y colocacion de cilindro AP	320.000	**320.000**
3.1.22	1	Unidad	sustitucion y colocacion kit reparo placa valvula AP	150.000	**150.000**
3.1.23	1	Unidad	sustitucion y colocacion placa valvula AP	200.000	**200.000**

Lic. Raiza Quevedo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UGBYS rq essap

Jefa de U... Bienes y Servicios
GE... ...TRATIVA

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essap

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 07/2020

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL (ID Nº 371.657)

CONTRATO N° 27/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 30/06/2020, HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA:	JR INGENIERIA	FECHA: 15/10/2020
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	462/2020	
LOTE: 3	REPARACIÓN DE COMPRESORES DE PLANTA VIÑAS CUÉ Y C.D.	

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 107/2020

EQUIPO:	COMPRESOR DE CILINDROS DE 5,5 HP
UBICACIÓN:	VK3
SERIE:	*------
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.1.24	1	Unidad	sustitucion y colocacion brazo de biela BP-C/Rodamiento	165.000	**165.000**
3.1.25	1	Unidad	sustitucion y colocacion de piston BP	230.000	**230.000**
3.1.26	1	Unidad	sustitucion y colocacion de aro-anillo BP	200.000	**200.000**
3.1.27	1	Unidad	sustitucion y colocacion de cilindro BP	420.000	**420.000**
3.1.28	1	Unidad	sustitucion y colocacion KIT REPARO PLACA VALVULA BP	270.000	**270.000**
3.1.29	1	Unidad	sustitucion y colocacion PLACA VALVULA BP	325.000	**325.000**
3.1.30	1	Unidad	Sustitucion y colocacion de elemento filtro de aire	240.000	**240.000**
3.1.32	1	Unidad	Armado y pintura del compresor	300.000	**300.000**
3.134	4	Unidad	Sustitucion y colocacion de vibra stop	90.000	**360.000**
3.1.37	1	Unidad	sustitucion y colocacion de aceite para compresor reciprocante	300.000	**300.000**
SON GUARANIES: SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL.				6.762.000	

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-	MONTO LOTE N° 3	728.030.000
La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	EJECUTADO	104.465.000
	SALDO	623.565.000
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: CONTRATISTA. VIA CORREO:ADMINISTRADOR Y PROVEEDOR.	PORCENTAJE DE EJECUCION	14,3%

Lic. Raiza Quevedo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Jefa de U. G. de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essapsa