GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 12/2021

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, TABLEROS ELECTRICOS Y TRANSFORMADORES" - TERCER LLAMADO - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - (IDNº 357.896) - CONTRATO Nº 07/2021.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 17/03/2021 HASTA 16/03/2022

CONTRATISTA: TECNO ELECTRIC S.A | **FECHA: 13/08/2021**

SECTOR SOLICITANTE: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO - GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: UEE/CME/188/2021

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°: 34/2021

EQUIPO: PUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA 23 KV.

UBICACIÓN: POZO N°5 , SAN LORENZO.

PLAZO DE ENTREGA: 45 (cuarenta y cinco) DIAS CALENDARIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1	Provisión y montaje de columna de H° A°, de 12/300	1	UNIDAD	3.782.000	**3.782.000**
1.4	Provisión y montaje de Descargador de M.T. ,tipo exterior 23 KV, polimérico.	3	UNIDAD	610.300	**1.830.900**
1.5	Montaje de puesto de Distribución Aéreo 23 Kv, Incluyendo provisión de materiales, con las siguientes caracteristicas: *Potencia: 100 Kva Debe incluir: *transformador 100 KVA *Juego de crucetas en P.D y columna Ande *Juego de seccionadores M.T lado carga y lado ANDE *Juego de Herrajes *Juego de descargadores M.T *Juego de aisladores M.T lado carga y lado ANDE *Cableado de puesta a tierra y correspondiente jabalina (cobre-25 mm2) * Cableado de potencia lado A.T adecuado a la potencia solicitada (Aluminio-35 mm2).Considerar desde el transf.Hasta los aisladores *Cableado de potencia lado B.T adecuado a la potencia solicitada (cobre-70 mm2).Considerar desde el transf hasta la llave limitadora *Tablero metálico , con caja de llave limitadora y caja de Medición, según Norma Ande *Llave limitadora; T.M en caja moldeada, 250 A, regulable OBS: El montaje incluye hasta completar las condiciones de conexión según Norma ANDE , trámites de consulta previa y solicitud de conexión.(No incluye Garantía).	1	GLOBAL	31.137.200	**31.137.200**
1.6	Provisión y montaje de terna de cables, Acometida en Media tensión (Aluminio desnudo 35mm2).Considerar desde aislador de P.D hasta su conexión con linea de Ande. Cotizar por metro lineal.	5	METRO LINEAL	52.300	**261.500**
1.7	Provisión y montaje de estructura tipo MTDH°7 (Derivación).Incluyen,cruceta,herrajes,aisladores preformados y accesorios de empalme.	1	UNIDAD	1.156.100	**1.156.100**
1.11	Provisión y montaje de estructura tipo SFTH°1 (Seccionador Fusible M.T).Incluyen,cruceta,seccionadores y accesorios.	1	UNIDAD	2.088.300	**2.088.300**

SON GUARANIES: CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL.- | **40.256.000**

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	748.822.146
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	263.188.600
COMPROMETIDO O.S ACTUAL	303.444.600
SALDO	445.377.546
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	41%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

Lic. Raiza Quiñ[illegible]
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

[illegible] Fabris de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

UGBYS