essap

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 42/2021

"Licitación pública n°13/2020" CONTRATO: N° 70/2020 ."MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES ELECTRICOS DE PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL - (ID Nº 375.498)

CONTRATO N° 70/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020. HASTA el 14/12/2021

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA	FECHA: 23/8/2021
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES.	
C.I. Nº:	UME N° 206/2021	
LOTE: 2	MOTORES DE PLANTA VIÑAS CUE.	
EQUIPO:	MOTOR ELECTRICO BOMBA ARROCERA.	
UBICACIÓN:	TAC DGM2.	

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO PD UME N° 163/2021

PLAZO DE ENTREGA: (DIEZ)10 DÍAS HÁBILES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 5	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO "MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS TRIFASICOS DE 350 HP, 600 V, 1480 RPM"	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.1	1	UNIDAD	Desarmado y limpiado del motor.	1.018.000	1.018.000
5.2	1	UNIDAD	Bobinado del estator con alambre de clase H, atado con cinta de vidrio cartonado con cartón thernomid incluyendo cable de salida y barnizado.	17.527.000	17.527.000
5.3	3	UNIDAD	Sustitución y montaje de termistores para 140?C.	409.000	1.227.000
5.5	1	UNIDAD	Horneado del estator.	409.000	409.000
5.6	1	UNIDAD	Reparación de la chavetera en acero.	999.000	999.000
5.7	1	UNIDAD	Fabricación de chaveta en acero según muestra.	409.000	409.000
5.8	2	UNIDAD	Verificación del estado de las cajas de rodamientos.	255.000	510.000
5.9	2	UNIDAD	Encamisado de la caja de rodamiento.	872.000	1.744.000
5.10	2	UNIDAD	Verificación del estado del asiento de rodamiento.	255.000	510.000
5.11	2	UNIDAD	Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek.	872.000	1.744.000
5.12	6	UNIDAD	Verificación del estado de las terminales de salida.	100.000	600.000
5.13	6	UNIDAD	Sustitución y montaje de las terminales por uno similar.	119.000	714.000
5.16	1	UNIDAD	Verificación del estado del ventilador y balanceo.	228.000	228.000
5.18	6	UNIDAD	Sustitución y montajes aisladores de salida.	409.000	2.454.000
5.21	8	UNIDAD	Cambio de burlonerías según muestra y necesidad (grande).	19.000	152.000
5.22	1	UNIDAD	Reparación del entre hierro según indicacion.	228.000	228.000
5.24	1	UNIDAD	Sustitución y montaje de rodamientos delantero.	409.000	409.000
5.25	1	UNIDAD	Sustitución y montaje de rodamientos trasero.	409.000	409.000
5.26	2	UNIDAD	Sustitución y montaje de alemite según muestra.	46.000	92.000
5.27	1	UNIDAD	Balanceo dinámico del inducido.	1.090.000	1.090.000
5.28	1	UNIDAD	Megado y armado del motor.	674.000	674.000
5.29	1	UNIDAD	Pintado del motor.	137.000	137.000
5.30	1	UNIDAD	Reparación y adecuacion de la base del motor.	1.943.000	1.943.000
SON GUARANÍES: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL.				35.227.000	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los Administradores de Contrato.-

MONTO DEL CONTRATO	2.000.492.130
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	1.069.779.000
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	1.105.006.000
SALDO	895.486.130
PORCENTAJE	55%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR ADJUDICADO.
VIA CORREO:PROVEEDOR ADJUDICADO Y ADMINISTRADOR.

Ing. Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Arnaldo Aquino
Gerente Administrativo
essap

MMN INGENIERIA
Soluciones de Ingeniería
Casa Central: Rosa Mareingo 232, San Lorenzo - Paraguay
Talleres de Ingeniería: Cadete Boquerón c/ Paraguay, San Antonio - Paraguay
mmn.ing@hotmail.com

UGBYS