ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

10219

Nº 39

SEÑORES: RENFE S.A.

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Servicio

PROCESADO EN FECHA: 15/04/2019 07:37:29 a.m.

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
Mantenimiento Preventivo y/o Reparador de ASCENSORES 10% Mant. Preventivo de los Ascensores 87.778 y 87.779 ----------	1	7.200.063		7.200.063
TOTALES			0	7.200.063

RETENCIONES							
DEDUCCION	0,4%	25.397	**Total Retenciones:**	418.127	**EXENTAS:**	0	
IVA	30%	196.365			**GRAVADAS:**	6.545.512	**IVA:** 654.551
RENTA	3%	196.365	**Monto a Pagar:**	6.781.936	**TOTAL GENERAL:**		7.200.063

SON GUARANIES: SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL SESENTA Y TRES

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo de los Ascensores s/ planilla adjunta a la NR N° 23, servicio solicitado por el Jefe de Servicios Generales (plazo 7 días).----------

Lic. Eladio Aguilar Mongelos
Jefe de Sección Contrataciones

Técnico de Contrataciones

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador
Administrador

PODER JUDICIAL CONTRATACIONES CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : ADQUISICIONES
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Confeccionado o modificado por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

Fecha y hora de impresión: 15/04/2019 07:36:35 a.m.
Impreso por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Planilla de Precios - Mantenimiento Preventivo

Ascensor Marca Sur N° 87.778 y 87.779

Mes de Abril

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales
Revisión, regulación y/o reposición de correas.	1	137.906	137.906
Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores.	1	150.156	150.156
Control de soportes, placas de unión y grampas de guías de cabina y de contrapesos del cubo o pozo. Limpieza de guías.	1	150.156	150.156
Reajuste integral de tornillería en todos los elementos del sistema de ascensores.	1	150.156	150.156
Verificación y control del interruptor del final de carrera.	1	147.373	147.373
Control de la tortillería y del estado de las poleas de suspensión y de desvío. Eliminación de grasa excedente.	1	146.323	146.323
Limpieza de poleas tensoras, control de fijaciones y movimiento libre, control de funcionamiento del contacto contra rotura del cable.	1	159.623	159.623
Limpieza y secado del cubo.	1	156.246	156.246
Revisión general y reparación de pérdidas de aceite de motores y máquinas de ascensores, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	1	146.323	146.323
Regulación de plaquetas electrónicas (arranque, parada y nivelación de cabina)	1	159.623	159.623
Revisión de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo, incluyendo la provisión y el montaje de luminarias desgastadas y/o dañadas.	1	171.523	171.523
Verificación y reparación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en distintos niveles, incluyendo la provisión y el montaje de piezas desgastadas y/o dañadas.	1	146.323	146.323
Prueba, verificación y/o reparación de intercomunicadores de cabina, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas y cableado.	1	146.323	146.323
Verificación y/o reparación de switch protector del motor con sus disparadores térmicos, retiro de residuos carbonizados de los contactos principales y cuando haya baño de aceite controlar que esté no esté sucio.	1	159.623	159.623
Control de chumaceras del motor principal (que no tengan pérdida de aceite)	1	146.323	146.323
Verificación y control del juego axial entre la corona el sinfin, así como también las chumaceras y amortiguadores de la máquina.	1	159.623	159.623
Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajuste de tornillos del portallantas.	1	146.323	146.323
Verificación y control del juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del sistema de freno. Control del espesor del forro de las balatas. Verificación del estado del segmento dentado del piñón y su funcionamiento. Control del paquete de resortes y el contacto.	1	159.623	159.623
Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente.	1	146.323	146.323

PODER JUDICIAL REPÚBLICA DEL PARAGUAY CIRCUNSCRIPCIÓN DE ÑEEMBUCÚ SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Lic. GUSTAVO ADOLFO PALMEROLA E.
Jefe de Sección Servicios Generales

Limpieza de cuadro de comandos.	1	159.623	159.623
Limpieza, control de estado y de funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactores y relés.	1	159.623	159.623
Limpieza integral de sala de máquina.	1	159.623	159.623
Verificación de funcionamiento de cabina silencioso o pobre en ruidos.	1	153.323	153.323
Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina.	1	153.323	153.323
Control de funcionamiento del sistema de intercomunicadores.	1	156.246	156.246
Control de funcionamiento del sistema de botoneras de la cabina y de piso. Incluye la provisión y el cambio de las luces.	1	153.323	153.323
Control de funcionamiento de puerta de cabina y de pisos.	1	152.623	152.623
Control de funcionamiento de iluminación interior de cabina.	1	156.246	156.246
Control del topo de hule y del amortiguador de aceite del motor. Limpieza del accionamiento.	1	159.623	159.623
Control de funcionamiento silencioso de puertas de cabina, control de sistemas de apertura y cierre, cerraduras, contactos y rodillos de arrastre.	1	153.323	153.323
Control de funcionamiento de botoneras de pisos y cabina.	1	163.123	163.123
Prueba, verificación, ajuste y/o reparación del sistema de para caída; sistema de Emergencia; sistemas de sobrecargas y sistemas de paragolpes.	1	150.156	150.156
Limpieza integral del interior y pintura del techo de cabinas.	1	143.856	143.856
Control de resortes, contratuercas, chavetas y seguros de torsión de las anclas o varillas del sistema de suspensión de cabinas y contrapeso.	1	147.373	147.373
Cambio y/o reposición de aceites de motor y de máquina.	1	143.156	143.156
Control de funcionamiento de zapatas o rodillos guiadores. Control de juego de cabina y desgaste del forro.	1	142.456	142.456
Control de contrapesos. Asegurar que los bloques estén rígidamente asegurados.	1	143.856	143.856
Control de suspensión y funcionamiento de la cadena de compensación.	1	143.856	143.856
Control de la fijación del cable flexible y su desplazamiento libre.	1	150.156	150.156
Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje.	1	159.623	159.623
Limpieza y ajuste de anillos de cabina, incluyendo la verificación de las piezas desgatadas y/o dañadas.	1	159.623	159.623
Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina.	1	159.623	159.623
Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	1	163.123	163.123
Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes.	1	159.623	159.623
Control del estado de los cables tractores o cabos, control de autolubricación, lubricación y limpieza.	1	159.623	159.623
Control de funcionamiento del sistema de paracaídas.	1	154.723	154.723
Control de funcionamiento de los amortiguadores para sobrecorrido.	1	153.323	153.323
Total: Gs			**7.200.063**

Total IVA Incluido	
Mantenimiento Preventivo	**7.200.063 Gs**
Guaraníes: SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL SESENTA Y TRES.	

Lic. GUSTAVO ARON PALMEROLA E.
Jefe de Sección Servicios Generales

PODER JUDICIAL
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ