Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL | SNPP | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 2745

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción
Señores: ENGINEERING S.A.E.C.A — Fecha: 10 agosto 2021

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAV. 5%	GRAV. 10%
17.13	M3	PREPARACION DE OBRA - EXCAVACION DE TIERRA CON ACARREO PARA DESMONTE. SUELO DURO.	89.610	0	0	1.535.019
5.76	M3	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO - ZAPATA DE H°A° PARA FUNDACION DE COLUMNAS (HASTA 1,00 X 1,0 M DE SECCION)	1.903.325	0	0	10.963.152
87.2	ML	COLOCACION DE HORMIGÓN ARMADO - VIGA CADENA DE H° A° (45x50 CM DE SECCIÓN)	159.313	0	0	13.892.094
56	ML	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO - COLUMNA DE H°A° (SECCION HASTA 13x40 CM)	785.766	0	0	44.002.896
78	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - PISO DE H° A° ALISADO CON HELICÓPTERO	297.873	0	0	23.234.094
78	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - DEMOLICIÓN DE PISO DE HORMIGÓN ARMADO CON MARTILLETES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	109.507	0	0	8.541.546
78	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS PISO DE H? A?	178.232	0	0	13.902.096
20	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS PARA DESAGUES PLUVIALES PVC 100 MM, INCLUYE EXCAVACIÓN, ACARREO, RELLENO DE FOSAS Y COMPACTACIÓN.	150.088	0	0	3.001.760
77.9	M2	CIELO RASO - REVOQUE DE CIELO RASO	67.595	0	0	5.265.651
54.64	M2	REVOQUES DE PARED A 2 CAPAS FILTRADO	64.802	0	0	3.540.781
66.1	ML	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERIAS PARA DESAGUES CLOACALES. PVC 100 MM.	73.437	0	0	4.854.186
1	M2	SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - RESINA EPOXI PARA PISOS DE HORMIGÓN	124.162	0	0	124.162
10	M2	REPARACIÓN DE PARED - MAMPOSTERÍA DE 0,15 M LADRILLO COMÚN	166.419	0	0	1.664.190
84.6	M2	AISLACION - AISLACIÓN HIDRÓFUGA DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO CON MEMBRANA ASFÁLTICA DE 4 MM CON REVESTIMIENTO DE ALUMINIO E INSTALACIÓN DE PISO DE TEJUELITAS	215.792	0	0	18.256.003
31	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CAMBIO Y COLOCACIÓN DE BOCAS PARA CIRCUITO INDEPENDIENTE TRIFÁSICO HASTA 10 (DIEZ) M DE LONGITUD	208.883	0	0	6.475.373
11	UNIDAD	INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA - PROVISION Y COLOCACION DE PANEL LED DE EMBUTIR RECTANGULAR DE 50 WATTS 3500 LM 6500K DE 1200X300 MM (INCLUYE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS).	330.602	0	0	3.636.622
132.8	M2	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - ENDUIDO DE PARED EXTERIOR	24.617	0	0	3.269.138
132.8	M2	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - PINTURA LATEX PARA EXTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON RETOQUES DE ENDUIDO PARA EXTERIOR).	42.559	0	0	5.651.835
10	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - REPARACIÓN DE ALISADO EN PISO DE CEMENTO	56.414	0	0	564.140
55	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS -PISO DE MOSAICO GRANÍTICO TIPO TAQUITO (VEREDA) 40X40 CM	149.786	0	0	8.238.230
27	ML	COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISOS - PISO DE GRANITO PODOTÁCTIL DIRECCIONAL DE 40X40 CM SIN PULIR (PARA EXTERIORES)	163.816	0	0	4.423.032
3	ML	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - PISO DE CEMENTO PODOTÁCTIL DE ALERTA DE 40X40 CM	140.790	0	0	422.370

Javier Medurio
Encargado de Despacho

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL · GERENCIA ECONOMICA

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

Ministerio TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL | SNPP | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 2745

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción
Señores: ENGINEERING S.A.E.C.A — Fecha: 10 agosto 2021

SUB-TOTALES		0	0	185.458.370
I.V.A. 5% 0	I.V.A. 10% 16.859.852	TOTAL I.V.A.	16.859.852
TOTAL			185.458.370
Son Guaranies.	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA .		
FORMA DE PAGO	Credito	LUGAR DE ENTREGA	SEDE HERNANDARIAS
CONDICIONES ESPECIALES	LPN 02/20 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP-PLURIANUAL"		
Observación:	LOTE N° 03 - MANTENIMIENTO DE LOS NUEVOS CONECTORES PARA BLOQUES.-		
FIRMA	Javier Meaurio Encargado de Despacho	Raúl Alfonso Caceres Gerente Económico - SNPP	
USO INTERNO			
PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIOS DESDE LA RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO	CONTRATO N: CONTRATO N° 24/20 - ID 379.185	RECIBI FIRMA:	
	VALIDEZ DE LA ORDEN DE SERVICIO: 30 Dias	Miguel Adorno	
OBJETO DEL GASTO: 242-MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOC.	REGISTRO PRESUPUESTO (23): 2.1.2.0 DPTO 99	ACLARACION: engineering saeca	
		C.I. N°: 3.972.093	
		FECHA: 16-08-2021	

Usuario: Michelle Patrick