essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 24/2021

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL (ID Nº 371.657)

CONTRATO N° 27/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 30/06/2020, HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA:	JR INGENIERIA	FECHA: 09/2/2021
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	062/2021	
LOTE: 3	REPARACIÓN DE COMPRESORES DE PLANTA VIÑAS CUÉ Y C.D.	

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 025/2021

EQUIPO:	COMPRESOR DE SISTEMA ANTI ARIETE DE 30 BAR G40-B15 DE 7.5HP
UBICACIÓN:	VK2
SERIE:	*------
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.10.1	1	Unidad	Desarmado y limpieza del compresor	500.000	**500.000**
3.10.2	1	Unidad	Verificación de estados de cilindros	20.000	**20.000**
3.10.3	1	Unidad	Verificacion de estados de los pistones	190.000	**190.000**
3.10.4	1	Unidad	Sustitución y colocación de sepertina de descarga	400.000	**400.000**
3.10.5	1	Unidad	Sustitución y colocación de presostato	500.000	**500.000**
3.10.6	1	Unidad	sustitución y colocación de valvúla de retención	650.000	**650.000**
3.10.7	1	Unidad	sustitución y colocación de purgador	300.000	**300.000**
3.10.8	1	Unidad	sustitución y colocación de valvúla de seguridad	450.000	**450.000**
3.10.9	1	Unidad	sustitución y colocación de manometro de 0 a 10 bar.	200.000	**200.000**
3.10.10	2	Unidad	sustitución y colocación de correa según muestra	150.000	**300.000**
3.10.11	1	Unidad	sustitución y colocación base porta filtro	140.000	**140.000**
3.10.12	1	Unidad	sustitución y colocación de protector de correas	440.000	**440.000**
3.10.13	4	Unidad	sustitución y colocación de vibra stop	130.000	**520.000**
3.10.14	1	Unidad	Sustitución y colocación de manguera para alta presión de descarga	480.000	**480.000**
3.10.16	1	Unidad	Verificación y cambio de rodamiento AP	350.000	**350.000**
3.10.17	1	Unidad	Verificación y cambio de rodamiento MP	410.000	**410.000**
3.10.18	1	Unidad	Kit juntas-empaquetadura	880.000	**880.000**
3.10.20	1	Unidad	Sustitución y colocación de visor nivel aceite	350.000	**350.000**
3.10.21	1	Unidad	Verificación y Sustitución y colocación de rodamiento aguja	550.000	**550.000**
3.10.22	1	Unidad	Sustitución y colocación brazo de Biela AP- C/rodamiento	2.000.000	**2.000.000**

Lic. Raiza Oviedo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Zanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Maja Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 24/2021

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL (ID Nº 371.657)

CONTRATO N° 27/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 30/06/2020, HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA:	JR INGENIERIA	FECHA: 09/2/2021
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	062/2021	
LOTE: 3	REPARACIÓN DE COMPRESORES DE PLANTA VIÑAS CUÉ Y C.D.	

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 025/2021

EQUIPO:	COMPRESOR DE SISTEMA ANTI ARIETE DE 30 BAR G40-B15 DE 7.5HP
UBICACIÓN:	VK2
SERIE:	*------
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.10.23	1	Unidad	Sustitución y colocación de pistón AP	2.000.000	**2.000.000**
3.10.24	1	Unidad	Sustitución y colocación de aro-anillo AP	1.200.000	**1.200.000**
3.10.25	1	Unidad	Sustitución y colocación de cilindro AP	1.750.000	**1.750.000**
3.10.27	1	Unidad	Sustitición y colocación placa valvúla AP	1.500.000	**1.500.000**
3.10.28	1	Unidad	Sustitución y colocación brazo de biela BP-C/ rodamiento	1.200.000	**1.200.000**
3.10.29	1	Unidad	Sustitución y colocación de pistón BP	1.250.000	**1.250.000**
3.10.30	1	Unidad	Sustitución y colocación de aro -anillo BP	1.000.000	**1.000.000**
3.10.31	1	Unidad	Sustitución y colocación de CILINDRO BP	1.350.000	**1.350.000**
3.10.33	1	Unidad	Sustitución y colocación placa valvúla BP	1.500.000	**1.500.000**
3.10.34	1	Unidad	Sustitución y colocación de elemento filtro de aire, según muestra	400.000	**400.000**
3.10.35	1	Unidad	Armado y pintura del compresor	500.000	**500.000**
3.10.36	1	Unidad	Sustitución y colocación de aceite para compresor reciprocante	750.000	**750.000**
SON GUARANÍES: VEINTI CUATRO MILLONES TREINTA MIL.				**24.030.000**	

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.-	MONTO LOTE N° 3	728.030.000
La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	EJECUTADO	567.633.000
	SALDO	160.397.000
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: PROVEEDOR TRIPLICADO: ADMINISTRADOR Y PROVEEDOR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	78,0%

Lic. Raiza Quevedo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Maia Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.