essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 07/2021

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL (ID Nº 371.657)

CONVENIO MODIFICATORIO 01/2021 - **CONTRATO N° 27/2020** - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 30/06/2020, HASTA EL 29/06/2021.

CONTRATISTA:	**JR INGENIERIA**	**FECHA: 29/06/2021**
SECTOR SOLICIT.:	**COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES**	
C.I. Nº:	**CME N° 083/2021**	
LOTE: 3	**REPARACIÓN DE COMPRESORES DE PLANTA VIÑAS CUÉ Y C.D.**	
	PLANILLA DE DIAGNÓSTICO PD UME N° 106/2021	
EQUIPO:	**COMPRESOR TIPO TORNILLO FINI BSC-15 DE 15 HP.**	
UBICACIÓN:	**VK2.**	
SERIE:	***------**	
PLAZO DE ENTREGA:	**(DIEZ)10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-**	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.8.1	1	UNIDAD	Desarmado y limpieza del compresor.	900.000	**900.000**
3.8.2	2	UNIDAD	Verificación de estados de los tornillos sinfín.	1.700.000	**3.400.000**
3.8.3	2	UNIDAD	Limpieza, rectificación y pulida de tornillo sinfín.	2.200.000	**4.400.000**
3.8.4	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de reten unidad de aire.	1.650.000	**1.650.000**
3.8.5	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de transductor de presión.	1.600.000	**1.600.000**
3.8.6	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de solenoide de descarga.	900.000	**900.000**
3.8.7	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de sensor de temperatura.	1.350.000	**1.350.000**
3.8.8	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de elemento separador.	1.850.000	**1.850.000**
3.8.9	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de filtro de aire.	350.000	**350.000**
3.8.10	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de filtro de aceite.	380.000	**380.000**
3.8.11	12	UNIDAD	Sustitución y colocación de aceite, especial para compresor de aire a tornillos x litros.	120.000	**1.440.000**
3.8.12	4	UNIDAD	Sustitución y colocación de rodamientos cilindrico de la unidad de aire.	600.000	**2.400.000**
3.8.13	2	UNIDAD	Sustitución y colocación de rodamientos esferico de la unidad de aire.	550.000	**1.100.000**
3.8.14	2	UNIDAD	Kit juntas - empaquetaduras.	700.000	**1.400.000**
3.8.15	1	UNIDAD	Limpieza general de los conductos interno.	650.000	**650.000**
3.8.16	1	UNIDAD	Cambio de manguera descarga entre el filtro aceite-enfriador.	450.000	**450.000**
3.8.17	1	UNIDAD	Cambio de manguera de descarga entre enfriador -separador.	400.000	**400.000**
3.8.18	1	UNIDAD	Cambio de manguera de descarga entre separador - airend.	300.000	**300.000**
3.8.19	1	UNIDAD	Cambio de correa poli V- según muestra.	550.000	**550.000**

Lic. Raiza Quintana
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Jefa de U. Gestión de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Virginia Ramírez de Darrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

2da. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 07/2021

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL (ID Nº 371.657)

CONVENIO MODIFICATORIO 01/2021 - **CONTRATO N° 27/2020** - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 30/06/2020, HASTA EL 29/06/2021.

CONTRATISTA:		**JR INGENIERIA**	**FECHA: 29/06/2021**
SECTOR SOLICIT.:		COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:		CME N° 083/2021	
LOTE:	3	REPARACIÓN DE COMPRESORES DE PLANTA VIÑAS CUÉ Y C.D.	
		PLANILLA DE DIAGNÓSTICO PD UME N° 106/2021	
EQUIPO:		COMPRESOR TIPO TORNILLO FINI BSC-15 DE 15 HP.	
UBICACIÓN:		VK2.	
SERIE:		*------	
PLAZO DE ENTREGA:		**(DIEZ)10 DÍAS HABILES** A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.8.20	4	UNIDAD	Sustitución y colocación de vibra stop.	100.000	**400.000**
3.8.21	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de manguera para alta presión de descarga.	450.000	**450.000**
3.8.22	1	UNIDAD	Verificación y limpieza de linea de barrido.	150.000	**150.000**
3.8.23	1	UNIDAD	Cambio de valvula anti retorno de linea de barrido.	300.000	**300.000**
3.8.24	1	UNIDAD	Cambio de rele termico.	250.000	**250.000**
3.8.25	1	UNIDAD	Cambio de relay falta de fase y secuencia de giro.	700.000	**700.000**
3.8.26	1	UNIDAD	Cambio de controlador a sistema electro-mecanico.	4.000.000	**4.000.000**
3.8.27	3	UNIDAD	Sustitución y colocación de contactor.	300.000	**900.000**
3.8.28	1	UNIDAD	Verificación del sistema electrico de mando.	750.000	**750.000**
3.8.29	1	UNIDAD	Armado y limpieza del compresor.	680.000	**680.000**
3.8.30	1	UNIDAD	Cambio rodamientos frontal y trasera del motor electrico.	600.000	**600.000**
3.8.31	1	UNIDAD	Rebobinado del motor electrico.	1.100.000	**1.100.000**
SON GUARANIES: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL.-				**35.750.000**	

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACIÓN EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.-	MONTO LOTE N° 3 CONV. MODIF. 01/2021	145.606.000
La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	93.217.000
	COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	128.967.000
	SALDO	16.639.000
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: PROVEEDOR TRIPLICADO: ADMINISTRADOR Y PROVEEDOR	PORCENTAJE DE EJECUCION	89%

Lic. Raúl Ortiz
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
UGBYS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sandoria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap