DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LCO Nº 18/2019 | **Contrato N° 62/2019**

Nombre del llamado: "Mantenimiento y reparación de mangas telescópicas JBT y JETWAY"

Proveedor: A&M ASOCIADOS S.A.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
-	2.12	Calibración de ruedas (con nitrógeno)	Unidad	2	297.500	595.000
-	2.13	Cambio de rodamientos, retenes, juntas y otros sellos mecánicos a los dos motoreductores de desplazamiento vertical	Unidad	1	4.760.000	4.760.000
-	2.14	Cambio de rodamientos, retenes, juntas y otros sellos mecánicos a los dos motoreductores de desplazamiento horizontal	Unidad	1	3.570.000	3.570.000
-	2.18	Cambio de rodillo de apoyo del túnel	Unidad	4	952.000	3.808.000
-	2.19	Cambio de interruptor fin de carrera	Unidad	2	952.000	1.904.000
-	2.22	Aceite SAE 90 para las cajas reductoras	Unidad	40	59.500	2.380.000
-	2.23	Cambio de piso de madera de la manga telescópica, para lo que se deberá utilizar terciada marina resinada de 20mm de espesor. Incluye cambio de soporte de piso en chapa N° 16. Alfombra del mismo tipo utilizado en el túnel	Metros cuadrados	40	595.000	23.800.000
-	2.24	Reparación de estructura metálica y piso de madera de rampa interna del túnel. Incluye alfombra	Unidad	4	3.927.000	15.708.000
-	2.25	Cambio de bisagra de la rampa interna del túnel	Metros cuadrados	4	416.500	1.666.000
-	2.27	Reemplazo de Canopy, confeccionado con vinilona KP 100, soldado con proceso de alta frecuencia, instalando todos los accesorios, correas limitadoras. Reemplazo de pernos de fleje con material de acero inoxidable	Unidad	1	29.750.000	29.750.000
-	2.29	Cambio de cielo raso	Metros cuadrados	8	357.000	2.856.000
-	2.30	Cambio de cerradura de acero inoxidable para puerta de salida a la plataforma	Unidad	1	595.000	595.000
-	2.31	Pintura; incluye lijado profundo y reparación de todas las partes oxidadas; tratamiento anti óxido, fondeado y recubrimiento exterior con dos capas de pintura de poliuretano color blanco mate	Metros cuadrados	150	142.800	21.420.000
-	2.32	Cambio de burlete de goma	Metro lineal	20	119.000	2.380.000
					TOTAL	115.192.000

SON GUARANIES: Ciento quince millones ciento noventa y dos mil.-

FECHA: 18/12/2019

OBSERVACIONES:

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) GERENCIA TECNICA

FISCAL TITULAR: J. Francisco Peña

FISCAL ADJUNTO:

CONTRATISTA:

A&M ASOCIADOS S.A.
Juan de Ayolas N° 1410 c/ Médicos del Chaco
Teléfono: (021) 2388600
Lamberé - Paraguay