essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 124/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 12/10/2023

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES-DEPTO. DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA.

C.I.N°: DME N° 029/2023.

LOTE: 5

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME-AM N° 118/2023

EQUIPO: DOSADORA A PISTÓN N° 2.

UBICACIÓN: Dgr. 1

PLAZO DE ENTREGA: 20 (VEINTE) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 1	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	REPARACIONES DE DOSADORES A PISTON Y CENTRIFUGAS				
1.1	Verificacion del estado del piston.	1	UNIDAD	21.265	21.265
1.2	Rellenado y maquinados de piston en acero inox A-304.	1	UNIDAD	594.282	594.282
1.3	Verificacion del estado del cilindro.	1	UNIDAD	21.265	21.265
1.4	Encamisado y rellenado de cilindros en acero inox A-304.	1	UNIDAD	355.187	355.187
1.5	Confeccion y maquinado de bujes para los brazos basculantes en bronce SAE 64.	2	UNIDAD	162.077	324.154
1.7	Confeccion y maquinado de linterna de empaquetadura en bronce SAE 64.	1	UNIDAD	86.786	86.786
1.9	Provisión de bolas en acero inoxidable de 1? 3/8?.	2	UNIDAD	103.742	207.484
1.10	Colocación de bolas en acero inoxidable de 1? 3/8?.	2	UNIDAD	19.867	39.734
1.11	Provisión de resorte en acero inoxidable A-304, según muestra.	2	UNIDAD	31.591	63.182
1.12	Colocación de resorte en acero inoxidable A-304, según muestra.	2	UNIDAD	10.377	20.754
1.13	Confección y maquinado de asiento de bolas en acero inox A-304., segun muestra.	1	UNIDAD	272.288	272.288
1.18	Confeccion y maquinado de brazos de biela en acero SAE 1045, segun muestra y necesidad.	1	UNIDAD	213.123	213.123
1.20	Confeccion y maquinado de bujes asiento de bielas en bronce SAE 64.	2	UNIDAD	129.201	258.402
1.21	Colocacion de bujes de asiento de bielas	2	UNIDAD	23.068	46.136
1.22	Reparacion de cajas reductoras, segun indicaciones.	1	UNIDAD	625.316	625.316
1.23	Reparacion de cardan regulador de dosaje, segun indicaciones.	1	UNIDAD	127.589	127.589

SON GUARANIES: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE.- 3.276.947

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	2.630.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	2.620.058.237
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	2.623.335.184
SALDO	6.664.816
PORCENTAJE DE EJECUCION	99,7%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benítez A.
Gerente Administrativo
essap sa