ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

11011

Nº 134

SEÑORES: ASTELEV DE SIMÓN RECALDE ROMERO

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Servicio

PROCESADO EN FECHA: 08/11/2021 9:13:25

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
Mant. preventivo de los ascensores Nº 87.778 y 87.779 10%	1	3.261.531		3.261.531
TOTALES			0	3.261.531

RETENCIONES							
IVA	30%	88.951	**Total Retenciones:**	189.406	**EXENTAS:**	0	
RENTA	3%	88.951			**GRAVADAS:**	2.965.028	**IVA:** 296.503
DNCP	0,4%	11.504	**Monto a Pagar:**	3.072.125	**TOTAL GENERAL:**		3.261.531

SON GUARANIES: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo de Ascensores s/ planilla adjunta a la NR Nº 76, servicio solicitado por el Jefe de Servicios Generales.(plazo de 5 días).----------

C.P.N. Laura Torres Montañez
Profesional
Técnico de Contrataciones

PODER JUDICIAL * CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ * SECCIÓN CONTRATACIONES

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador
Administrador

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : ADQUISICIONES
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Fecha y hora de impresión: 08/11/2021 11:24:39
Impreso por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON
Confeccionado o modificado por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Planilla de Precios - Mantenimiento Preventivo

Ascensor N° 87.778 y 87.779

Mes de Noviembre

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales
Revisión, regulación y/o reposición de correas.	1	200.000	200.000
Control de soportes, placas de unión y grampas de guías de cabina y de contrapesos del cubo o pozo. Limpieza de guías.	1	260.426	260.426
Verificación y control del interruptor del final de carrera.	1	89.801	89.801
Limpieza de poleas tensoras, control de fijaciones y movimiento libre, control de funcionamiento del contacto contra rotura del cable.	1	111.363	111.363
Revisión general y reparación de pérdidas de aceite de motores y máquinas de ascensores, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	1	352.301	352.301
Revisión de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo, incluyendo la provisión y el montaje de luminarias desgastadas y/o dañadas.	1	189.176	189.176
Control de chumaceras del motor principal (que no tengan pérdida de aceite)	1	110.426	110.426
Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajuste de tornillos del portallantas.	1	108.551	108.551
Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente.	1	110.000	110.000
Verificación de funcionamiento de cabina silencioso o pobre en ruidos.	1	90.738	90.738
Control de funcionamiento del sistema de intercomunicadores.	1	91.676	91.676
Control de funcionamiento de puerta de cabina y de pisos.	1	150.000	150.000
Control del topo de hule y del amortiguador de aceite del motor. Limpieza del accionamiento.	1	111.363	111.363
Control de funcionamiento de botoneras de pisos y cabina.	1	112.301	112.301
Limpieza integral del interior y pintura del techo de cabinas.	1	142.827	142.827
Cambio y/o reposición de aceites de motor y de máquina.	1	386.577	386.577
Control de contrapesos. Asegurar que los bloques estén rígidamente asegurados.	1	108.551	108.551
Control de la fijación del cable flexible y su desplazamiento libre.	1	91.676	91.676
Limpieza y ajuste de anillos de cabina, incluyendo la verificación de las piezas desgatadas y/o dañadas.	1	147.926	147.926
Control del estado de los cables tractores o cabos, control de autolubricación, lubricación y limpieza.	1	176.051	176.051
Control de funcionamiento de los amortiguadores para sobrecorrido.	1	119.801	119.801
Total: Gs			**3.261.531**

Total IVA Incluido	
Mantenimiento Preventivo	**3.261.531**
Guaraníes: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO.	

Lic. Gustavo R. Palmerola
Jefe Sección Servicios Generales

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN SECCIÓN SERVICIOS GENERALES