N° 016

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	(1)

Institución (2) Facultad de Ciencias Agrarias
Repartición (3) Departamento de Contrataciones
Dependencia (4)
Señores (8) MANCUSO & CÍA S.R.L.

Lugar (5) San Lorenzo
Pedido Interno N° (6)
Fecha (7) 23/08/2022

Referencia : De acuerdo con su oferta presentada en fecha ..... , sírvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio: (9)

Nota: a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al concluir el trabajo y/o servicio sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

(10) ITEM	(11) UNIDAD	(12) DESCRIPCION	(13) CANTIDAD	(14) PRECIO UNITARIO	(15) IMPORTE
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO 01/2022) - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA (CLAA) - CÓD. 02- I.D. Nº 407790 - CONTRATO.					
LOTE Nº 1: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA (CLAA).					
1	Preparacion de obra				
1.1	Unidad	Cartel de obra	1	450.000	450.000
1.2	Metros cuadrados	Demolición de techo de chapas trapezoidales y estructuras con recuperación para cambio de sentido de la pendiente	108	35.000	3.780.000
1.3	Metros cuadrados	Demolición de chapas acanaladas con recuperación, eliminando las canaletas embutidas y los parapetos	250	26.000	6.500.000
2	Reparación de techo				
2.1	Metros cuadrados	Retechado con chapas y estructuras recuperadas posterior a la demolición, pendiente de 15% (ex Pergolado/Zona A)	108	38.500	4.158.000
2.2	Metros cuadrados	Provisión y colocación de estructura U200 puestas como vigas, correas en U de 100 y techado con chapas recicladas proveidas por la Institución. Pendiente de 15% (sobre Galeria Planta Alta/Zona B)	120	110.000	13.200.000
2.3	Metros cuadrados	Techo de chapas trapezoidales pre pintadas con provisión y colocación de estructuras de tirantes U200 y correas U100. Colocación de chapas NUEVAS con pendiente de 15%.	181	190.000	34.390.000
2.4	Metros cuadrados	Retechado de estructuras con chapas trapezoidales pre pintadas, con alero libre de 50 cm medidos en horizontal (TECHO NUEVO). Aislación con membrana tipo poliuretano inyectado en Obra.	250	256.100	64.025.000
2.5	Metros cuadrados	Cielo raso de yeso, enduido y pintado.	250	85.000	21.250.000
3	Mamposteria				
3.1	Metros cuadrados	Parapeto de ladrillos comunes (cumbrera) con refuerzo de pilares cada 3,5 m, sin revoque	67	145.000	9.715.000
3.2	Metros cuadrados	Parapeto de ladrillos armados y macizado con revoque a una cara	39	220.000	8.580.000
4	Construccion de desague pluvial				
4.1	Metro lineal	Canaletas de chapas galvanizadas, desarrollo 70, para techo de la fachada frontal	36,27	145.000	5.259.150
4.2	Metro lineal	Caños de bajada del tipo PVC 150	24	140.000	3.360.000
5	Construccion e instalaciones electricas				
5.1	Unidad	Cambio de sistema iluminación, artefacto tipo plafón con focos led de 32 watts, techo de cielo raso nuevo	24	155.000	3.720.000
				TOTAL (16)	178.387.150

(17) SON Guaraníes ciento setenta y ocho millones trescientos ochenta y siete mil ciento cincuenta.-

(18) Plazo de entrega Sesenta y tres (63) días
Lugar de Entrega (19) FCA - CASA MATRIZ
(20) Forma de Pago Crédito
(21) Imputación Presupuestaria Recurso del Tesoro

Firma del Ordenador (22)	Registro de Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibi Conforme (25)
Prof. Ing. Agr. Jorge D. González V.			MANCUSO & CIA SRL RUC: 80028337-6