Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL | SNPP | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 1629

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción
Señores: ESTRUCTURAS S.R.L — Fecha: 12 agosto 2019

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAV. 5%	GRAV. 10%
117.61	M2	REPARACION DE TECHO - DEMOLICIÓN DE TECHO DE CHAPA GALVANIZADA (INCLUYE DEMOLICIÓN Y TRASLADO DE ESCOMBRO)	28.000	0	0	3.293.080
39.04	M2	COLOCACIÓN DE PISOS – CONTRA PISOS - DEMOLICIÓN DE PISO (INCLUYE REMOCIÓN Y TRASLADO DE ESCOMBROS)	31.000	0	0	1.210.240
27.43	M2	MONTAJE / DESMONTAJE DE CIELORRASO - REVOQUE FILTRADO DE PARED A 2 CAPAS.	40.000	0	0	1.097.200
41.66	M2	COLOCACIÓN DE PISOS - CONTRAPISOS - CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES E=0.07 M	35.000	0	0	1.458.100
41.66	M2	COLOCACIÓN DE PISOS - CONTRAPISOS - CARPETA DE ALISADA CON HIDROFUGO.	31.000	0	0	1.291.460
6	UNIDAD	MANTENIMIENTOY REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - REPARACIÓN DE REGISTROS PLUVIALES Y CLOACALES (INCLUYE DESTRANQUES, VACIAMIENTOS DEL REGISTRO, ALISADO CON CEMENTO, AISLACIÓN, AMPLIACIÓN DE SER NECESARIO.	122.000	0	0	732.000
54	M2	REPARACIÓN DE TECHO - PROVISIÓN Y CAMBIO DE CIELORRASO TIPO PLACA DE YESO ACARTONADA, CON ESTRUCTURA METÁLICA DE ALUMINIO Y SOPORTE CORRESPONDIENTE.	120.000	0	0	6.480.000
117.61	M2	SERVICIO DE AISLACION DE TECHO - REPARACIÓN Y CAMBIO DE AISLACIONES DE PINTURAS TIPO IMPACRIL CON TELA BIDIM.	57.000	0	0	6.703.770
40.8	ML	AISLACION - MANTENIMIENTO DE AISLACION PERIMETRAL EN TERRAZAS, BABETAS.	80.000	0	0	3.264.000
54	M2	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - PINTURA DE CIELORRASO AL LÁTEX	31.400	0	0	1.695.600
117.61	M2	SERVICIO DE HERRERIA - CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA DE TECHO DE CHAPAS GALVANIZADAS (INCLUYE COLOCACION DE CHAPAS NUEVAS).	146.000	0	0	17.171.060
54	M2	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - ENDUIDO DE CIELORRASO	22.100	0	0	1.193.400
39.04	M2	CONSTRUCCION DE PARED - DEMOLICION DE REVESTIDO (INCLUYE REMOCION Y TRASLADO DE ESCOMBROS)	20.000	0	0	780.800
4	UNIDAD	SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE (INCLUYE SOPORTE Y PROLONGACIÓN DE CAÑERÍAS ENTRE EVAPORADORES Y COMPRESORES HASTA 10M) DE 24.000 BTU	1.000.000	0	0	4.000.000
27.43	M2	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - PINTURA LÁTEX PARA INTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON RETOQUES DE ENDUÍDO)	27.950	0	0	766.669
83.32	M2	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - PINTURA DE ABERTURAS AL BARNIZ.	28.800	0	0	2.399.616

C.P. Eduardo Luis Delpino Z.

Econ. Darío Muñoz

Scanned with CamScanner

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL | SNPP | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 1629

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción
Señores: ESTRUCTURAS S.R.L — Fecha: 12 agosto 2019

SUB-TOTALES	0	0	53.536.995
I.V.A. 5% 0 — I.V.A. 10% 4.867.000	TOTAL I.V.A.	4.867.000	
TOTAL			53.536.995

Son Guaranies, CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO .

FORMA DE PAGO: Credito — LUGAR DE ENTREGA: CENTRO TECNOLÓGICO DE AVANZADA - PARAGUAY COREA

CONDICIONES ESPECIALES: LPN N° 01/19 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL"

Observación: SAN LORENZO

FIRMA

C.P. Eduardo Luis Delpino Z.

Econ. Darío Muñoz

USO INTERNO

PLAZO DE ENTREGA	CONTRATO N°	RECIBI
60 (SESENTA) DIAS HÁBILES DE LA ORDEN DE SERVICIO.	CONTRATO N° 23/19 - ID 356.350	FIRMA:
	VALIDEZ DE LA ORDEN DE SERVICIO: 30 Dias	ACLARACION: José Vinader
OBJETO DEL GASTO: 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REGISTRO PRESUPUESTO (23): 2.1.2.0 DPTO. 99	C.I. N°: 601 605
		FECHA: 12-08-19

Usuario: Michelle Patrick

Scanned with CamScanner