TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbosamaleha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023

FECHA: **28/6/2023**

CONSTRUTEX S.A.
Avda. Fdo. de la Mora N° 2275 y Rca. Argentina As. / Py.
RUC:80094073-3
correo: licitaciones@gtex.com.py
TELEFONO: 021 3389129

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Plazo de ejecución
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*

SOLICITADO POR: *Coordinación de Proyectos de Infraestrutura, según Memo CPI N° 882/2023 - Exp. UEPP N° 6813/2023*

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 04/2022 - LPN N° 01/2022
"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 406.738 -

LOTE N° 03 - Central

11 - Escuela Básica Nº 3.410 Sagrado Corazón de Jesús - Cod. Establec. 1115019 ***Villa Elisa - Centro***

ITEM		DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
11.1.4	A	Limpieza del area de trabajo	m²	122,76	6.105	749.450
11.1.5	A	Movimiento de suelo	m³	15,00	83.250	1.248.750
11.1.6	A	Replanteo y marcación de obra	m²	105,00	3.330	349.650
11.1.7	A	Puesto de medición provisorio monofasico con limitadora hasta 40A	gl	1,00	999.000	999.000
11.1.8	A	Vallado Perimetral: Chapa metálica ondulada N°24 c/postes metálicos, sección 50x50 mm. Incluye portón de 2,20 m. de ancho - H: 2,00 m.	m²	150,00	93.565	14.034.750
11.1.9	A	Cartel de obra de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Anclado al suelo.	m²	3,00	643.800	1.931.400
11.1.10	A	Cartel de seguridad de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Fijación al vallado perimetral en acceso a obra.	m²	0,60	643.800	386.280
11.1.11	A	Obrador: con caños metálicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metálicas, puertas metálicas ondulada N°24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de H°P y carpeta cementicia llaneada. Segun detalle de plano en PBC.	m²	20,00	268.620	5.372.400
		CIMENTACION SEGÚN DESNIVEL				
11.1.12	B	Cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada con excavación	m³	14,40	369.630	5.322.672
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
11.1.13	C	Pilotes de H° A°. Incluye excavación	m³	0,50	5.559.213	2.779.607
11.1.14	C	Cabezales de H° A°. Incluye excavación	m³	0,50	2.258.850	1.129.425
11.1.15	C	Zapata de H° A°. Incluye excavación	m³	8,80	2.106.000	18.532.800
11.1.16	C	Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	2,11	2.442.000	5.152.620
11.1.17	C	Pilares de H°A°	m³	1,90	2.442.000	4.639.800
11.1.18	C	Vigas Superiores de H°A°.	m³	2,13	2.608.500	5.556.105
		MUROS DE NIVELACION				
11.1.19	D	De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	25,80	166.500	4.295.700
11.1.20	D	De 0,60 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	6,24	325.785	2.032.898

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Vivian Fleitas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP

Escaneado con CamScanner

11.1.21	D	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	24,00	92.664	2.223.936
		MUROS DE ELEVACION				
11.1.22	E	De 0.15 m, ladrillo común, para revocar	m²	83,00	102.120	8.475.960
11.1.23	E	De 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	m²	66,00	94.905	6.263.730
11.1.24	E	De 0.30 m, ladrillo común, para revocar	m²	5,40	172.050	929.070
11.1.25	E	Envarillado sobre y bajo aberturas de 2x8 mm, en dos hiladas (2 varillas por hiladas)	ml	94,25	33.300	3.138.525
		AISLACION				
11.1.26	F	Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	ml	45,70	33.300	1.521.810
11.1.27	F	De Cantero (interior) pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	m²	11,70	36.630	428.571
		TECHO				
11.1.28	G	Techo de chapas termoacústicas. Panel térmico de láminas de acero galvanizado y prepintado, núclleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por	m²	121,30	360.470	43.725.011
		PILARES EN GALERIA				
11.1.29	H	Pilar de ladrillo común de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	10,00	157.620	1.576.200
		REVOQUES				
11.1.30	I	Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m²	69,52	38.850	2.700.852
11.1.31	I	Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m²	96,00	38.850	3.729.600
11.1.32	I	Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	m²	22,95	22.200	509.490
11.1.33	I	Buñas; 1,5 cm de espesor y 1 cm de profundidad. Para uniones de elementos de hormigón y mampostería	ml	17,30	13.320	230.436
11.1.34	I	De pilares en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	17,30	38.850	672.105
11.1.35	I	De vigas en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	8,50	49.950	424.575
11.1.36	I	De mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	56,55	24.420	1.380.951
11.1.37	I	De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	m²	4,06	24.420	99.145
		REVESTIMIENTO				
11.1.38	J	De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. Color gris	m²	22,95	138.750	3.184.313
		PISOS				
11.1.39	K	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	95,00	45.510	4.323.450
11.1.40	K	Carpeta de regularización para pisos en sectores húmedos: contrapiso de H° de cascotes, 1:4:H: aditivo plastificante	m²	11,11	31.080	345.299
11.1.41	K	Guarda obra de alisado de cemento sobre el contrapiso de hormigón de cascote	m²	26,76	49.950	1.336.662
11.1.42	K	De mosaicos granitico pulido de 0,30 x 0,30 m. Color: gris oscuro. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	m²	68,00	150.738	10.250.184
11.1.43	K	De cerámica antideslizante, 0,45x0,45. PI5. Color gris.	m²	11,11	116.550	1.294.871
11.1.44	K	De baldosones de hormigón 40 x 40 cm.	m²	6,38	99.900	637.362
11.1.45	K	Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m²	7,90	124.320	982.128
11.1.46	K	Escalones de Acceso: de ladrillo común con relleno de hormigon de cascotes 1:6:12 (cemento:arena:cascotes)	ml	4,60	74.434	342.396
11.1.47	K	Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	3,20	94.350	301.920
11.1.48	K	Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m	ml	45,00	88.800	3.996.000
		ZOCALOS				
11.1.49		Granítico pulido. Color gris oscuro. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	ml	52,00	49.950	2.597.400

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP
Dpto. Administración y Servicios

Vivian Fleitas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

Escaneado con CamScanner

		CARPINTERIA METALICA				
11.1.50	M	Pasamanos laterales c/anclajes. Estructura metálica de sección circular de 2". s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	13,12	199.800	2.621.376
11.1.51	M	P1-Provisión y colocación de puerta metálica de 0,70 x 2,10 con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	m²	1,47	799.877	1.175.819
11.1.52	M	P2-Provisión y colocación de puerta doble metálica de 1,60 x 2,30 con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	m²	3,68	815.851	3.002.332
11.1.53	M	P3-Provisión y colocación de puerta metálica de 0,60 x 1,50 y una unidad de 1,00x1,50m con marco y herrajes. Para box de baño.	m²	2,40	720.390	1.728.936
11.1.54	M	Bastidor metálico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con área libre de 69% ± 2% para protección de ventanas s/ detalle	m²	16,10	378.510	6.094.011
11.1.55	M	Provisión y colocación de mueble metálico a colocar bajo la mesada de ganito del baño. Puertas con rejilla tipo persiana. Cerradura tipo palanca	m²	1,00	815.850	815.850
11.1.56	M	Cantonera de ángulo metálico de 3/4", incluye pintura antioxido y de fondo	ml	4,60	11.600	53.360
		CARPINTERIA VIDRIADA				
11.1.57	N	Vidrios templados de 8 mm incoloro. Con perfileria de aluminio color natural fosco. Con paño fijo y movil. Medidas según detalle	m²	16,20	275.118	4.456.912
11.1.58	N	Espejo, tipo Float en sanitarios e= 4 mm, s/detalle	m²	0,50	222.000	111.000
		PINTURA				
11.1.59	O	De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con acido muriatico diluido 1:8	m²	66,00	24.975	1.648.350
11.1.60	O	De aberturas metálicas. Base anti óxido + esmalte sintético color grafito. Ambas caras + marco y contramarco.	m²	16,90	38.850	656.565
11.1.61	O	De Mueble metálico bajo mesada del cambiador. Base antióxido + esmalte sintético color grafito.	m²	1,50	38.850	58.275
11.1.62	O	De canaletas y bajadas con base antioxido y terminación con esmalte sintetico. Color grafito oscuro	ml	31,00	28.860	894.660
11.1.63	O	De paredes y pilares revocados con pintura acrilica 100% lavable	m²	166,00	17.399	2.888.234
		DESAGUE PLUVIAL				
11.1.64	P	Provisión y colocación de canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N°26, desarrollo: 60 cm.	ml	25,90	108.780	2.817.402
11.1.65	P	Registro de 40x 40, con revoque interior, profundidad según nivelacion del terreno. Incluye marco con rejilla metalica desmontable. Debe conectarse al canal a cielo abierto	uni	4,00	277.500	1.110.000
		INSTALACION SANITARIA				
11.1.66	Q	Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	un	2,00	105.450	210.900
11.1.67	Q	Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	un	2,00	66.600	133.200
11.1.68	Q	Registro Cloacal de 40x40cm con tapa de Hº	un	2,00	305.250	610.500
11.1.69	Q	Construcción de pozo ciego de diametro 2,00 m y profundidad de 2,50 m	un	1,00	4.499.385	4.499.385
11.1.70	Q	Construcción de cámara septica de 1,20 x2,00 x 1,20	un	1,00	4.162.500	4.162.500
11.1.71	Q	Sopapa para lavatorio	un	2,00	66.600	133.200
11.1.72	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 20 mm, incluye accesorios	ml	5,00	36.630	183.150
11.1.73	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	9,00	44.400	399.600
11.1.74	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	3,00	49.950	149.850
11.1.75	Q	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	un	4,00	133.200	532.800
11.1.76	Q	Llave esclusa de 1"	un	1,00	249.750	249.750
11.1.77	Q	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	10,00	80.271	802.710
11.1.78	Q	Tubería de PVC de 50 mm, serie Reforzada	ml	4,34	49.950	216.783
11.1.79	Q	Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada	un	1,00	22.201	22.201
11.1.80	Q	Codo de 50 mm x 90º, de PVC serie reforzada	un	3,00	22.201	66.603
11.1.81	Q	Codo de 100 mm x 45º, de PVC serie reforzada	un	1,00	62.160	62.160
11.1.82	Q	Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	un	3,00	55.500	166.500

Vivian Fleitas D., Jefa
Dpto. de Compras y Servicios
CAF - UEPP - MEC

Escaneado con CamScanner

				1,00	66.601	66.601
11.1.83	Q	Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	38.850	38.850
11.1.84	Q	Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	49.950	49.950
11.1.85	Q	Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada	un	2,00	66.600	133.200
11.1.86	Q	Ramal Y reducción excentrica de 100 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada	un			
		ARTEFACTOS Y ACCESORIOS				
11.1.87	R	Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. En galería y sshh s/ detalles	m²	0,90	1.221.000	1.098.900
11.1.88	R	Griferia cromada tipo palanca o pulsador para lavatorio, para agua fria. según norma INTN NP 45 015 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	un	2,00	499.500	999.000
11.1.89	R	Conexión flexible cromada de 0,50 m	un	2,00	66.600	133.200
11.1.90	R	Provisión y montaje ducha electrica manual tipo telefono	un	1,00	665.999	665.999
11.1.91	R	Inodoro inclusivo c/ asiento ortopedico y valvula de descarga c/accionamiento tipo palanca o pulsador. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	un	1,00	2.081.250	2.081.250
11.1.92	R	Inodoro De cisterna alta de PVC. Para niños	un	2,00	122.100	244.200
11.1.93	R	De tapa de acolchado para inodoro	un	2,00	99.900	199.800
11.1.94	R	Jabonera de losa esmaltada.	un	3,00	66.601	199.803
11.1.95	R	Portarrollo de losa esmaltada.	un	3,00	66.600	199.800
11.1.96	R	Percha simple de losa esmaltada.	un	2,00	55.500	111.000
11.1.97	R	Toallero de losa esmaltada	un	1,00	77.700	77.700
11.1.98	R	Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304, de 350 mm. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	un	1,00	388.501	388.501
11.1.99	R	Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico),	un	1,00	721.500	721.500
		INSTALACION ELECTRICA				
11.1.100	S	ACOMETIDA ELÉCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	30,00	66.601	1.998.030
11.1.101	S	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	30,00	34.411	1.032.330
11.1.102	S	De tableros de 15 AG con barras de fases y neutro.	uni	1,00	499.500	499.500
11.1.103	S	De disyuntor TM 1x16A	un	1,00	99.900	99.900
11.1.104	S	De disyuntor TM 1x32A	un	1,00	99.900	99.900
11.1.105	S	De disyuntor TM 1x25A	un	1,00	99.900	99.900
11.1.106	S	De disyuntor TM 2x25A	un	1,00	169.275	169.275
11.1.107	S	De disyuntor TM 1x50A	un	1,00	105.450	105.450
11.1.108	S	Provisión y montaje de jabalinas de cobre de 2,40 m.	un	1,00	99.900	99.900
11.1.109	S	Instalación del tablero de comando de luces TC	un	1,00	99.900	99.900
11.1.110	S	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	un	1,00	99.900	99.900
11.1.111	S	Alimentación de los circuitos de luces. Cable 4mm	un	12,00	99.900	1.198.800
11.1.112	S	Alimentación de los circuitos de tomas. Dos a ubicar en galeria. Cable de 4mm	un	6,00	99.900	599.400
11.1.113	S	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	3,00	99.900	299.700
11.1.114	S	Alimentación de los circuitos de A.A	un	1,00	105.450	105.450
11.1.115	S	Alimentación de los circuitos de Tomas de computadoras	un	1,00	105.450	105.450
11.1.116	S	Alimentacion de circuito de ducha eléctrica	un	1,00	105.450	105.450
11.1.117	S	REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de	un	2,00	166.500	333.000
11.1.118	S	Disyuntor diferencial	un	1,00	432.900	432.900
		ARTEFACTOS ELECTRICOS				
11.1.119	T	De artefactos fluorescentes de 3x40 W.	un	6,00	166.500	999.000
11.1.120	T	De artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	7,00	66.601	466.207
11.1.121	T	Ventilador de techo de 56"	un	3,00	421.800	1.265.400
11.1.122	T	De fotocélulas con base (p/ iluminación exterior)	un	1,00	57.720	57.720
		CLIMATIZACION				
11.1.123	U	Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de AA de 24000BTU	un	1,00	3.996.000	3.996.000
11.1.124	U	Instalacion de AA de 18.000 BTU/24000 BTU, Incluye desague y canaletas.	un	1,00	388.500	388.500
		INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS				
11.1.125	V	Provisión y colocación de extintor de 6 kilos ABC	un	1,00	277.500	277.500
11.1.126	V	Provisión y colocación de detectores humo / calor	un	4,00	327.450	1.309.800
11.1.127	V	Señaletica. Cartel de salida de emergencia flecha puerta	un	1,00	127.650	127.650

Ivan Fleitas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

Escaneado con CamScanner

11.1.128	V	Iluminación de emergencia	un	2,00	127.650	255.300
		MOBILIARIOS				
11.1.129	W	Pizarron: Revoque de pared de 2 cm de espesor con aditivo plastificante, enduido y pintura acrilica para pizarra, marco elaborado in situ de mortero con aditivo plastificante y repisa de madera (para tiza y borrador)	un	1,00	1.054.500	1.054.500
		LIMPIEZA FINAL DE OBRA				
11.1.130	X	Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el area perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitacion y uso.	m²	105,00	4.995	524.475
		REPARACIONES VARIAS				
11.1.131	Y	Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	3,00	244.200	732.600
11.1.132	Y	PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A°	m²	3,00	22.222	66.666
11.1.133	Y	Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	3,00	36.630	109.890
11.1.134	Y	Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	3,00	36.630	109.890
11.1.135	Y	Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	3,00	38.850	116.550
11.1.136	Y	Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	1,00	377.400	377.400
SON GUARANIES: Doscientos cincuenta y dos millones noventa y ocho mil quinientos sesenta y nueve.- (IVA INCLUIDO)						**252.098.569**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.- así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UEPP - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - Dpto. Administración y Servicios - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR CONSTRUTEX S.A.

Recibido Por:

Firma:

Fecha: 05/07/23

Escaneado con CamScanner