essap | GOBIERNO NACIONAL 3ra. Versión | Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 11/2020

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL (ID Nº 371.657)

CONTRATO N° 27/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 30/06/2020, HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA:		JR INGENIERIA	FECHA: 6/11/2020
SECTOR SOLICIT.:		UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:		572/2020	
LOTE:	3	REPARACIÓN DE COMPRESORES DE PLANTA VIÑAS CUÉ Y C.D.	

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 122/2020

EQUIPO:	COMPRESOR TIPO QUINCY 325-6 DE 7,5 HP
UBICACIÓN:	EPB VK1
SERIE:	*------
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 3	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO "Reparacion de compresor tipo: Quincy 325-6 de 7,5 HP "	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.4.1	1	UNIDAD	Desarmado y limpieza del compresor	210.000	**210.000**
3.4.2	1	UNIDAD	Verificacion de estados de cilindros	150.000	**150.000**
3.4.3	1	UNIDAD	Verificacion de estados de los pistones	170.000	**170.000**
3.4.4	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de serpentina de descarga	320.000	**320.000**
3.4.5	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de presostato	210.000	**210.000**
3.4.6	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de valvula de retencion	230.000	**230.000**
3.4.8	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de valvula de seguridad	210.000	**210.000**
3.4.9	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de manometro de 0 a 10 bar	120.000	**120.000**
3.4.10	2	UNIDAD	sustitucion y colocacion de correa según muestra	165.000	**330.000**
3.4.11	1	UNIDAD	Sustitucion de reten de aceite	160.000	**160.000**
3.4.12	2	UNIDAD	Verificacion y cambio de rodamiento AP	190.000	**380.000**
3.4.13	2	UNIDAD	Verificacion y cambio de rodamiento MP	230.000	**460.000**
3.4.14	1	UNIDAD	Kit juntas-empaquetadura	750.000	**750.000**
3.4.15	1	UNIDAD	Verificacion y cambio de cigüeñal	1.000.000	**1.000.000**
3.4.16	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion del visor nivel aceite	250.000	**250.000**
3.4.17	1	UNIDAD	Verificacion ,sustitucion y colocacion de rodamiento aguja	320.000	**320.000**
3.4.18	1	UNIDAD	Dsustitucion y colocacion brazo de Biela AP-C/Rodamiento	650.000	**650.000**

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 11/2020

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL (ID Nº 371.657)

CONTRATO N° 27/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 30/06/2020, HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA:	JR INGENIERIA	FECHA: 6/11/2020
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	572/2020	
LOTE: 3	REPARACIÓN DE COMPRESORES DE PLANTA VIÑAS CUÉ Y C.D.	

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 122/2020

EQUIPO:	COMPRESOR TIPO QUINCY 325-6 DE 7,5 HP
UBICACIÓN:	EPB VK1
SERIE:	*------
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 3	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO "Reparacion de compresor tipo: Quincy 325-6 de 7,5 HP "	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.4.19	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de piston AP	830.000	**830.000**
3.4.20	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de ARO- ANILLO ap	350.000	**350.000**
3.4.21	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de cilindro AP	1.100.000	**1.100.000**
3.4.22	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion kit reparo placa valvula AP	900.000	**900.000**
3.4.24	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion brazo de Biela BP-C/Rodamiento	650.000	**650.000**
3.4.25	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de piston BP	750.000	**750.000**
3.4.26	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de aro-anillo BP	720.000	**720.000**
3.4.27	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de cilindro BP	1.330.000	**1.330.000**
3.4.28	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion kit reparo placa valvula BP	900.000	**900.000**
3.4.30	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de elemento filtro de aire	300.000	**300.000**
3.4.31	1	UNIDAD	Armado y pintura del compresor	550.000	**550.000**
3.4.32	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion base porta filtro	140.000	**140.000**
3.4.33	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de protector de correas	450.000	**450.000**
3.4.34	4	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de vibra stop	100.000	**400.000**
3.4.35	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de manguera para alta presion de descarga	550.000	**550.000**
3.4.36	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de aceite para compresor reciprocante	500.000	**500.000**
SON GUARANIES: DIEZ Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL.					**16.340.000**