essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 49/2021

"Licitación pública n°13/2020" CONTRATO: N° 70/2020 ."MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES ELECTRICOS DE PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL - (ID Nº 375.498)

CONTRATO N° 70/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020. HASTA el 14/12/2021

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA	FECHA: 24/8/2021
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES.	
C.I. Nº:	UME N° 214/2021	
LOTE: 3	MOTORES CENTROS DE DISTRIBUCIÓN.	
EQUIPO:	MOTOR BOMBA SUMERGIBLE 2.	
UBICACIÓN:	CD ISE.	

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO PD UME N° 170/2021

PLAZO DE ENTREGA: (DIEZ)10 DÍAS HÁBILES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 9	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO "MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS TRIFASICOS DE 20/40 HP 380 V 2900 RPM"	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9.1	1	UNIDAD	Desarmado y limpiado del motor.	228.000	228.000
9.2	1	UNIDAD	Bobinado del estator con alambre de clase H atado con cinta de fibra de vidrio y cartonado con carton thernomid incluyendo cable de salida y barnizado.	3.451.000	3.451.000
9.4	1	UNIDAD	Horneado del estator.	87.000	87.000
9.7	2	UNIDAD	Verificacion del estado de las cajas de rodamiento.	73.000	146.000
9.8	2	UNIDAD	Encamisado de la caja de rodamiento.	323.000	646.000
9.9	2	UNIDAD	Verificacion del estado del asiento de rodamiento.	73.000	146.000
9.10	2	UNIDAD	Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek.	364.000	728.000
9.11	6	UNIDAD	Verificacion del estado de las terminales de salida.	28.000	168.000
9.12	6	UNIDAD	Sustitucion de las terminales por uno similar.	19.000	114.000
9.19	6	UNIDAD	Sustitucion aisladores de salida.	305.000	1.830.000
9.21	2	UNIDAD	Sustitucion y montaje de rodamiento.	393.000	786.000
9.22	2	UNIDAD	Sustitucion y montaje de alemite según muestra.	28.000	56.000
9.25	12	UNIDAD	Cambio de bulonerias según muestra y necesidad (grande).	10.000	120.000
9.26	1	UNIDAD	Reparacion del entre hierro según indicacion.	107.000	107.000
9.27	1	UNIDAD	Balanceo dinamico del inducido.	273.000	273.000
9.28	1	UNIDAD	Megado y armado del motor.	273.000	273.000
9.29	1	UNIDAD	Pintado del motor.	93.000	93.000
SON GUARANÍES: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL.-				9.252.000	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los Administradores de Contrato.-	MONTO DEL CONTRATO	2.000.492.130
	COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	1.125.257.000
	COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	1.134.509.000
	SALDO	865.983.130
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: PROVEEDOR ADJUDICADO. VIA CORREO:PROVEEDOR ADJUDICADO Y ADMINISTRADOR.	PORCENTAJE	57%

Ing. Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Jefa de U. Gestión de Bienes y Servs.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essapsa

mmn ingeniería
Soluciones de Ingeniería
Casa Central: Rosa Marengo 232, San Lorenzo - Paraguay
Talleres de Ingeniería: Cadete Boquerón c/ Paraguay, San Antonio - Paraguay
mmn.ing@hotmail.com