ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

11131

N° 143

SEÑORES: INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Servicio

PROCESADO EN FECHA: 07/12/2021 08:10:10 a.m.

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
Mant. prevent y Repar. de Sistem. Seguridad Elect.Comun.Oral 10% Mant. Preventivo. ----------	1	25.965.517		25.965.517
TOTALES			0	25.965.517

RETENCIONES						
IVA	30%	708.150	**Total Retenciones:**	1.530.783	**EXENTAS:**	0
RENTA	3%	708.150			**GRAVADAS:**	23.605.015 **IVA:** 2.360.502
DNCP	0,4%	91.587	**Monto a Pagar:**	24.434.734	**TOTAL GENERAL:**	25.965.517
M.J.	0,05	11.448				
M.D.P.	0,05	11.448				

SON GUARANIES: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo del Sistema de Seg. Eléct. y Com. Oral del Palacio Justicia de Pilar s/ planilla adjunta a la NR N° 77/2021, servicio solicitado por el Jefe de Servicios Generales (plazo 5 días).----------

Lic. Eladio Aguilar Mongelós
Jefe de Sección Contrataciones

Técnico de Contrataciones

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL * CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU * CONTRATACIONES

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : ADQUISICIONES
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Fecha y hora de impresión: 07/12/2021 08:27:54 a.m.
Impreso por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

Confeccionado o modificado por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

EJEMPLAR 2

Planilla de Precios

Seguridad Electrónica y Comunicación Oral

Mes de Diciembre

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales
Mantenimiento Preventivo: Sistema de Detección Electrónica y Aviso contra Incendios.			
Revisión de alimentación de energía eléctrica del sistema, como fuente principal.	1	298.894	298.894
Verificación del voltaje y conmutación de la fuente de energía auxiliar (batería).	1	211.394	211.394
Ensayos de operación del Panel Central de Control	1	293.959	293.959
Examen de la programación del sistema	1	854.145	854.145
Pruebas de funcionamiento de dispositivos	1	744.060	744.060
Pruebas de alarmas audio-visuales.	1	290.652	290.652
Total: Gs			**2.693.104**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Iluminación de emergencia.			
Control de alimentación eléctrica.	1	196.083	196.083
Control de placa de conmutación	1	126.423	126.423
Control de baterías	1	86.313	86.313
Limpieza de equipos	1	404.823	404.823
Informes y sugerencias	1	99.188	99.188
Total: Gs			**912.830**
Mantenimiento Preventivo: Sistema de Alarma Contra Intrusos.			
Revisión de alimentación de energía eléctrica del sistema, como fuente principal.	1	272.916	272.916
Verificación del voltaje y conmutación de la fuente de energía auxiliar (batería).	1	192.414	192.414
Ensayos de operación del Panel Central de Control.	1	340.225	340.225
Examen de la programación del sistema.	1	568.725	568.725
Pruebas de funcionamiento de dispositivos.	1	466.238	466.238
Pruebas de sirenas.	1	113.472	113.472
Total: Gs			**1.953.990**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Cerraduras electromagnéticas y eléctricas.			
Control de alimentación eléctrica.	1	146.004	146.004
Control del estado de transformadores.	1	149.991	149.991
Ajustes de cerraduras eléctricas y pulsadores.	1	199.041	199.041
Limpieza de equipos.	1	311.550	311.550
Informes y sugerencias.	1	99.188	99.188
Total: Gs			**905.774**
Mantenimiento Preventivo: Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)			
Revisión de alimentación de energía eléctrica del sistema, como fuente principal.	1	300.165	300.165
Cámaras fijas: control de imagen, enfoque de lenes, limpieza.	1	1.149.953	1.149.953
Monitores: control de operación, limpieza, ajustes.	1	438.684	438.684
Total: Gs			**1.888.802**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Equipos de grabación.			
Control de cableado de alimentación y de señales de video.	1	193.167	193.167
Revisión de programación: generación de títulos, horarios, fechas.	1	139.122	139.122
Verificación de funcionamiento de divisor de pantalla (formatos de observación)	1	155.109	155.109
Limpieza individual de cada dispositivo.	1	310.185	310.185
Informes acerca del estado del sistema sugerencias.	1	71.273	71.273
Total: Gs			**868.856**

Lic. Gustavo R. Palmerola
Jefe Sección Servicios Generales

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Mantenimiento Preventivo: Sistema Control de acceso.			
Revisión de alimentación de energía eléctrica.	1	221.655	221.655
Total: Gs			**221.655**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Módulos de conexión.			
Control de cableado de alimentación y señales de dato.	1	205.369	205.369
Control de conexiones de lectoras, cerraduras eléctricas, contactos magnéticos, baterías.	1	187.656	187.656
Control de conexiones entre módulos.	1	183.810	183.810
Control de conexión entre modulo principal y PC de gestión.	1	226.682	226.682
Verificación de velocidad de transmisión de datos.	1	170.610	170.610
Ajuste perfecto de todas las terminales.	1	170.610	170.610
Revisión de conexiones a teclado de control de estado.	1	170.610	170.610
Pruebas de operación sin conexión a PC de gestión.	1	211.575	211.575
Control y/o cambio de fusibles.	1	62.886	62.886
Total: Gs			**1.589.808**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Lectoras.			
Control de cableado de alimentación y señal de datos.	1	114.538	114.538
Verificación de indicadores luminosos.	1	81.384	81.384
Total: Gs			**195.922**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Cerraduras Eléctricas.			
Control de tensión de bornes (transformadores y cerraduras)	1	134.338	134.338
Ajuste de posición (si necesario).	1	118.988	118.988
Ajuste de conectores.	1	118.998	118.998
Brazos hidráulicos: Ajustes.	1	174.332	174.332
Total: Gs			**546.656**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento PC de Gestión.			
Control de cableado de alimentación y señales de datos.	1	161.040	161.040
Pruebas de funcionamiento de CPU, monitor, Mouse, teclado.	1	123.195	123.195
Verificación de funcionamiento de programas informáticos de plataforma (Windows 98 o superior)	1	132.364	132.364
Ajustes de conectores.	1	142.995	142.995
Software: Control de programación del sistema.	1	165.734	165.734
Total: Gs			**725.328**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Intercomunicadores.			
Control de cableado de alimentación y señales de datos.	1	138.393	**138.393**
Control de calidad de sonido.	1	125.314	125.314
Ajuste de cables, conectores y soportes.	1	131.672	**131.672**
Conmutación.	1	118.593	118.593
Limpieza individual de cada dispositivo.	1	189.019	**189.019**
Informes acerca del estado del sistema y sugerencias.	1	99.188	99.188
Total: Gs			**802.179**
Mantenimiento Preventivo: Sistema de Extinción de Incendios Hidrantes.			
Control de alimentación eléctrica de bombas principal y jockey del sistema de extinción.	1	701.513	701.513
Verificación de motor, manómetros y presos tatos. Pruebas de operación.	1	760.500	760.500
Ajuste llaves de paso y perillos de mando.	1	466.238	466.238
Control de gabinetes, vidrios, lanzaderas (bocas de incendio equipadas).	1	390.150	390.150
Verificación de accesorios, presión.	1	668.513	668.513
Informes acerca del estado del sistema y sugerencias	1	99.188	99.188
Tamizado y/o recarga (si corresponde en extintores de incendio)	20	311.520	6.230.400
Total: Gs			**9.316.502**

Lic. Gustavo R. Palmerola
Jefe Sección Servicios Generales

PODER JUDICIAL
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Mantenimiento Preventivo: Motores de portones eléctricos y otros.			
Verificación y mantenimiento de Motores y otros: Portón basculante y portón corredizo: Mantenimientos, ajustes, y limpiezas de cremalleras, brazos embragues, tornillos, guías, funcionamiento, sistema eléctrico, topes rieles y mantenimiento general del motor.	1	825.015	825.015
Informes acerca del estado del sistema y sugerencias	1	99.188	99.188
Total: Gs			**924.203**
Mantenimiento Preventivo: Bombas Elevadoras de Agua.			
Controlar tensión y consumo del equipo.	1	300.863	300.863
Desmontar y limpiar la bomba.	1	658.613	658.613
Limpieza y control de valvula de mando.	1	170.610	170.610
Verificar el tubo de aspiración.	1	170.610	170.610
Verificar el estado de los equipos de boca de incendios.	1	224.775	224.775
Pintar parte oxidada.	1	472.838	472.838
Informes y sugerencias.	1	99.188	99.188
Total: Gs			**2.097.497**
Mantenimiento Preventivo: Secamano Eléctrico.			
Mantenimiento, limpieza ajuste.	1	223.223	223.223
Informes y sugerencias.	1	99.188	99.188
Total: Gs			**322.411**
Total IVA Incluido			
Mantenimiento Preventivo	**25.965.517**		
Guaraníes: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE.-			

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Lic. Gustavo R. Palmerola
Jefe Sección Servicios Generales