essap

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 10/2020

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL (ID Nº 371.657)

CONTRATO N° 27/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 30/06/2020, HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA:		JR INGENIERIA	FECHA: 15/10/2020
SECTOR SOLICIT.:		UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:		465/2020	
LOTE:	3	REPARACIÓN DE COMPRESORES DE PLANTA VIÑAS CUÉ Y C.D.	
PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 110/2020			
EQUIPO:		TORNILLO FINI 15 HP	
UBICACIÓN:		EPB VK2	
SERIE:		*------	
PLAZO DE ENTREGA:		(DIEZ)10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 3	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO "Reparacion de compresor tipo: Tornillo fini BSC-15 DE 15 hp"	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.8.1	**1**	**UNIDAD**	**Desarmado y limpieza del compresor**	**900.000**	**900.000**
3.8.2	2	UNIDAD	Verificacion de estados de LOS tornillos sinfín	1.700.000	**3.400.000**
3.8.3	2	UNIDAD	Limpieza,rectificacion y pulida de tornillo sinfín	2.200.000	**4.400.000**
3.8.4	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de reten unidad de aire	1.650.000	**1.650.000**
3.8.5	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de transductor de presion	1.600.000	**1.600.000**
3.8.6	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de solenoide de descarga	900.000	**900.000**
3.8.7	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de sensor de temperatura	1.350.000	**1.350.000**
3.8.8	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de elemento separador	1.850.000	**1.850.000**
3.8.9	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de filtro de aire	350.000	**350.000**
3.8.10	1	UNIDAD	sustitucion y colocacion de filtro de aceite	380.000	**380.000**
3.8.11	12	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de aceite, especial para compresor de aire a tornillo x litros	120.000	**1.440.000**
3.8.12	4	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de rodamientos cilindrico de la unidad de aire	600.000	**2.400.000**
3.8.13	2	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de rodamientos esferico de la unidad de aire	550.000	**1.100.000**
3.8.14	2	UNIDAD	Kit juntas-empaquetadura	700.000	**1.400.000**
3.8.15	1	UNIDAD	Limpieza general de los conductos internos	650.000	**650.000**
3.8.16	1	UNIDAD	Cambio de manguera descarga entre el filtro aceite-enfriador	450.000	**450.000**
3.8.17	1	UNIDAD	Cambio de manguera descarga entre enfriador-separador	400.000	**400.000**
3.8.19	1	UNIDAD	Cambio de correa poli V -según muestra	550.000	**550.000**

Lic. Raiza Queiroló
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sanabria de Stra...
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essapsa

Carlos [illegible]
19/10/2020
C.I.C. 3.723.222

UGBYS rq

essap

GOBIERNO NACIONAL
3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 10/2020

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL (ID Nº 371.657)

CONTRATO N° 27/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 30/06/2020, HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA:	JR INGENIERIA	FECHA: 15/10/2020
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	465/2020	
LOTE: 3	REPARACIÓN DE COMPRESORES DE PLANTA VIÑAS CUÉ Y C.D.	
PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 110/2020		
EQUIPO:	TORNILLO FINI 15 HP	
UBICACIÓN:	EPB VK2	
SERIE:	*------	
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 3	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO "Reparacion de compresor tipo: Tornillo fini BSC-15 DE 15 hp"	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.8.20	4	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de vibra stop	100.000	**400.000**
3.8.21	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de manguera para alta presion de descarga.	450.000	**450.000**
3.8.22	1	UNIDAD	Verificacion y limpieza de linea de barrido	150.000	**150.000**
3.8.23	1	UNIDAD	Cambio de valvula anti retorno de linea de barrido	300.000	**300.000**
3.8.24	1	UNIDAD	Cambio de rele termico	250.000	**250.000**
3.8.25	1	UNIDAD	Cambio de relay falta de fase y secuencia de giro	700.000	**700.000**
3.8.26	1	UNIDAD	Cambio del controlador a sistema electro-mecanico	4.000.000	**4.000.000**
3.8.27	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de contactor	300.000	**300.000**
3.8.28	1	UNIDAD	Verificacion del sistema electrico de mando	750.000	**750.000**
3.8.29	1	UNIDAD	Armado y limpieza del compresor	680.000	**680.000**
3.8.30	1	UNIDAD	Cambio rodamientos frontal y trasera del motor electrico	600.000	**600.000**
3.8.31	1	UNIDAD	Rebobinado del motor electrico	1.100.000	**1.100.000**
SON GUARANIES: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL.				**33.950.000**	

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-	MONTO LOTE N° 3	728.030.000
La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	EJECUTADO	156.061.000
	SALDO	571.969.000
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: CONTRATISTA. VIA CORREO:ADMINISTRADOR Y PROVEEDOR.	PORCENTAJE DE EJECUCION	21,4%

Lic. Raiza Quevedo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essap sa

19/10/2020