UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

ORDEN DE SERVICIO

O.S. N° 033

Nivel de Entidad:	28 - UNIVERSIDADES NACIONALES	**Fecha de Emisión:**	10/7/2023
Entidad:	01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS		
Unidad Compradora (Código SICP):	1373		
ID del Llamado:	429.229	**Tipo de Procedimiento:**	LCO

Descripción del Llamado: SERVICIOS DE REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA

Proveedor:	AGFI CONSTRUCCIONES DE ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI	**RUC:**	3965457-5

La presente orden tiene por objeto la realización de los servicios que se detallan a continuación así, como los precios unitarios y totales:

N° de orden	Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	EE.TT	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	1	72131601-002	Protección del área de trabajo	El area de trabajo se protegerá con un vallado perimetral cerrado, señales e indicadores de entrada y salida de la obra .	mi	Unidad	100,00	13.306	1.330.600
2	2	80111613-9999	Mano de obra		mi	Unidad	100,00	7.760	776.000
3	3	72103003-001	Extracción de instalaciones sanitarias existentes en baños y cocina.	Las demoliciones citadas en estos rubros se realizaran de manera segura cuidando todos los detalles evitando poner en riegos la seguridad de terceros, los materiales productos de la demolición de paredes y pisos sin recuperación serán retirados en contenedores, las aberturas de maderas, artefactos sanitarios, de cocina y mamparas con recuperación de manera ordenada y cuidadosa se colocarán en un lugar seguro, las aberturas de ventanas y todas las chapas acomodados en un lugar accesible para ser retirado por personales de la facultad y su posterior guarda en el deposito. Los conceptos de recuperación o sin recuperación serán determinados por el encargado de la verificación de los trabajos de mantenimiento.	global	Unidad	1,00	356.238	356.238
4	4	80111613-9999	Mano de obra		global	Unidad	1,00	179.714	179.714
5	5	72103003-001	Extracción de mamparas y puertas existentes con recuperacion.		global	Unidad	1,00	806.324	806.324
6	6	80111613-9999	Mano de obra		global	Unidad	1,00	299.772	299.772
7	7	72103003-001	Demolición de mamposteria de elevacion 0,15.		m2	Unidad	180,00	10.641	1.915.380
8	8	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	180,00	4.983	896.940
9	9	72103003-001	Demolición completa de pisos existentes.		m2	Unidad	300,00	9.752	2.925.600
10	10	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	300,00	4.538	1.361.400
11	11	72103003-001	Demolición de techos de chapas completo, asi como puertas y ventanas.		m2	Unidad	280,00	23.975	6.713.000
12	12	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	280,00	13.834	3.873.520
13	13	72103003-001	Retiro de materiales de la demolición en contenedores.		global	Unidad	1,00	5.941.334	5.941.334
14	14	80111613-9999	Mano de obra		global	Unidad	1,00	2.305.334	2.305.334
15	15	72103004-001	Excavación para fundación	La excavación se realizará en forma manual, incluye la excavación de zapatas, pilares de fundación y encadenado inferior para el arriostre entre pilares y zapatas.	m3	Unidad	13,00	87.033	1.131.429
16	16	80111613-9999	Mano de obra		m3	Unidad	13,00	54.834	712.842
17	17	72102802-001	Cimentación de zapatas pilares y vigas de fundación de hormigón armado, incluye también encadenado inferior para arriostre de pilares.	8 unidades de zapatas de hormigón armado, de largo de 1.00m, ancho por 1.00m y profundidad de 1.20m, armadas con varillas del 12 de diametro cada 17 cm, las vigas de fundación de sección de 15 cmx 30cm de alto armadas con 4 varillas de 12 de diametro con estribos con varilla del 6 cada 17 cm, 8 unidades de pilares de fundación de sección 15cm x 30cm armadas con 4 varillas del 12 con estribos de varilla de 6 cada 17cm.Todas las varillas a ser utilizadas deberan ser conformadas. Cabe destacar que todas estas estructuras se deberan realizar de manera a brindar mas estabilidad de soporte a la estructura existente ya que las chapas del techo a desmontar es una chapa normal liviana y por los años de uso ha llegado a cumplir su vida util que va a ser sustituido por una estructuras de mayor peso.	m3	Unidad	13,00	1.689.258	21.960.354
18	18	80111613-9999	Mano de obra		m3	Unidad	13,00	635.608	8.262.904
19	19	72102802-001	Vigas de fundación superior para asiento de las vigas de metal	Viga encadenado superior de hormigón armado de sección de 15cm de ancho x 30cm de altura armadas de varillas de12 con estribos de 6 cada 17 cm	m3	Unidad	3,00	1.417.942	4.253.826
20	20	80111613-9999	Mano de obra		m3	Unidad	3,00	648.258	1.944.774
21	21	72102802-001	Muro de nivelación 0.30 de ladrillos comunes	Dos hiladas de ladrillos comunes colocadas a tizon sobre el encadenado inferior colocadas con mortero a la cal.	m2	Unidad	4,00	93.726	374.904
22	22	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	4,00	121.150	484.600
23	23	72102802-001	Aislación hidrófuga en U sobre las 2 primeras hiladas de ladrillos de 0.15.	Sobre las dos primeras hiladas se realizará una aislación horizontal en forma de U invertida con una mezcla fuerte de cemento, arena y una parte de hidrófugo con un espesor de 2cm y como terminación dos a 3 manos de pintura asfáltica.	mi	Unidad	51,00	15.131	771.681
24	24	80111613-9999	Mano de obra		ml	Unidad	51,00	7.316	373.116
25	25	72102802-001	Muro de elevación de 0,15 metros con ladrillos comunes combinadas con ladrilos huecos, desde la nivelacion 0.30m hasta la altura de techo.	De ladrillos comunes combinadas con ladrillos huecos de primera calidad colocadas con un mortero de cemento, arena y cal, las juntas deberan tener 1.5 cm de espesor máximo bien trabadas cuidando la horizontalidad y la verticalidad de los mismos.	m2	Unidad	220,00	73.158	16.094.760
26	26	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	220,00	26.934	5.925.480
27	27	72101607-006	Revoque interior con hidrófugo en mamposteria de baños y cocina.	Con un mortero fuerte cemento, arena y una parte de hidrófugo con un espesor de 1.5cm	m2	Unidad	46,50	22.569	1.049.458
28	28	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	46,50	11.131	517.591
29	29	72101607-006	Revoque interior de mamposteria en muros de elevacion.	Con mortero blanca formada por arena, cemento y cal con un espesor de 1.5cm filtrada cuidando el aplomo, cantos y esquinas, la arena a ser utilizadas para todos los revoques tanto interior como exterior se debera ser de rio y tamizar o colocar para su posterior utilizacion.	m2	Unidad	380,00	19.363	7.357.940
30	30	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	380,00	10.413	3.956.940
31	31	72101607-006	Revoque exterior con hidrófugo a 2 capas	A dos capas, la primera capa con un mortero fuerte de cemento, arena e hidrófugo y la segunda capa con un mortero de cemento arena y cal bien aplomado con un espesor de 1.5 cm cada capa.	m2	Unidad	87,00	25.401	2.209.887
32	32	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	87,00	13.951	1.213.737
33	33	72102802-001	Mocheta de aberturas	Con mortero fuerte 1 de cemento y 3 de arena con una terminación lisa a nivel y plomo para recibir aberturas de vidrios templados.	ml	Unidad	99,00	14.459	1.431.441
34	34	80111613-9999	Mano de obra		ml	Unidad	99,00	9.270	917.730
35	35	72102802-001	Carpeta para colocación de piso y zócalo cerámico.	Se realizará con un mortero de cemento arena y murocal bien lisa y nivelado como para recibir piso cerámico esmaltado.	m2	Unidad	320,00	20.696	6.622.720
36	36	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	320,00	9.242	2.957.440

AGFI CONSTRUCCIONES
Andrés A. Agüero Figari
Ingeniero Civil

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

ORDEN DE SERVICIO

O.S. N° 033

Nivel de Entidad:	28 - UNIVERSIDADES NACIONALES	**Fecha de Emisión:**	10/7/2023
Entidad:	01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS		
Unidad Compradora (Código SICP):	1373		
ID del Llamado:	429.229	**Tipo de Procedimiento:**	LCO

Descripción del Llamado: SERVICIOS DE REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA

Proveedor:	AGFI CONSTRUCCIONES DE ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI	**RUC:**	3965457-5

La presente orden tiene por objeto la realización de los servicios que se detallan a continuación así, como los precios unitarios y totales:

Nº de orden	Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	EE.TT	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
37	37	72131601-009	Contrapiso y carpeta para colocación de piso y zócalo cerámico	El contrapiso de 10cm de espesor preparado con una parte de escombros de cascotes de restos de materiales cerámicos mezclado con arena, cemento y murocal, dicha mezcla se realizaran en una hormigonera que se iran vertiendo de manera gradual y una vez que frague se realizaran las carpetas de 2cm de espesor con un mortero de cemento arena y murocal.	m2	Unidad	80,00	22.256	1.780.480
38	38	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	80,00	12.082	966.560
39	39	72131601-009	Piso de cerámica esmaltada para alto tráfico.	Piso y zócalos de cerámica esmaltada Pi5 para alto tráfico de medidas mínimas de 45cm por 45cm a más color oscuro.	m2	Unidad	400,00	67.634	27.053.600
40	40	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	400,00	32.978	13.191.200
41	41	72102602-007	Provisión y colocación de mamparas y puertas	Se utilizaran mamparas divisorias de eucatex con perfileria de aluminio idem a la existente.	m2	Unidad	20,00	147.486	2.949.720
42	42	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	20,00	79.658	1.593.160
43	43	72102602-007	Colocación de mamparas y puertas recuperadas	Antes de su colocación se realizaran las verificaciones del estado de conservación, cambio de herrajes, tornillos y cerraduras si así lo requiere.	m2	Unidad	88,00	42.036	3.699.168
44	44	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	88,00	25.155	2.213.640
45	45	72101603-002	Provisión y colocación de canaletas y bajadas pluviales.	Realizadas con chapa número 24 con un desarrollo de 60 cm libre y bajadas de pvc de 100 cm de diámetro colocadas cada 4 m.	ml	Unidad	92,00	66.950	6.159.400
46	46	80111613-9999	Mano de obra		ml	Unidad	92,00	32.822	3.019.624
47	47	72102802-001	Elaboración de registros de lluvias.	Elaboración de registros de lluvias incluyendo las cañerías.Realizadas con ladrillos comunes de pared de 0.15m de 30 cm por 30cm con una profundidad definida en el lugar dependiendo de la pendiente con cañerias de 150mm.	uni	Unidad	10,00	215.401	2.154.010
48	48	80111613-9999	Mano de obra		uni	Unidad	10,00	113.601	1.136.010
49	49	72101601-001	Reparación de Techo.	Desmonte del techo actual y colocación de chapa tipo sandwich con estructuras metálicas con 17% de pendiente, las vigas seran armadas con perfiles reticuladas de 2mm mínimo de espesor que seran sujetadas con soldaduras y tornillos autorroscante para la unión entre vigas, chapas y pilares de tal manera que puedan trabajar en conjunto asegurando su resistencia y durabilidad a los agentes climaticos, especialmente a los vientos muy fuertes.	m2	Unidad	396,00	234.891	93.016.836
50	50	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	396,00	106.691	42.249.636
51	51	72101601-001	Aire luz sobre techo	Aire luz sobre techo, se realizaran con materiales de estructuras de metal con policarbonato doble reforzado.	m2	Unidad	14,00	229.315	3.210.410
52	52	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	14,00	129.543	1.813.602
53	53	72102503-001	Azulejadas	Azulejada de piso y pared de baños a 2.00 m de alturaAzulejos de primera calidad de medidas de 20x40 de colores claros hasta la altura de marco con una junta máxima de 3mm controlando la verticalidad y horizontalidad, no se permitiran el uso de materiales rotos, fisurados, manchados y medidas desiguales.	m2	Unidad	43,00	70.500	3.031.500
54	54	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	43,00	37.158	1.597.794
55	55	72102508-999	Mesada y azulejada de cocina.	La mesada será de hormigón armado de 10cm de espesor y 60cm de ancho con una pileta de acero inoxidable revestido totalmente de azulejos tanto la mesada y las maposterias de base interior exterior.	m2	Unidad	24,00	104.077	2.497.848
56	56	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	24,00	53.495	1.283.880
57	57	72131601-012	Barniz en puertas recuperadas.	Repintado de hojas y marcos de madera. Antes de su colocación se procederá a la limpieza profunda de la superficie para recibir dos manos de pintura de barniz de color igual a la existente.	m2	Unidad	68,00	23.744	1.614.592
58	58	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	68,00	11.823	803.964
59	59	72102602-001	Contramarco para puertas.	Contramarco de madera liza sin dibujo mínimo de 8 cm de ancho se colocaran tanto en interior- exterior de todas las puertas de madera.	ml	Unidad	180,00	15.863	2.855.340
60	60	80111613-9999	Mano de obra		ml	Unidad	180,00	7.761	1.396.980
61	61	72131601-012	Pintura sintética de estructura metálicas de vigas estructurales.	Las vigas metálicas recibirán una primera mano de pintura antióxido y como acabado dos manos de pinturas sintéticas de color mate antes de ser colocados y en caso de que después de su colocación se note algún desperfecto se prococederá a las correciones puntuales. Total 8 vigas de 7.7 ml cada una	global	Unidad	1,00	5.528.276	5.528.276
62	62	80111613-9999	Mano de obra		global	Unidad	1,00	2.207.740	2.207.740
63	63	72131601-012	Pintura latex exterior con hidrófugo.	Se procederá a la limpieza de la superficie a pintar con lijas hasta conseguir una superficie lisa, exentas de cualquier tipo de material inorgánico que pueda dificultar la aplicación de la pintura lo cual se aplicará como mínimo dos manos una vez que seque la primera mano con un intérvalo mínimo de 3 horas.	m2	Unidad	90,00	20.245	1.822.050
64	64	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	90,00	9.670	870.300

AGFI CONSTRUCCIONES
Andrés A. Agüero Figari
Ingeniero Civil

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

ORDEN DE SERVICIO

O.S. N° 033

Nivel de Entidad:	28 - UNIVERSIDADES NACIONALES	**Fecha de Emisión:**	10/7/2023
Entidad:	01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS		
Unidad Compradora (Código SICP):	1373		
ID del Llamado:	429.229	**Tipo de Procedimiento:**	LCO

Descripción del Llamado: SERVICIOS DE REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA

Proveedor:	AGFI CONSTRUCCIONES DE ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI	**RUC:**	3965457-5

La presente orden tiene por objeto la realización de los servicios que se detallan a continuación así, como los precios unitarios y totales:

Nº de orden	Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	EE.TT	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
65	65	72131601-012	Pintura látex interior de colores.	Repintado de muros interiores hasta la altura de techo, incluyendo todas las oficinas, áreas de estar, sanitarios, cocina comedor. Dicho trabajo consiste en la limpieza de los revoques con lijas retirando todas las impurezas de la superficie a pintar, si al verificar se encuentran con algunas hediduras o imperfecciones primeramente se procedera a corregir dichos detalles para recibir dos manos de pintura al agua. La elección de los colores estará a cargo de la fizcalización de la empresa contratante.	m2	Unidad	670,00	18.716	12.539.720
66	66	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	670,00	8.670	5.808.900
67	67	72101510-001	Hidráulicas de sanitarios y cocina, incluye cañerias, accesorios, griferias.	Para la instalacion de agua se utilizaran cañerias y accesorios de 1/2 tipo roscable, incluye regillas de piso sifonada dos unidades por cada sanitario y dos unidades en la cocina comedor como tambien las llaves de paso y canillas para lavatorios y pileta de cocina.	global	Unidad	1,00	9.073.334	9.073.334
68	68	80111613-9999	Mano de obra		global	Unidad	1,00	3.273.334	3.273.334
69	69	72101510-001	Provisión y colocación de inodoros, migitorios, lavatorios de sanitarios, pileta de cocina	Consiste en la provision y colocación de, sanitario para damas que incluye: un inodoro con mochila cisterna baja, un lavatorio para manos con todos sus accesorios como jabonera, toallera, papelera, espejo adosados y colocados a la pared con tornillos y tarugos. Sanitario para caballeros incluye: un inodoro con mochila cisterna baja, un lavatorio para manos, un mingitorio incluye su desague y griferias con todos sus accesorios como jabonera, tohallera, papeleras todos adosados a la pared colocado con tornillos y tarugos, un espejo	gl	Unidad	1,00	9.093.517	9.093.517
70	70	80111613-9999	Mano de obra		gl	Unidad	1,00	3.395.678	3.395.678
71	71	72101510-001	Instalación de tubos,accesorios, rejillas, registros hasta la camara septica y pozo ciego existe.	Para el desagüe cloacal se utilizaran cañerias y accesorios de 100mm, 40mm y 50mm, no se utilizaran caños de color negro, los registros cloacales total 2 unidad, de medidas de 60cm por 60cm realizadas con ladrillos comunes y tapas herméticas.	gl	Unidad	1,00	4.420.042	4.420.042
72	72	80111613-9999	Mano de obra		gl	Unidad	1,00	1.802.250	1.802.250
73	73	72101510-001	Provisión y colocación de extractor de cocina y sanitario.	Extractores de aire con un sistema electrico de medias 40cm por 40cm, el caño de salida al exterior deberá ser cubierta con telas metálicas.	un	Unidad	2,00	506.064	1.012.128
74	74	80111613-9999	Mano de obra		un	Unidad	2,00	217.376	434.752
75	75	72102201-002	Instalaciones Eléctricas	El 90 % de todas las instalaciones electricas existentes serán conservadas, solo los restantes se adecuarán a los nuevos espacios definidos, tambien cabe mencionar que la obra no contara con cielo razo interior, por lo que todos los cables destinados a la alimentacion eléctrica, cámaras y u otras instalaciones encontradas y agregadas se ubicarán en bandejas metálicas suspendidas por las estructuras metálicas, cada circuito ya sea de electricidad, cámaras o internet ubicadas en electructos de pvc independientes y colocados en las bandejas pintadas ya que dichas bandejas formarán parte de la visual y estética. Incluye tambien el retiro de todos los equipos de aires acondicionados encontrados en el lugar tanto de las maquinas del motor y el evaporador para su posterior colocación,asi como también incluye todos los artefactos de iluminación tipo leed de bajo consumo todos suspendido de la estructura del techo. Como el interior no contará con cielo raso, se deberá cuidar estrictamente todos los detalles constructivos que formarán partes de la visual buscando una arquitectura al desnudo a la vista.	gl	Unidad	1,00	27.793.334	27.793.334
76	76	80111613-9999	Mano de obra		gl	Unidad	1,00	9.806.666	9.806.666
77	77	72131601-010	Provisión y colocación de puerta corta fuegos homologado.	Provisión y colocación de puerta corta fuegos homologado, EI2 30, de una hoja de 63 mm de espesor, ancho 100 cm y altura 210 cm.De chapas galvanizadas con hojas de espesor de 63mm y marco galvanizado.	un	Unidad	1,00	2.141.530	2.141.530
78	78	80111613-9999	Mano de obra		un	Unidad	1,00	983.242	983.242
79	79	72102602-005	Colocación de puertas de madera recuperado	Dicho trabajo consiste en la colocacion de las hojas de madera recuperado con herrajes y fichas nuevas.	un	Unidad	10,00	116.295	1.162.950
80	80	80111613-9999	Mano de obra		un	Unidad	10,00	56.419	564.190
81	81	72102602-005	Provisión y colocación de ventanas de vidrios blindex.	Ventanas corredizas para oficinas de vidrios templados de 8mm color gris con perfileria de aluminio con cerraduras tipo clip.	m2	Unidad	26,00	561.810	14.607.060
82	82	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	26,00	182.574	4.746.924
83	83	72102602-005	Provisión y colocación de puertas ventanas tipo blindex.	Dos puertas ventanas tipo correditza para oficinas de vidrios templados de 10mm color gris con perfileria de aluminio y cerradura vidrio pared.	m2	Unidad	8,40	590.478	4.960.015
84	84	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	8,40	233.335	1.960.014
85	85	72102802-001	Reparación de fisuras	Primeramente se procedera al retiro completo del revoque a todo el largor de las fisuras con 10 cm a cada lado sumando un total de 20 centimetros de acho posteriormente se colocaran las mallas metalicas a todo lo largo de las fisuras sustentado con clavos especiales y una primera capa con mortero fuerte y como terminacion una segunda capa de revoque filtrada a la cal , en las esquinas se colocoran varillas de 8mm conformadas enteras dobladas acompañando el encuetro entre las paredes consevando el angulo recto haciendo pasar 25 centimetro de cada lado de la pared cada 3 hiladas de ladrillo de piso a techo.	ml	Unidad	46,00	21.627	994.842
86	86	80111613-9999	Mano de obra		ml	Unidad	46,00	11.592	533.232
87	87	72131601-012	Pinturas de paredes en general. Interior exterior	Consiste en el repintado de las paredes existente y las mamposterias reparadas en general, primeramente se procedera a lijar todas las superficies hasta conseguir una textura lisa y suave libre de toda impurezas para recibir dos manos de pintura al agua de colores indicados tanto como para interiores y exteriores que esten ubicados bajo galerias protegidas donde los muros no estaran expuestos al sol y la lluvia.	m2	Unidad	725,00	21.032	15.248.200
88	88	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	725,00	9.202	6.671.450

AGFI CONSTRUCCIONES
Andrés A. Agüero Figari
Ingeniero Civil

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

ORDEN DE SERVICIO

O.S. N° 033

Nivel de Entidad:	28 - UNIVERSIDADES NACIONALES	**Fecha de Emisión:**	10/7/2023
Entidad:	01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS		
Unidad Compradora (Código SICP):	1373		
ID del Llamado:	429.229	**Tipo de Procedimiento:**	LCO

Descripción del Llamado: SERVICIOS DE REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA

Proveedor:	AGFI CONSTRUCCIONES DE ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI	**RUC:**	3965457-5

La presente orden tiene por objeto la realización de los servicios que se detallan a continuación así, como los precios unitarios y totales:

Nº de orden	Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	EE.TT	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
89	89	72102602-005	Extracción de ventana	Extraccion de una ventana tipo balancin con vidrios.	m2	Unidad	0,87	47.007	40.896
90	90	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	0,87	21.255	18.491
91	91	72102802-001	Reparacion de pared y revoque.	Cerramiento del vano de la ventana extraida tambien incluye revoques interior- exterior.	m2	Unidad	1,74	80.620	140.278
92	92	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	1,74	22.309	38.817
93	93	72131601-012	Pinturas de paredes en general.	Dicho trabajo consiste en el repintado de la pared interior como exterior utilizando 2 manos de pintura al agua con la combinacion de colores oscuros y claros.	m2	Unidad	52,00	17.077	888.004
94	94	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	52,00	9.904	515.008
95	95	72102602-007	Colocación de mamparas y puertas	Provision y colocacion de mamparas divisorias de material eucatex con perfileria de aluminio y una puerta del mismo material	m2	Unidad	9,00	213.706	1.923.354
96	96	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	9,00	108.397	975.573
97	97	72131601-006	Aislacion acústicas	Realizadas con una falsa pared con un material como paneles acusticos doble rellenado con plurioletano, corcho y o isopor minimo de 8cm de espesor para la absorcion de las vibraciones y sonidos.	m2	Unidad	24,00	58.966	1.415.184
98	98	80111613-9999	Mano de obra		m2	Unidad	24,00	31.940	766.560
99	99	72102201-9998	Iluminación interior	Se utilizaran artefactos de iluminacion combinadas tipo leed indicadas especialmente para tomas fotograficas. Incluye todas las instalaciones de electricidad como: la colocacion de las cañerias,cables, no se utilizaran cables de 1mm solo a partir de 2mm para adelante, llaves, tomas, puntos, un tablero independiente con su llave TM con circuitos totalmente independientes a las otras dependencias.	un	Unidad	6,00	216.096	1.296.576
100	100	80111613-9999	Mano de obra		un	Unidad	1,00	580.384	580.384
101	101	72131601-013	Limpieza final	Una vez culminados los trabajos se procedera a una limpieza profunda tanto del espacio interior como el exterior.	gl	Unidad	1,00	1.162.386	1.162.386
102	102	80111613-9999	Mano de obra		gl	Unidad	1,00	730.480	730.480
				Total:					505.443.325

SON GUARANÍES: Quinientos cinco millones cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos veinticinco.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO: Desde 10/07/2023

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Según lo establecido en el Contrato N° 16/2023.----------

LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - UNA

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo:	NO	Porcentaje;------	[En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de: **DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total adjudicado. (SE ACEPTARA UNA DECLARACION JURADA)

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Actividad	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2023	1	1	0	8	595	30	1	11	16.459.293
2023	1	1	0	8	595	30	88	11	488.984.032
				Total:					505.443.325

AGFI CONSTRUCCIONES DE ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI	Lic. Fatima B. Cabañas Jefa del Dpto. de Contrataciones	Prof. CP. Gladys Caballero Directora Administrativa

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

AGFI CONSTRUCCIONES
Andrés A. A...
Ingeniero