TEKOATY HA MBA'ÉRERÉKOPY ÑEMBOSAKÄ ÑEMBOSAKÄ ARÁRAPU'ÁRÁ RAPE APO Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 305/2019	TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

SEÑOR (ES): SERVICIO TECNICO JC DE NERI CABALLERO	TRIPLICADO
N° R.U.C.: 1976058-2	FECHA DE EMISIÓN : 09/10/2019
CONDICIONES ESPECIALES: SEGÚN CONTRATO N° 09/2019	PLAZO DE ENTREGA: 3 (tres) días hábiles
FORMA DE PAGO: CRÉDITO	LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES	
					GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
Aire Acondicionado split de 12.000 btu marca Chunlan, Dirección General de Cooperación código 12.01.05.1639						
1	1	Unidad	Limpieza general del evaporador (careta, filtro de aire, turbina y serpentina) condensador, con agua y detergente utilizando hidrolavadora	280.000		280.000
2	1	Unidad	Provisión y carga de gas refrigerante con vacio del equipo en caso de que se requiera	180.000		180.000
3	1	Unidad	Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador	40.000		40.000
Aire Acondicionado split de 36.000 btu marca Conforstar, Dirección General de Contrataciones código 12.01.05.1713						
4	1	Unidad	Limpieza general del evaporador (careta, filtro de aire, turbina y serpentina) condensador, con agua y detergente utilizando hidrolavadora	330.000		330.000
5	1	Unidad	Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador	50.000		50.000
Aire Acondicionado split de 24.000 btu marca VCP, Dirección General de Contrataciones código 12.01.05.1514						
6	1	Unidad	Limpieza general del evaporador (careta, filtro de aire, turbina y serpentina) condensador, con agua y detergente utilizando hidrolavadora	300.000		300.000
7	1	Unidad	Provisión y carga de gas refrigerante con vacio del equipo en caso de que se requiera	220.000		220.000
8	1	Unidad	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre. Prueba de hermeticidad con nitrógeno.	40.000		40.000
Aire Acondicionado split de 60.000 btu, Dirección General de Tecnologia de Informacion y Comunicación código ANDE 1270						
9	1	Unidad	Limpieza general del evaporador (careta, filtro de aire, turbina y serpentina) condensador, con agua y detergente utilizando hidrolavadora	380.000		380.000
10	1	Unidad	Adaptación de rulemán al eje ventilador de unidad condensadora	95.000		95.000
Aire Acondicionado split de 24.000 btu marca Gotze, Dirección General de Tecnologia de Informacion y Comunicación código 12.01.05.04699						
11	1	Unidad	Limpieza general del evaporador (careta, filtro de aire, turbina y serpentina) condensador, con agua y detergente utilizando hidrolavadora	300.000		300.000
12	1	Unidad	Provisión y carga de gas refrigerante con vacio del equipo en caso de que se requiera	220.000		220.000
SUBTOTALES					0	2.435.000
TAL A PAGAR (letras):	Guaranies dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil.-				TOTAL:	2.435.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: IVA 5%: - IVA 10%: 221.364 Total IVA: 221.364

ELABORADO POR:
Manuel Núñez

LIC. VÍCTOR GAMARRA POPOFF
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA / ACLARACIÓN / SELLO

C.P. VIVIANA FÚSTER
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIRMA / ACLARACIÓN / SELLO

PROVEEDOR
ACLARACIÓN Y SELLO
GUMERCINDO VERA
Gestor Administrativo
Servicio Técnico JC

FECHA DE RECEPCIÓN: 07/10/19
HORA DE RECEPCIÓN: 08:00