essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 43/2021

"Licitacion publica n°13/2020" CONTRATO: N° 70/2020 ."MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS DE PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTRO DE DISTRIBUCION ASUNCION Y GRAN ASUNCION" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL - (ID Nº 375.498)

CONTRATO N° 70/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020. HASTA el 14/12/2021

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA	FECHA: 24/8/2021
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES.	
C.I. Nº:	CME N° 207/2021	
LOTE: 4	MOTORES DE PEQUEÑO PORTE	
EQUIPO:	MOTOR REDUCTOR - AGITADOR DE SULFATO.	
UBICACIÓN:	DGM1.	
PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 164/2021		
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DÍAS HÁBILES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 8	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO "MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS TRIFASICOS DE 4 KW 5 5 HP 380 V 1450 RPM"	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8.1	1	UNIDAD	Desarmado y limpiado del motor.	15.000	15.000
8.2	1	UNIDAD	Bobinado del estator con cable de salida y barnizado.	405.000	405.000
8.4	1	UNIDAD	Horneado del estator	10.000	10.000
8.5	1	UNIDAD	Reparacion de la chavetera en acero.	42.000	42.000
8.6	1	UNIDAD	Fabricacion de chaveta en acero según muestra.	14.000	14.000
8.7	2	UNIDAD	Verificacion del estado de las cajas de rodamientos.	10.000	20.000
8.8	2	UNIDAD	Encamisado de la caja de rodamientos.	52.000	104.000
8.9	2	UNIDAD	Verificacion del estado del asiento de rodamiento.	14.000	28.000
8.10	2	UNIDAD	Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek.	67.000	134.000
8.11	6	UNIDAD	Verificacion del estado de las terminales de salida.	11.000	66.000
8.12	6	UNIDAD	Sustitucion y montaje de las terminales por uno similar.	4.000	24.000
8.15	1	UNIDAD	Verificacion del estado del ventilador y balanceo.	9.000	9.000
8.16	1	UNIDAD	Reparacion del ventilador.	9.000	9.000
8.17	1	UNIDAD	Sustitucion y montaje del ventilador según muestra.	16.000	16.000
8.19	3	UNIDAD	Sustitucion y montajes aisladores de salida.	33.000	99.000
8.21	8	UNIDAD	Cambio de bulonerias según muestra y necesidad.	2.000	16.000
8.22	1	UNIDAD	Reparacion del entre hierro según indicacion.	3.000	3.000
8.23	1	UNIDAD	Limpiado de la serpentina de refrigeracion del motor.	5.000	5.000
8.24	1	UNIDAD	Sustitucion y montaje de rodamientos delanteros según muestra.	51.000	51.000
8.25	1	UNIDAD	Sustitucion y montaje de rodamientos traseros según muestra.	41.000	41.000
8.26	1	UNIDAD	Balanceo dinamico del inducido.	54.000	54.000
8.27	1	UNIDAD	Megado y armado del motor.	24.000	24.000
8.28	1	UNIDAD	Pintado del motor.	23.000	23.000
SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL.-				1.212.000	

	MONTO DEL CONTRATO	2.000.492.130
La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad del administrador del contrato.-	COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	1.105.006.000
	COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	1.106.218.000
	SALDO	894.274.130
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: PROVEEDOR ADJUDICADO. VIA CORREO:PROVEEDOR ADJUDICADO Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	55%

Ing. Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Zanabria de Barrail
Jefa de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essapsa

mmn ingeniería
Soluciones de Ingeniería
Casa Central: Rosa Marengo 232, San Lorenzo - Paraguay
Talleres de Ingeniería: Cadete Boquerón c/ Paraguay, San Antonio - Paraguay
mmn.ing@hotmail.com