ORDEN DE SERVICIO N° 2
BLOQUE DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
SEDE SAN LORENZO

Fecha: 14/11/2019

Llamado: LCO 07/19 Mantenimiento de Edificios - ID N° 367186

Contrato N°: 043/2019
Empresa Adjudicada: CX CONSTRUCCIONES S.A.
Dirección: 8 de junio 3541 casi Sargento Estaban Martínez - Asunción
Teléfono: 021 338 2978
e-mail: juanxifra@cxconstruccionessa.com.py

TRABAJOS REQUERIDOS - OFICINAS DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Ítem/sub ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA INC.	Monto Total IVA INC.
2	**DEMOLICIONES**				0
2.2	**De mampostería**				0
2.2.4	De elevación de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	Metros Cuadrados	21,00	6.784	142.464
2.5	**De Revoques**				0
2.5.1	De cielo raso	Metros Cuadrados	120,00	9.600	1.152.000
2.5	**De Revoques**				0
2.5.1	De paredes	Metros Cuadrados	47,40	9.600	455.040
2.9	**De revestimientos**				0
2.9.1	De azulejos	Metros Cuadrados	0,77	9.600	7.392
2.12	**De carpintería metálica**				0
2.12.4	De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	Unidad	1,00	89.600	89.600
8	**MAMPOSTERÍA**				0
8.12	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m Planta Baja	Metros Cuadrados	11,65	76.800	894.720
9	**PROVISIÓN Y MONTAJE DE TECHO**				0
9.16	Reparación de techo de tejas con goteras	Metros Cuadrados	5,00	102.400	512.000
10	**REVOQUES**				0
10.3	De pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	Metros Cuadrados	35,00	57.600	2.016.000
17	**PINTURAS**				0
17.1	**Enduido**				0
17.1.1	Interior y exterior en paredes	Metros Cuadrados	50,00	25.600	1.280.000

Arq. Mario León
Pat. N° 101634-01
Consultor-INFONA

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054367-8

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

TRABAJOS REQUERIDOS - OFICINAS DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO					
Ítem/sub ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA INC.**	**Monto Total IVA INC.**
17.2	**De Muros**				0
	Al latex acrilico para paredes interiores	Metros Cuadrados	185,00	19.200	3.552.000
18	**REVESTIMIENTOS**				0
18.1	De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente	Metros Cuadrados	2,50	83.200	208.000
24	**MESADAS**				0
24.1	Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metro Lineal	2,10	384.000	806.400
26	**INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA**				0
26.1	Boca de iluminacion con su interruptor.	Global	3,00	108.800	326.400
26.3	Boca de toma corriente con su llave.	Global	6,00	108.800	652.800
26.5	Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefaccion.).	Global	3,00	149.760	449.280
26.6	Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	Global	12,00	128.000	1.536.000
26.7	Boca para toma tipo Schucko con su llave	Global	4,00	121.600	486.400
26.8	Provision y colocacion de Tablero metalico de embutir para 36 llaves	Global	1,00	3.840.000	3.840.000
26.10	Provision y colocacion de Tablero metalico de embutir para 12 llaves	Global	1,00	1.920.000	1.920.000
26.12	Provision y colocación de tapas ciegas	Global	2,00	6.400	12.800
26.13	Provisión e instalación de conductor eléctrico multifilar de 2mm2	Metro lineal	91,74	6.400	587.136
26.14	Provisión e instalación de conductor eléctrico multifilar de 4mm2	Metro lineal	200,00	12.800	2.560.000
26.15	Provisión e instalación de conductor eléctrico multifilar de 6mm2	Metro lineal	20,00	25.600	512.000
26.16	Provisión e instalación de conductor eléctrico multifilar de 10mm2	Metro lineal	8,00	38.400	307.200
27	**ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN, LÁMPARAS Y ACCESORIOS - PROVISIÓN**				0
27.1	De artefactos con tubos led de 1x 16w de sobreponer	Global	5,00	144.000	720.000
27.2	De artefactos con tubos led de 2x 16w.	Global	8,00	168.000	1.344.000
28	**PROVISIÓN Y MONTAJE DE DISYUNTORES TM**				0
28.1	De disyuntor TM 1x10A	Global	1,00	32.000	32.000
28.2	De disyuntor TM 1x16A	Global	5,00	32.000	160.000
28.3	De disyuntor TM 1x20A	Global	9,00	32.000	288.000
28.4	De disyuntor TM 1x25A	Global	1,00	32.000	32.000
28.10	De disyuntor TM 3x32A	Global	1,00	576.000	576.000
28.12	De disyuntor TM 3x50A	Global	1,00	768.000	768.000
30	**PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOSCON**				0
30.19	Canilla pico movil para cocina de1/2"	Global	1,00	384.000	384.000
30.27	Bacha doble de acero inoxidable - medida 1,2 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad	Global	1,00	448.000	448.000
31	**INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL**				0
31.2	Tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada.	Metro lineal	3,00	51.200	153.600
31.13	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm	Global	2,00	153.600	307.200
31.16	Tapa de H° de 40x40cm	Global	2,00	64.000	128.000

Arq. Mario León
Pat. N° 01634-01
Consultor-INFONA

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

TRABAJOS REQUERIDOS - OFICINAS DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO					
Ítem/sub ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA INC.**	**Monto Total IVA INC.**
				MONTO TOTAL	**29.646.432**

Plazo de Entrega: 10 días hábiles

Observaciones:

Una vez finalizado los trabajos se emitirá un Acta de Recepción en el que se indicará aspectos relevantes del trabajo realizado y detallará los rubros ejecutados conforme a la planilla del contrato

En caso de que el trabajo no sea satisfactorio, el fiscal designado notificará las salvedades para las correcciones que sean necesarias y deberán ser subsanadas en un plazo de 3 días hábiles.

Arq. Mario León
Pat. Nº 101634-01
Consultor-INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054357-8