essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 17/2021

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, TABLEROS ELECTRICOS Y TRANSFORMADORES" - TERCER LLAMADO - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - (IDNº 357.896) - CONTRATO Nº 06/2021.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 15/03/2021 HASTA 14/03/2022

CONTRATISTA: **INTECH S.R.L** | FECHA: 22/10/2021

SECTOR SOLICITANTE.: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICOS.

C.I.N°: UEE/CME/344/2021

EQUIP TABLERO DE ARRANQUE DE POZO - POTENCIA 40 HP.

UBICACIÓN: POZO N° 7, SAN ANTONIO CERRITO.

PLAZO DE ENTREGA: 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS CALENDARIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

PLANILLA DE VERIFICACION N° 59/2021

ITEM N° 2	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.1	Botonera de marcha color verde: Diámetro Ø 22 mm, contactos 1NA + 1NC.	1	UNIDAD	250.000	250.000
2.2	Botonera de parada color rojo: Diámetro Ø 22mm, contactos 1NA + 1NC.	1	UNIDAD	250.000	250.000
2.3	Luz piloto color verde: Diámetro Ø 22mm, 220 V - 50 Hz - Tipo LED.	1	UNIDAD	100.000	100.000
2.4	Luz piloto color rojo: Diámetro Ø 22 mm, 220 V - 50 Hz - Tipo LED.	1	UNIDAD	100.000	100.000
2.5	Pulsador "DE SETA" de Parada de Emergencia: Color rojo, contacto 1NC, Diámetro Ø 22 mm.	1	UNIDAD	100.000	100.000
2.6	Multímetro digital: 96 x 96 mm, Parametros, tension, corriente, potencia y otros, Vmax=600 V. Deben incluir todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha: TP, TC, Fuente de alimentacion adecuados a la potencia y tensiona a medir (Otras prestaciones ver AnexoN° 1 - Esp. Tecnicas N° 4).	1	UNIDAD	4.500.000	4.500.000
2.7	Interruptor termomagnetico en caja moldeada tripolar, 400 V, In= 125 A; Icu>10kA; Im= 10 In (Otras prestaciones ver Anexo N°1 - Espec. Tecnica N° 6)	1	UNIDAD	900.000	900.000
2.11	Fusible ultra rápido para semiconductores tipo NH-00 (gR), In 125 A, I2t?63 kA.s - 400 V. (Otras prestaciones ver Anexo N° 1 - Esp. Tecnicas N° 5)	3	UNIDAD	280.000	840.000
2.15	Base portafusible seccionable. Accionamiento manual extraible. Tipo NH-00, Tripolar 150 A/1 kA - 400 V.	1	UNIDAD	900.000	900.000
2.16	Conjunto extractor de aire con rejillas: Dimensiones 23 x 23 cm. (aproximadamente), 220 V - 50 Hz, 60 VA, 445 m3/h.	1	UNIDAD	700.000	700.000
2.17	Armario Eléctrico modular. Chapa 14 y Recubrimiento de pintura a doble mano. Con puerta frontal, para instalacion adosada a pared 70x50x25 cm. (Otras prestaciones ver Planos Anexo N°2).	1	UNIDAD	1.200.000	1.200.000
2.19	Arrancador sueve (Softstarter) Potencia 40 HP (30 kW) Tension de trabajo: 380 V, (Otras prestaciones ver Anexo N°1 - Espec. Tecnicas N° 1).	1	UNIDAD	9.000.000	9.000.000
2.22	Descargador de Baja Tensión, según las siguientes características: Tension de servicio: FASE/NEUTRO 220V. Montaje en Riel DIN, tipo VCL interior. Capacidad 45kA.	3	UNIDAD	700.000	2.100.000
2.24	Provision de Contactor con las siguientes caracteristicas: *Potencia: 30 KW. *Tension de trabajo: 600 V, *Tension de bobina: 220 V, *Contactos auxiliares: 2NA + 2 NC (ver Anexo N° 1 - Esp. Tecnicas N° 2).	1	UNIDAD	1.800.000	1.800.000
2.27	Provisión de cable conductor con las siguientes caracteristicas: *Conductor de hilos de cobre electrolítico blando. *Tipo NYY. *Cobertura interna y vaina de PVC. * Seccion 4x25 mm2. OBS: La provision debe incluir Terminales tipo ojal, adecuados para el efecto. Cantidad 8 (ocho).	30	METROS	150.000	4.500.000
2.29	MONTAJE GENERAL, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL TABLERO ELECTRICO (Según Anexo N° 2).	1	GLOBAL	7.000.000	7.000.000
2.30	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS.	10	METRO LINEAL	500.000	5.000.000
SON GUARANÍES: TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL.-				**39.240.000**	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.218.691.071
COMPROMETIDO EN O.S. ANTERIOR	918.390.000
COMPROMETIDO EN O.S. ACTUAL	957.630.000
SALDO	261.061.071
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	79%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

Ing. Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia S. Elvia de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Hernán Jara
Gerente Administrativo
essap.sa