GOBIERNO NACIONAL

Trabajando para la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 108/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 01/08/2023

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO 433/2023

LOTE: 10

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 177/2023

EQUIPO: BOMBA 2

UBICACIÓN: CD YRENDA

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 5	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO DE MOTOR ELECTRICO TRIFASICO HORIZONTAL DE 95 KW 125 HP 600 V 1480 RPM				
5.1	Mano de obra de Desarmado y limpiado del motor	1	UNIDAD	250.000	250.000
5.2	Materiales para el Bobinado del estator con alambre de Clase H cintado con cinta de fibra de vidrio cartonado con carton thernomid con cable salida y Barnizado	1	UNIDAD	7.591.616	7.591.616
5.3	Mano de obra para Bobinado del estator con alambre de Clase H cintado con cinta de fibra de vidrio cartonado con carton thernomid con cable salida y Barnizado	1	UNIDAD	1.897.696	1.897.696
5.4	Provision de los termitores PTC	1	UNIDAD	263.638	263.638
5.5	Mano de obra de montaje de los termitores PTC	1	UNIDAD	65.598	65.598
5.6	Materiales para el Barnizado de la bobina del estator	1	UNIDAD	263.638	263.638
5.7	Mano de obra para el Barnizado de la bobina del estator	1	UNIDAD	65.598	65.598
5.8	Mano de obra de Horneado del estator	1	UNIDAD	250.000	250.000
5.9	Mano de obra de Reparacion de la chavetera en acero	1	UNIDAD	150.000	150.000
5.10	Provision de chaveta en acero segun muestra	1	UNIDAD	120.000	120.000
5.11	Mano de obra de montaje de chaveta en acero segun muestra	1	UNIDAD	73.937	73.937
5.12	Mano de obra de Verificacion del estado de las cajas de rodamientos	2	UNIDAD	107.461	214.922
5.13	Materiales para el Encamisado de la caja de rodamiento	2	UNIDAD	313.484	626.968
5.14	Mano de obra para el Encamisado de la caja de rodamiento	2	UNIDAD	78.059	156.118
5.15	Mano de obra de Verificacion del estado del asiento de rodamientos	2	UNIDAD	107.461	214.922
5.16	Materiales para el Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek	2	UNIDAD	300.000	600.000
5.17	Mano de obra para el Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek	2	UNIDAD	117.403	234.806
5.18	Mano de obra de Verificacion del estado de las terminales de salida	1	UNIDAD	60.047	60.047
5.19	Provision de las terminales por uno similar	3	UNIDAD	54.790	164.370
5.20	Mano de obra de montaje de las terminales por uno similar	3	UNIDAD	13.386	40.158
5.21	Mano de obra de Verificacion del estado de los cables de salida	1	UNIDAD	81.603	81.603
5.22	Provision del cable de salida	2	METROS	88.154	176.308

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap s.a.

Ing. Delsa Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap s.a.

Sr. Willian Caballero Irala
Coordinador
Gerencia Administrativa
essap S.A.

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 108/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 01/08/2023

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO 433/2023

LOTE: 10

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 177/2023

EQUIPO: BOMBA 2

UBICACIÓN: CD YRENDA

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 5	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.23	Mano de obra de montaje del cable de salida	1	UNIDAD	22.038	22.038
5.24	Mano de obra de Verificacion del estado del ventilador y balanceo	1	UNIDAD	107.461	107.461
5.25	Mano de obra de Reparacion del ventilador	1	UNIDAD	328.701	328.701
5.26	Provision aisladores de salida	3	UNIDAD	298.655	895.965
5.27	Mano de obra de montaje aisladores de salida	3	UNIDAD	73.937	221.811
5.28	Provision de rodamiento	2	UNIDAD	756.729	1.513.458
5.29	Mano de obra de montaje de rodamiento	2	UNIDAD	188.871	377.742
5.47	Mano de obra de Reparacion del entre hierro segun indicacion	4	UNIDAD	110.620	442.480
5.48	Provision de retenes segun muestra	1	UNIDAD	97.214	97.214
5.49	Mano de obra de montaje de retenes segun muestra	1	UNIDAD	24.303	24.303
5.50	Mano de obra de Balanceo dinamico del inducido	1	UNIDAD	300.000	300.000
5.51	Mano de obra de Megado y armado del motor	1	UNIDAD	290.000	290.000

SON GUARANIES: DIEZ Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ Y SEIS- | 18.183.116

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	2.630.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	2.424.064.817
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	2.442.247.933
SALDO	187.752.067
PORCENTAJE DE EJECUCION	92,9%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap SA

Ing. Fidel Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap SA

Sr. Willian Caballero Irala
Coordinador
Gerencia Administrativa
essap S.A.