N. S. Ser. N° 02/2022

Caacupé, 10 de mayo del 2022

Señores
VIS SRL
gerenciadivisionfrio@gmail.com
PRESENTE:

LA ARQ. VIRGINIA C. DUARTE GALEANO - Administradora del Contrato de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM, designada por Resolución N° 578/21 del Consejo de Administración, se dirige a usted a fin de **SOLICITAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO** según **ORDEN DE TRABAJO N° 03**, de bienes adjudicados en el contrato suscripto N° 24/2021, de conformidad a lo establecido en el P.B.C y al cronograma de ejecución prevista del mes de mayo.

Sin otro particular, atentamente.

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM	ORDEN DE SERVICIO N°: 03
Sr: VIS SRL **Dirección:** Lázaro González 2409 c/ Cnel. Martínez	Caacupé, 10 de mayo de 2022 **RUC:** 80023115-5 **Telef:** (0992)299126 - (0986)572542

1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	P. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
	I - Sala de Control y otras dependencias del edificio				
1.1	Panel de Control. Verificar y regular si es necesario las temperaturas indicadas en los termostatos. Verificar y registrar lo indicado en las señalizaciones. Verificar los PLCs (dispositivos programables)	UNIDAD	1	680.000	680.000
	II- Tanque, cañerías y válvulas del sistema hidráulico – Ductos de aire				
1.6	Verificar la existencia de filtraciones o exudación por condensación en Aislación térmica e hidráulica	UNIDAD	1	650.000	650.000
1.7	Control de válvulas y llaves	UNIDAD	1	210.000	210.000
1.8	Verificación de cañerías	UNIDAD	1	140.000	140.000
1.11	Control de filtro hidráulico	UNIDAD	1	1.680.000	1.680.000
1.12	Control Flow Swich	UNIDAD	1	385.000	385.000
	III- Sistema Drenaje				0
1.15	Limpieza de bandejas colectoras de UMA y FANCOILS	UNIDAD	1	1.300.000	1.300.000
1.16	Limpieza de cajas sifonadas y registros	UNIDAD	1	1.300.000	1.300.000
	V- Chiller				
1.22	Verificación y purga de la Humedad en el circuito	UNIDAD	1	700.000	700.000
1.26	Consumo eléctrico	UNIDAD	1	150.000	150.000
1.27	Registro de las horas de uso y mantenimiento	UNIDAD	1	150.000	150.000
1.30	Verificar y registrar temperatura de entrada y salida del agua del evaporador	UNIDAD	1	130.000	130.000
1.31	Verificar aislación térmica del evaporador	UNIDAD	1	150.000	150.000
	VI- Bombas				
1.32	Limpieza y ajuste a la estructura del equipo	UNIDAD	1	150.000	150.000
1.33	Medición del consumo eléctrico	UNIDAD	1	150.000	150.000
1.34	Verificar arranque y parada de bombas	UNIDAD	1	150.000	150.000
1.35	Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones	UNIDAD	1	150.000	150.000
1.36	Verificación de Manómetro	UNIDAD	1	150.000	150.000
	VII- Unidades Manejadoras				
1.38	Verificación y ajuste de ventilador	UNIDAD	1	950.000	950.000
1.39	Verificar tensión de correa de transmisión	UNIDAD	1	1.170.000	1.170.000
1.40	Medición de carga eléctrica	UNIDAD	1	388.000	388.000
1.41	Serpentina de tubos de cobre: verificación y limpieza	UNIDAD	1	3.625.000	3.625.000
1.42	Limpieza de filtro de aire	UNIDAD	1	700.000	700.000
1.43	Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones	UNIDAD	1	210.000	210.000
1.44	Control de válvulas y termostatos	UNIDAD	1	630.000	630.000
1.45	Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección	UNIDAD	1	200.000	200.000
	Total				**16.248.000**

PODER JUDICIAL ADMINISTRACIÓN Circunscripción Judicial de Cc.

C.P. Graciela López Z.
Administradora - Interina
XIII Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL SECCION DE OBRAS CIVILES XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo