San Lorenzo, 5 de Octubre del 2022.-

**ORDEN DE TRABAJO N° 3**

***TRAFOSUR S.A.***
***PRESENTE***

***Sírvanse en remitir lo detallado en la Planilla Adjunta, correspondiente a la Contratación Directa 36/2021 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO DE TRANSFORMADORES - CONTRATO ABIERTO -PLURIANUAL" adjudicada a esta firma.***

| ITEM N° | CANTIDAD SOLICITADA | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | Total | PLAZO DE ENTREGA | PLAZO DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR DE 300 KVA | | | | | 30 Dias Calendarios | Inicio: 5/10/2022 Finalización 4/11/2022 |
| 3.1 | 1 | Mano de Obra por Desmontaje y Montaje general del transformador | 425.000 | 425.000 | | |
| 3.2 | 1 | Mano de Obra por Desmontaje general de bobinas MT (Media Tensión) BT ( Baja Tensión). | 650.000 | 650.000 | | |
| 3.3 | 1 | Mano de Obra por Desmontaje y montaje general de nucleo | 490.000 | 490.000 | | |
| 3.4 | 1 | Mano de Obra por limpieza : tapa,cuba y accesorios. | 300.000 | 300.000 | | |
| 3.5 | 1 | Provisión de Pintura con esmalte sintetico de la cuba y tapa interior y exterior. | 216.000 | 216.000 | | |
| 3.6 | 1 | Mano de Obra por pintura con esmalte sintetico de la cuba y tapa interior y exterior . | 250.000 | 250.000 | | |
| 3.7 | 1 | Mano de Obra por Verificación completa de conección de MT Y BT, Observado las condiciones mecanicas y electricidad de las partes moviles del conmutador de tapa. | 470.000 | 470.000 | | |
| 3.8 | 1 | Secado en Horno de la parte activa o magnetica del equipo para eliminar humedad en el sistema | 650.000 | 650.000 | | |
| 3.17 | 20 | Aceite mineral aislante por litro | 45.000 | 900.000 | | |
| 3.18 | 1 | Mano de Obra | 210.000 | 210.000 | | |
| 3.21 | 1 | Mano de Obra por Desgacificar.filtrar y completar el aceite . | 360.000 | 360.000 | | |
| 3.22 | 1 | Junta de Hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro del equipo. | 410.000 | 410.000 | | |
| 3.23 | 1 | Mano de Obra | 160.000 | 160.000 | | |
| 3.24 | 1 | Mano de Obra por medición de rigidez dielectrica del aceite con presentación posterior del informe por escrito del resultado del mismo. | 315.000 | 315.000 | | |
| 3.25 | 1 | Mano de Obra por Reajuste del circuito magnetico. | 280.000 | 280.000 | | |
| 3.34 | 1 | Mano de Obra por sustitución de equipo. Instalar un equipo similar mientras duren los trabajos de mantenimiento. | 4.100.000 | 4.100.000 | | |
| 3.35 | 1 | Mano de Obra por translado de equipos | 2.500.000 | 2.500.000 | | |
| | | TOTAL | | 12.686.000 | | |

*Sin otro particular nos despedimos de ustedes saludándoles cordialmente.*

Recibido

***C.P. Liliana Martínez***
***Jefa del Dpto. de Administración de Contratos***