COPIA

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PADRE CARDOZO N° 355 * TEL.: 209090

ORDEN DE COMPRA N° 072/19

Asunción, 25 de octubre de 2019

Señor (es):

PSM INGENIERIA de Esteban Ortega

Presente

Nota: Esta Orden de Compra es válida hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
La entrega del bien/servicio deberá estar acompañada de una Nota de Remisión
La Factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Compra y Nota de solicitud de pago
Lugar de entrega del bien/servicio: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (Padre Cardozo N° 355)

Estimaremos se sirva(n) proveer los bienes y/o servicios abajo descritos:

ITEM	CANT	UN	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO IVA INCL	PRECIO TOTAL IVA INCL
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS CONTRATO N° 13/19 del 12/07/2019		
			INSTALACIÓN DE RESERVORIO DE AGUA C/ MOTOBOMBA - INMUEBLE C-82		
1			Demoliciones		
1.1	6	m2	Desmonte de Vereda C/ acarreo	17.000	102.000
2			Instalación Reservorio de Agua		-
2.1	16	ml	Tendido de Caños de 3/4 " c/ accesorios (Alimentación desde Entrada de agua hasta el reservorio y alimentación del reservorio hasta la entrada del agua a la vivienda	28.000	448.000
2.2	3	Un	Provisión e Instalación Llave de paso 3/4	78.000	234.000
2.3	1	Gl	Construcción Base para tanque de 1000 ls y Bomba de Agua	320.000	320.000
2.4	1	Un	Provisión y Montaje de Tanque de Fibra de Vidrio de 1000 lt, Instalación de la válvula de retención, y conexión hasta la Bomba con cano de succión de 1Ñ	1.600.000	1.600.000
2.5	1	Un	Provisión y Montaje de Guarda motor para motobomba de 1,5 HP (Caja, contactar, relé térmico Pulsador de arranque y parada para protector del motor)	520.000	520.000
2.6	1	Un	Provisión montaje de Motobomba de 1,5HP Marca SAER, Tanque de 24 lts,Presostato,Manometro, Empalme de 5 vías	2.850.000	2.850.000
2.7	1	Gl	Alimentación Eléctrica con conductor de 4 mm2 hasta 10m y llave TM de 20Amp	350.000	350.000
2.8	1	Un	Provisión , montaje de Flotador	210.000	210.000
2.9	2	Un	Registro 30x30 con tapa de Hormigón	95.000	190.000
2.10	6	m2	Reparación de Veredita	57.000	342.000
2.11	1	Gl	Limpieza	200.000	200.000
			Obs: **Plazo de entrega 10 días hábiles.**El plazo de ejecución comenzará a regir a partir de la recepción de cada Orden de Trabajo por parte del proveedor: La emisión de cada Orden de Trabajo será notificado y remitida por correo institucional, debiendo ser retirado el formato impreso del Departamento Administrativo de la Caja en el plazo de 2 días hábiles de dicha notificación por correo. Una vez vencido este plazo, y en caso de no haber retirado el proveedor la Orden de Compra en formato impreso, en el plazo de ejecución se computará a partir del día siguiente de haberse remitido la notificación vía correo electrónico y confirmada su recepción por parte del preveedor		
SUB-TOTAL					**7.366.000**
IVA 10%					INCLUIDO
TOTAL					**7.366.000**

SON GUARANIES: Siete Millones, trescientos sesenta y seis mil----------

C.P. ALBERTO R. GARAY ORTIZ
Jefe Dpto. Administrativo

GERENTE GENERAL

AUTORIZADO POR LA RES. N° 268/19 DE FECHA 03/06/2019 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

01/10/19

MEMORANDUM

Para : CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE
De : Arq. Eladio J. Franco N. – Fiscal de Obras
Fecha: 06/12/2019
Ref.. : Trabajos Edificio C - 82 - INSTALACIÓN DE RESERVORIO DE AGUA C/MOTOBOMBA

PSM
INGENIERIA — INSTALACIÓN CIVIL E INDUSTRIAL

Fecha: /11/2019

Señores.
Caja de Jubilaciones y Pensiones del
Personal de la ANDE
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Dentro del marco de la LCO Nº 01/2019, con el objeto de solicitar el pago de los trabajos realizados según la Orden de Compra:

2) Orden de Compra No : 072/19

a) Contrato No 13/10 "Servicios de Mantenimiento y reparaciones Menores de Edificios"

b) Factura No	c) Monto de la Factura
001-001 No 0000808	Gs. 1.104.000 (Guaranies: Un millón ciento cuatro mil)
001-001 No 0000809	Gs.2.120-000 (Guaranies:Dos millones ciento veinte mil)
001-001 No 0000810	Gs. 4.142.000 (Guaranies: Cuatro millones ciento cuarenta y dos mil)

Esteban Cesar Ortega Figueredo

Crisóstomo Centurión Nº 138 — psming@tigo.com.py — 0294 221501 Itaugua-py

Cumplo en informar que los trabajos fueron ejecutados en su totalidad, de acuerdo al presupuesto presentado y al orden de compra Nº 072/19, de acuerdo a los Rubros y cantidades establecidas; dentro del tiempo establecido.

Atentamente

ARQ.ELADIO FRANCO NAVONI
Fiscal

Eladio J. Franco Navoni
ARQUITECTO