TEKOATY HA MBA'ERERÉKOPY AKÃRAPU'ÃRÃ RAPE'APO
Sanhybyha
Secretaría TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
N° 150/2022

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SEÑOR (ES):FRIOTEXS G S.R.L.	TRIPLICADO
N° R.U.C.: 80060869-0	FECHA DE EMISIÓN : 16/06/2022
CONDICIONES ESPECIALES: SEGÚN CONTRATO N° 07/2021	PLAZO DE ENTREGA: 01 (un) día
FORMA DE PAGO: CRÉDITO	LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES	
					GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
392950 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA STP						
Split de 36.000 btu - Confortstar - CP N° 12.01.05.1516 - Sala de Reunión 1						
5.1	1,00	Unidad	Limpieza General del evaporador (careta, filtro de aire, turbina y serpentina); condensador de agua y detergente utilizando la hidrolavadora	57.600		57.600
5.1.1	1,00	Unidad	Mano de obra - Limpieza General del evaporador (careta, filtro de aire, turbina y serpentina); condensador de agua y detergente utilizando la hidrolavadora	94.400		94.400
7.2	1,00	Unidad	Provisión y carga de gas refrigerante, con vacio del equipo en caso de que se requiera	196.000		196.000
7.2.1	1,00	Unidad	Mano de obra - Provisión y carga de gas refrigerante, con vacio del equipo en caso de que se requiera	45.800		45.800
7.9	1,00	Unidad	Provisión y cambio del capacitor de marcha del ventilador evaporador	40.000		40.000
7.9.1	1,00	Unidad	Mano de obra - Provisión y cambio del capacitor de marcha del ventilador evaporador	29.400		29.400
7.10	1,00	Unidad	Provisión y cambio del capacitor de marcha del motor condensador	41.600		41.600
7.10.1	1,00	Unidad	Mano de obra - Provisión y cambio del capacitor de marcha del motor condensador	57.600		57.600
Split de 12.000 btu - Airway - CP N° 12.01.05.5306 - Coordinación General Economica y Social						
1.1	1,00	Unidad	Limpieza General del evaporador (careta, filtro de aire, turbina y serpentina); condensador de agua y detergente utilizando la hidrolavadora	38.400		38.400
1.1.1	1,00	Unidad	Mano de obra - Limpieza General del evaporador (careta, filtro de aire, turbina y serpentina); condensador de agua y detergente utilizando la hidrolavadora	57.600		57.600
3.2	1,00	Unidad	Provisión y carga de gas refrigerante, con vacío del equipo en caso de que se requiera	196.000		196.000
3.2.1	1,00	Unidad	Mano de obra - Provisión y carga de gas refrigerante, con vacio del equipo en caso de que se requiera	126.000		126.000
3.7	1,00	Unidad	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	28.800		28.800
3.7.1	1,00	Unidad	Mano de obra - Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	15.400		15.400
3.8	1,00	Unidad	Provisión y cambio del capacitor de marcha del ventilador evaporador	25.600		25.600
3.8.1	1,00	Unidad	Mano de obra - Provisión y cambio del capacitor de marcha del ventilador evaporador	38.400		38.400
SUBTOTALES					0	1.088.600
TOTAL A PAGAR (letras):	Guaraníes un millón ochenta y ocho mil seiscientos.-				TOTAL:	1.088.600

LIQUIDACION DEL IVA: IVA 5%: - IVA 10%: 98.964 Total IVA: 98.964

ELABORADO POR:
Daniel Ocampos

VERIFICADO POR:
Diana Núñez

ABG. ANA MARIA SANDOVAL
DIRECTORA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FIRMA / ACLARACIÓN / SELLO

CP. FÁTIMA GUIMARAES V.
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIRMA / ACLARACIÓN / SELLO

FRIOTEXS G S.R.L
RUC: 80060869-

16-06-22
08:00

PROVEEDOR
ACLARACIÓN Y SELLO

FECHA DE RECEPCIÓN:
HORA DE RECEPCIÓN: