CAJA BANCARIA

ORDEN DE SERVICIO N° 4 | **Fecha de Emision: 31/03/2022**

SEÑORES: 2C INGENIERIA S.A. - RUC N° 80085191-9

ID N° 391406

Descripcion del llamado: "SERVICIO DE REMODELACION DE EDIFICIOS DE LA CAJA DE JUBILACIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES" - CONTRATO N° 23/2021

Sirvase proveer los siguientes bienes y/o servicios que se detallan a continuacion, de acuerdo con las condiciones de esta orden de servicio:

Lugar de entrega: Edificio HUMAITA			Plazo de entrega: 30 dias			
item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad			
1.4		Baño portátiles quimicos para personal (2), inodoro solo, incluye servicio	Mes	1,00	1.250.000	1.250.000
1.5		Contenedores para desalojo de escombros	Mes	4,00	2.000.000	8.000.000
2	72131601-002	LEVANTAR , DESMONTAR , Y DEMOLER	Unidad			
2.1		Demolición de Pared	Metros cuadrados	50,00	12.000	600.000
2.4		Levantar Marco y Puertas	Unidad	5,00	15.000	75.000
2.5		Levantar Puertas y Ventanas de Vidrio	Unidad	8,00	110.000	880.000
2.7		Levantar Instalacion electrica,electroductos,cableados, tomas llaves y artefactos luminicos, señales debiles y contra incendio. Con recuperacion	Unidad	0,50	12.000.000	6.000.000
3	72131601-005	ALBAÑILERIA INTERIOR Y EXTERIOR	Unidad			
3.2		Mamposteria de ladrillo comun de 0.15 m. - Junta:1.5cm.- (MORTERO 1:7 + PLASTIFICANTE), en KICH y SS.HH.	Metros cuadrados	60	85.000	5.100.000
4	72131601-008	REVOQUES INTERIORES	Unidad			-
4.1		Revoque interior llaneado de Mamposterias y base para azulejos en SS>HH> y KICH (MORTERO 1:2:9), incluye remiendos y terminaciones.-	Metros cuadrados	172,82	38.000	6.567.160
4.3		Revoque de mocheta de mamposterias - a: 15 cm / e: 2,5 cm. - (MORTERO 1:2:9) correccion base vidrio	Metro lineal	95,80	45.000	4.311.000
9	72131601-005	ENVARILLADO	Unidad			-
9.1		Envarillado de mamposteria 2un x Ø 6mm (MORTERO 1:3)	Metro lineal	20,00	15.000	300.000
10	72131601-007	TERMINACIONES INTERIORES Y EXTERIORES	Unidad			-
10.2		Cielorraso de placa inofugo 60x60cm tensado a estructura perfileria	Metros cuadrados	390,00	220.000	85.800.000
10.6		Perforaciones para luces, llaves y tomas	Unidad	100	20.000	2.000.000
11	72131601-012	PINTURAS INTERIORES	Unidad			-
11.1		Enduido y pintura interior latex - paredes Incluye Pisos P.Baja y Sub-suelo	Metros cuadrados	200,00	33.000	6.600.000
19	72131601-009	PISOS	Unidad			-
19.2		Piso de porcellanato color a elegir de 0,60x0,60cm (baños)	Metros cuadrados	200	230.000	46.000.000
20	72131601-009	ZOCALO	Unidad			-
20.1		Zocalo de porcellanato color conforme a piso. H: 10cm	Metro lineal	95,00	75.000	7.125.000
25	72131601-011	EXTENSION Y BAJADA DESAGUES	Unidad			-
25.4		Caño de 1/2 termofusionn	Metro lineal	28,00	12.000	336.000
25.6		Mano de obra para agua corriente	Metro lineal	28,00	45.000	1.260.000
27	72131601-015	EXTENSION Y COLUMNA	Unidad			-
27.1		Caño de 100mm PVC SR	Metro lineal	53,00	22.000	1.166.000
27.3		Caño de 50mm PVC SR	Metro lineal	64,00	16.000	1.024.000
27.4		Caño de 40mm PVC SR	Metro lineal	10,00	9.000	90.000
27.6		Mano de obra para desague cloacal	Unidad	127,00	60.000	7.620.000
33	72131601-011	INSTALACION ELECTRICA , ADECUACION	Unidad			-
33.8		Artefactos de Iluminación solo montajes	Unidad	100,00	200.000	20.000.000
33.9		Artefactos de Iluminación equipos	Unidad	100,00	250.000	25.000.000
35	72131601-011	DATOS, TELEFONÍA Y OTRAS SEÑALES DÉBILES	Unidad			-
35.4		Cajas y ductos para red	Unidad	90,00	120.000	10.800.000
35.6		Cajas y ductos para TV cable	Unidad	12,00	120.000	1.440.000
35.7		Cajas y ductos para cámara interior de CCTV.	Unidad	12,00	320.000	3.840.000
35.8		Mano de Obra	Unidad	0,50	5.000.000	2.500.000
						255.684.160

Firma
Nombre: Joel Cespedes Melgarejo
En calidad de: Representante Legal

Recibido.
31/03/22.

Carlos A. Enriquez B.
Gerencia Administrativa
Caja Bancaria

Pedro A. Riquelme M.
Arquitecto

2C INGENIERIA S.A.