DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 12

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO**	**RUC.**	1514327-9
DOMICILIO:	Fdo. de la Mora N° 259 c/ G. R. de Francia - Villa Elisa	**TERL/FAX:**	(021) 931-867
F. EMISIÓN:	09/02/2024	**F. ENTREGA:**	20/02/2024
LUGAR ENTREGA	Ex - Administración de Salto del Guaira- Predio ANNP - Trabajos de mantenimiento gral.		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.Revestimiento Azulejo piso pared 20x30 cm.	103.880	-	-	103.880
28	Veintiocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion pluvial Bajada para desague pluvial con cano de PVC 100 mm incluye abrazadera metalico con 3 cm separado de la pared.	56.810	-	-	1.590.680
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion sanitaria Llaves de paso con campanade media pulgada.	138.200	-	-	138.200
3	Tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion sanitaria Instalacion de cano PVC Frio Caliente de media pulgada.	33.930	-	-	101.790
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion sanitaria Instalacion de conexion de PVC de 40 cm.	55.840	-	-	55.840
551,6	Quinientos cincuenta y uno coma seis	Restauracion y/o reparacion de edificios.Pintura Al latex interior.	30.000	-	-	16.548.600
38	Treinta y ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.Pintura De cielorraso al latex.	32.000	-	-	1.216.000
12	Doce	Restauracion y/o reparacion de edificios.Pintura De aberturas al sintetico.	38.450	-	-	461.400
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.Desmonte y demoliciones De revoque.	10.200	-	-	10.200

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
931.867 - Villa Elisa

Recibí 20/02/2024

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 12

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
155,5	Ciento cincuenta y cinco coma cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Desmonte y demoliciones De tejas.	26.200	-	-	4.074.100
34	Treinta y cuatro	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.Mampara tipo con perfiles de chapa doblada.	210.160	-	-	7.145.440
8	Ocho	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.Vidrio crudo incoloro en espesores de 4mm.	238.120	-	-	1.904.960
16	Dieciseis	Restauracion y/o reparacion de edificios.Envarillado en Z para reparacion de fisuras.	54.270	-	-	868.320
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.Revoques a dos capas con hidrofugo.	34.440	-	-	34.440
155,5	Ciento cincuenta y cinco coma cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Techo Provision de tejas ceramicas.	59.080	-	-	9.186.940
155,5	Ciento cincuenta y cinco coma cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Techo Colocacion de tejas ceramicas.	91.050	-	-	14.158.275
				0	0	57.599.065
						57.599.065

Hna Lopez
SUB TOTALES

TOTAL A PAGAR: Guaraníes Cincuenta y siete millones quinientos noventa y nueve mil sesenta y cinco.-

Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 5.236.279.- Total IVA: 5.236.279.-

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	610/2023	72/2023	LP-23015-23-226983	70/24 - 71/24	266.087.495	57.599.065	208.488.430

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia

Recibí 20/12/2024