BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	FGDIF N°01

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 041/25

TIPO DE SERVICIO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA CASA MATRIZ Y DEPENDENCIAS DEL BNF DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN		
EMPRESA:	PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga		
CONTRATO Nro:	BNF P Nº 517/2023		
LUGAR DE OBRA:	1.Fachada Principal Casa Matriz, 2.Vereda Independencia Nacional, 3.Conciliación de Cuenta, 4.Bajada Cloacal, Ventilación, Agua Corriente Casa Matriz		
FECHA DE PEDIDO:	8/5/2025	FECHA FINAL DE ENTREGA:	28/5/2025

BIENES SOLICITADOS					
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total
	1.Fachada Principal Casa Matriz				
318	Instalación y colocación de cañerías para instalación de agua corriente (incluye picado de pared, cortes de cañería de PVC 1 o 2, colocación de codos, válvulas	m	45	32.502	1.462.590
205	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 100 mm, (incluye picado de piso y pared, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	m	29	12.383	359.107
147	Revoque de paredes a dos capas. (M.O.)	m2	40	11.340	453.600
	TOTAL				**2.275.297**
	2.Vereda Independencia Nacional				
299	Desmonte de piso con recuperación	m2	5	9.672	48.360
54	Remocion y retiro de contrapiso. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	m2	5	4.269	21.345
132	Azotada hidrófuga vertical más pintura asfáltica.	m2	2	9.545	19.090
316	Colocación de rejilla de piso hasta 50x50	Und	4	70.200	280.800
316	Colocación de rejilla de piso hasta 50x50	Und	-	70.200	-
295	Reparación de registros pluviales y cloacales existentes (incluye destranque, vaciamiento del registro, alisado de cemento en las caras internas, aislación hidrófuga)	Unidad	4	185.640	742.560
	TOTAL				**1.112.155**
	3.Conciliación de Cuenta				
22	Desmonte de Aire acondicionado en general	Unidad	1	187.200	187.200
154	Embutido de cañerías de aire acondicionado (incluye picado de pared, retiro de escombros, revoque y pintura)	m	15	10.530	157.950
147	Revoque de paredes a dos capas. (M.O.)	m2	10	11.340	113.400
	TOTAL				**458.550**
	4.Bajada Cloacal, Ventilación, Agua Corriente Casa Matriz				
318	Instalación y colocación de cañerías para instalación de agua corriente (incluye picado de pared, cortes de cañería de PVC 1 o 2, colocación de codos, válvulas ramales a la red existente)	m	30	32.502	975.060
205	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 100 mm, (incluye picado de piso y pared, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	m	60	12.383	742.980
207	Cambio o colocación de llave de paso ½ a 2	Unidad	4	123.494	493.976
299	Desmonte de piso con recuperación	m2	25	9.672	241.800
54	Remocion y retiro de contrapiso. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	m2	25	4.269	106.725
55	Remocion y retiro de carpeta de base de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	m2	25	3.485	87.125
75	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de arboles).	m2	60	1.971	118.260
48	Remocion y retiro de losa de H°A° (Incluye acarreo y retiro de escombros).	m2	25	17.974	449.350
32	Desmonte de cielorraso PVC existente (incluye remoción de perfilería, alambres y retiro de escombros, con uso de andamios).	m2	10	11.661	116.610

Ing. José Emilio Cuevas Mendoza
Encargado
División Logística y de Gestión
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

Lic. Susan Riquelme Pereira
División Mantenimiento Edilicio
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 670 522
San Lorenzo Paraguay

8-5-2025

31	Remoción y retiro de cielorraso de Durlock existente (incluye remoción de perfilería y retiro de escombros, con uso de andamios).	m2	15	9.813	147.195
TOTAL					**3.479.081**
TOTAL					**7.325.083**

Observaciones:

Una vez recepcionada la Orden de Compra emitida por la Gerencia Departamental de Infraestructura Física, el Oferente tendrá un plazo de hasta **15 día hábiles** para la entrega del producto.

Autorizado por:	
----------	----------

Abg. José Emilio Quevas Mendoza
Encargado
División Logística y de Gestión
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 670 522
San Lorenzo Paraguay

8-05-2025

Lic. Susan Riquelme Pereira
División Mantenimiento Edilicio
Gerencia Departamental de Infraestructura Física