CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PADRE CARDOZO N° 355 * TEL.: 209090

ORDEN DE COMPRA N° 30/2025

Asunción, 1 de julio de 2025

Señor (es):

AYALA PERDOMO INGENIERIA

Presente

Nota: Esta Orden de Compra es válida hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
La entrega del bien/servicio deberá estar acompañada de una Nota de Remisión
La Factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Compra y Nota de solicitud de pago
Lugar de entrega del bien/servicio: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (Padre Cardozo N° 355)

Estimaremos se sirva(n) proveer los bienes y/o servicios abajo descritos:

ITEM-C	ITEM	CANT	UN	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO IVA INCL	PRECIO TOTAL IVA INCL
				SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS CONTRATO N° 31/23 del 06/12/2023		
1				**Destranque de cañeria cloacal. Ofic. Sub Suelo C-1 Bloque B**		
1.1		1	gl	Destranque de cañería con raices de árboles adentro. Limpieza general con medios mecánicos como ser alambres, varillas, mangueras, caños pvc. Limpieza posterior con presión de agua. Limpieza de registros.	900.000	900.000
2				**Pintura de pared en gris humo (Manchas de Kupi'i) C-5 Contabilidad**		
2.1	72	20	m2	Materiales para Pintura de paredes/cielorraso al látex.	19.000	380.000
2.1	311	20	m2	Mano de obra de Pintura de paredes al látex.	17.000	340.000
3				**Destranque de cañeria de bajada de lavatorio - Sub Suelo - Sanitario Tesoreria**		
3.1		1	gl	Destranque de cañería de lavatorio con medios mecánicos	150.000	150.000
4				**Cambio de Miguitorio roto - C-1 Bloque B - Secretaria General**		
4.1	154	1	un	Provisión de Mingitorio y accesorios	336.150	336.150
4.2	371	1	un	Mano de obra de Cambio de mingitorio	80.740	80.740
5				**Destranque de Miguitorio - Sanitario Sub Suelo Tesoreria Varones**		
5.1		1	un	Destranque de Mingitorio por medios mecánicos. Desmontaje de migitorio, limpieza y destranque de cañería. Reposición de mingitorio.	250.000	250.000
6				**Reparación de bomba (Blás) Edif. Central - C-1 Acceso al Estacionamiento**		
6.1		1	gl	Cambio de presostato y cambio de membrana de tanque hidroneumático. Regulación y puesta en marcha.	850.000	850.000
7				**Cambio de cisterna alta - Caseta Guardia - Inmueble C-1**		
7.1	152	1	un	Provisión de Cisterna alta y accesorios	78.230	78.230
7.2	364	1	un	Mano de obra de Cambio de inodoro cisterna alta	50.000	50.000
8				**Cambio de Artefactos LED 60 x 60 - Oficina Presidente C-1 Bloque B**		
8.1	200	3	un	Provisión de artefactos tipo plafones de halogenos led completos	367.530	1.102.590
8.2	411	3	un	Mano de obra de colocación de artefactos tipo plafones de halogenos led completos	30.000	90.000
8.3	427	5	m3	Mano de obra de Remoción de escombros c/ retiro. (Sector Estacionamiento C -5)	41.130	205.650

SUB-TOTAL	**4.813.360**
IVA 10%	INCLUIDO
TOTAL	**4.813.360**

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA

GERENTE GENERAL

Mat. Prof. Hugo Mendieta
Gerente General

AUTORIZADO POR LA RES. N° 598/23 DE FECHA 20/11/2023 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION