essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 15/2021

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION -ASUNCION Y GRAN ASUNCION" Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 383.728) - CONTRATO Nº 71/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020 HASTA EL 14/12/2021

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 11/1/2021

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº:750/2020

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°:188/2020

EQUIPO: BOMBA N°2

UBICACIÓN: CD YRENDA

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.7.2	Confeccion /provision de impulsor según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	10.087.733	**10.087.733**
1.7.4	Confeccion y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce sae 64,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	961.020	**1.922.040**
1.7.6	Confeccion y maquinado de tuercas seguro de bujes en bronce sae 64,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	68.235	**136.470**
1.7.7	confeccion y maquinado de topes de bujes en bronce en SAE 64 según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	76.443	**152.886**
1.7.8	confeccion y maquinado de anillos desgastables en bronce SAE 64 según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	1.258.433	**2.516.866**
1.7.11	confeccion y maquinado de anillos fijos en bronce en SAE 64 según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	1.258.433	**2.516.866**
1.7.13	Verificacion del estado de las cajas de rodamientos.	2	UNIDAD DE MEDIDA	9.715	**19.430**
1.7.14	Encamisado de la caja de rodamiento ,según indicacion	1	UNIDAD DE MEDIDA	270.509	**270.509**
1.7.15	verificacion del estado del asiento de rodamientos ,según indicacion	2	UNIDAD DE MEDIDA	13.819	**27.638**
1.7.16	sustitucion de empaquetadura según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	446.931	**893.862**
1.7.17	sustitucion de rodamiento delantero según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	249.153	**249.153**
1.7.18	sustitucion de rodamiento trasero según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	177.967	**177.967**
1.7.21	Fabricacion y maquinado de la prensa estopa ,en bronce según modelo	1	UNIDAD DE MEDIDA	152.350	**152.350**
1.7.23	fabricacion de separador-lubricador de la empaquetadura,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	66.183	**132.366**
1.7.26	Fabricacion de chaveta en acero según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	27.717	**27.717**
1.7.27	Reparacion del machon de acople según indicacion	1	UNIDAD DE MEDIDA	106.780	**106.780**
1.7.29	Balanceo del conjunto eje-impulsor	1	UNIDAD DE MEDIDA	105.754	**105.754**
1.7.32	Verificacion y alineacion del eje de la bomba	1	UNIDAD DE MEDIDA	15.263	**15.263**

Jorge Duran

Lic. Raiza Quiroga
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
UGBYS RG GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sugnaria de Romail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Maia Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 15/2021

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION -ASUNCION Y GRAN ASUNCION" Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 383.728) - CONTRATO Nº 71/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020 HASTA EL 14/12/2021

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 11/1/2021

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº:750/2020

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°:188/2020

EQUIPO: BOMBA N°2

UBICACIÓN: CD YRENDA

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.7.33	Confeccion y maquinado del eje de bomba,con sus respectivos chaveteras en acero trefilado	1	UNIDAD DE MEDIDA	1.388.140	**1.388.140**

SON GUARANIES: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA. — **20.899.790**

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

MONTO	785.171.926
EJECUTADO	269.714.460
SALDO	515.457.466
PORCENTAJE DE EJECUCION	34%

Lic. Raiza Quiñonez
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Zunabria de Barrail
Jefa de Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Maia Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.

Jorge Duran

COMUNICACIÓN INTERNA Nº GOGA/729/2022

A : UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.

DE : GERENCIA DE OPERACIONES

Referencia : Aclaración sobre Contrato ID 383.728.

Fecha : 07 – 11 – 2022.

Me dirijo a esa Gerencia, y por su intermedio donde corresponda, en el marco de la **LCO "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN" – ID 383.728, Contrato N° 71/2020,** con la empresa **HIDRÁULICA PARAGUAYA S.A.,** donde se observa inconsistencia en la descripción de todos los **ítems** en las Ordenes de Servicio del N°01/2021 al N°28/2021 (a todos los número de ítem le antecede un número 1(uno)), esto se debe a un error involuntario de tipeo al momento de la elaboración de la solicitud de dicha Orden de Servicio.

Atentamente,

Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones
essap sa